Приложение №А к ТС

УТВЕРЖДАЮ
Директор производственного управления
Кайырбаев А.К / Рахманов Ж.А
"30" 09 2026г

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

для работ по содержанию внутрипромысловых проездов/подъездов к площадкам, трубопроводам, ЛЭП и другим производственным объектам на территории месторождения Каражанбас

(наименование объекта)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Требования при выполнении работ
1.	**Работы по содержанию внутрипромысловых проездов/подъездов к площадкам, трубопроводам, ЛЭП и другим производственным объектам на территории месторождения Каражанбас**			Работы должны выполняться соответствующей техникой, механизмами, в достаточном количестве, в исправном техническом состоянии и безопасны при их эксплуатации во время работы на месторождении
1.1	Разработка грунта в карьере экскаватором с погрузкой в автосамосвалы	м3	71 925,00	ПГС должен соответствовать ГОСТ 23735 – 2014
1.2	Перевозка грунта (ПГС) автосамосвалами на место выгрузки в насыпь	м3	71 925,00	Перевозка ПГС в объеме не менее 343 м3/день. ПГС должен соответствовать ГОСТ 23735 – 2014. Расстояние от поста №3 (КТО) и до места разгрузки ПГС составляет от 5 км до 25км по территории месторождения.
1.3	Засыпка выбоин и ям из завезенного ПГС на внутрипромысловых проездах/подъездов к площадкам, трубопроводам, ЛЭП и другим производственным объектам на территории месторождения Каражанбас	м3	71 925,00	Выполняется по предоставленным заявкам заказчика

Начальник ОКС_____ Каражанов Н.К/Жолдыбаев Е.Б

Начальник Дорожно-ремонтного и строительного участка_____ Мубереков Ш.С/Бекбаев Б.Б