ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269017 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № (4-1 Р, 4577353) Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: АҚ "Каражанбасмунай"
Ұйымдастырушы: АҚ "Каражанбасмунай"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	4-1 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар, Автокөлік жолдарын баптау жұмыстары
Қосымша сипаттама	«Қаражанбас» кен орнының аумағындағы алаңдарға, құбырларға, ЭЖ-ға және басқа да өндірістік объектілерге кәсіпшілік ішіндегі өтпелерді/киреберістерді күтіп-ұстау жұмыстары
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Мангистауская область, Тупкараганский район, месторождение Каражанбас
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 07.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мердігер «Қаражанбас» кен орны аумағындағы ұңғыма алаңдарына, құбыржолдарға, электр беру желілеріне және басқа да өндірістік нысандарға апаратын кірме жолдар мен өту жолдарын кейіннен күтіп ұстау үшін құм-қиыршық тас қоспасын (бұдан әрі – ҚҚТҚ) жеткізу, тиеу және тасымалдау (жеткізіп беру) жұмыстарын осы Техникалық сипаттамаға (бұдан әрі – ТС) және ТС-тің А қосымшасына толық сәйкестікте орындауы тиіс.

Қаражанбас кен орнындағы ұңғыма алаңдарына, құбыржолдарға, электр беру желілеріне және басқа да өндірістік нысандарға апаратын кен орнышілік кірме жолдарға техникалық қызмет көрсету жұмыстары Техникалық сипаттамалардың А қосымшасына сәйкес мыналарды қамтиды: топырақ қосу және толтырғыш материалды төсеу арқылы зақымдарды жөндеу, топырағы әлсіз учаскелерде жол төсемін қалпына келтіру, беткі қабаттағы деформациялар мен зақымдарды түзету, сондай-ақ шұңқырлар мен басқа да ақауларды жамап-жөндеу.

Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген бағыт бойынша «Қаражанбас» кен орны аумағындағы ұңғыма алаңдарына, құбыржолдарға, электр беру желілеріне және басқа да өндірістік нысандарға апаратын ішкі кірме жолдарды күтіп ұстауды қажет ететін орындарға құм-қиыршық тас қоспасын тасымалдауды (жеткізуді) жүзеге асырады. Тапсырыс беруші. Кейінгі жұмыстарды жүргізуге және техниканың қозғалысына мүмкіндік жасау мақсатында

құм-қиыршық тас қоспасын тегістеу мен нығыздау жұмыстарын Тапсырыс беруші өз бетінше орындайды.

ҚҚҚ -ны тасымалдау (жеткізу) кен орнының жұмыс істейтін аумағында дала ішіндегі қара жолдар мен соро-соланчак учаскелері бойынша жүзеге асырылады. Кен орнының ұзындығы 25 км-ге дейін. Мердігер жеткізетін ҚҚҚ МемСТ 23735 - 2014 сәйкес келуі тиіс. Техникалық сипаттамалардың А қосымшасына сәйкес, жолдар мен аумақтарды күтіп ұстаудың жалпы көлемі 71 925,00 м³ құрайды.

3. ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ ШАРТТАРЫ

3.1 Негізгі техникалық талаптар.

3.1.1 ҚҚҚ тиеу-түсіру процесінде Мердігер ҚҚҚ тиеу-түсіру жұмыстарына кірген кезде самосвалдар мен басқа да техникалардың қозғалысын реттеу үшін оқытылған сигналшыларды тарта отырып, жабдық қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс. Мердігер автосамосвалдардың санын, әкелінетін топырақ көлемінің есебін жүргізуі керек. Жұмыс журналында әкелінген топырақтың көлемі және атқарылған жұмыстар жазылуы тиіс.

3.1.2 Мердігердің автокөлік құралдары қозғалысының бағытын Тапсырыс беруші айқындайды. Автокөлік құралдары қозғалысы кәсіпшілік ішіндегі қара жол мен сор-тақыр алаңдармен жүзеге асырылады.

3.1.3 Жұмысты орындаған кезінде орын алуы мүмкін кез келген өзгерістер олар басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

3.1.4 Шаң басу үшін Мердігер суды пайдалануға тиіс. Суды Мердігер береді.

3.1.5 Мердігер өз қаражаты есебінен келесі шығындарды көтереді:

- ауа-райы немесе басқа себептер бойынша жұмыстың тоқтап қалуы;

- қызметкерлерді, жабдықтар мен техниканы мобилизациялау және демобилизациялау. Персоналды, құрал- жабдықтарды және механизмдерді жұмылдыру және демобилизациялау бойынша барлық шығындарды Мердігер жұмыс құнында есепке алады

3.1.6 Мердігер жүргізушілерді арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен, жеке қорғаныс құралдарымен

қамтамасыз етуге міндетті.

3.1.7 Жұмыстарды қауіпсіз орындауға және жұмыстарды орындауға жіберілген адамдардың біліктілігіне, олардың персоналының еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі шараларын, соның ішінде Шарттың талаптарында көзделген, бірақ олармен шектелмей

сақтауы үшін жауапкершілік уәкілетті органға жүктеледі. Мердігердің лауазымды тұлғалары. Мердігердің уәкілетті лауазымды адамдарына жүктеледі. Сондай-ақ, Мердігер жұмыс басталғанға дейін Тапсырыс берушінің жауапты мамандарының еңбекті қорғау бойынша кіріспе нұсқамалығына өз қызметкерлерінің келуін қамтамасыз етуге міндетті.

3.1.8 Жұмыстарды орындау кезінде, қажет болған жағдайда, Мердігер ҚҚҚ қоспасын кен орнына жеткізу және тасымалдау (жеткізу) үшін қажетті көлемде өз қаражаты есебінен уақытша жолдар мен өткелдерді ұстауға міндетті.

3.1.9 Қаражанбас кенорнындағы өндіріс ішіндегі жолдарды пайдаланған кезде Мердігер оларды күтіп ұстауға жауапты және Тапсырыс берушінің талабы бойынша өз қаражаты есебінен ағымдағы жөндеу жүргізеді.

3.1.10 Мердігер жұмысқа жауапты инженер-техникалық қызметкерді тағайындауға міндеттенеді.

3.1.11 Жұмыс процесінде «Қаражанбасмұнай» АҚ өкілдері жұмыс барысында Мердігер пайдаланатын материалдардың таңдаулы сапасын бақылауды жүзеге асыруға құқылы.

3.1.12 Жұмыс процесінде Мердігер материалдардың сәйкестігін бақылауға және ұсынылған материалдардың сапа сертификаттарына ие болуға міндеттенеді.

3.2 Қолданылатын жабдықтарға, техникалар мен механизмдерге қойылатын жалпы талаптар

3.2.1 Мердігердің қолданыстағы автожолдарды күтіп ұстау бойынша жөндеу жұмыстарын орындау үшін жеке техника тобы болуы керек.

3.2.2 Мердігердің жұмыстарды уақтылы орындау үшін жұмыс жағдайы жақсы жабдығы, техникасы мен

механизмдері болуға тиіс.

3.2.3 Мердігердің барлық жабдықтары, құрал-саймандары, техникасы, механизмдері мен автомобильдері көрсетілген жұмыстарды орындау қуаты бойынша сәйкес келуге, кенорындағы жұмыста оларды пайдаланған кезде техникалық тұрғыдан жарамды және қауіпсіз болуға тиіс. Мердігер жабдықтарына, техникасына және автомашиналарына жұмсалатын шығындарға, соның ішінде оларға техникалық күтім жасауға жұмсалатын шығындарға, сондай-ақ олар сынған, жоғалған немесе бүлінген жағдайда оларды дереу ауыстыруға жұмсалатын шығындарға жауапты. Жабдықтар мен автомашиналарды Мердігер жұмыс уақытынан тыс уақытта жөндеуге тиіс.

3.2.4 Мердігер техникалық жағынан дұрыс және санитарлық талаптарға, сондай-аққауіпсіздік талаптарына сәйкес келетін автокөлікпен жұмыстарды орындауы тиіс, бұлҚазақстан Республикасы Стандартының Халықаралық стандарт Р 51709-2004 «Автотранспорттық құралдар» бойынша қозғалыс қауіпсіздігі шарттарына сәйкес болуы қажет. Техникалық күйге қойылатын талаптар мен қауіпсіздік жағдайларын тексеру әдістері десақталуы керек.

3.2.5 Автокөлік құралдары қауіпсіздік құралдарымен жабдықталуы тиіс (медициналық алғашқы көмек қобдишасы, апаттық тоқтау белгісі немесе жыпылықтайтын қызыл шам, қауіпсіздік белдіктері, домкрат,

сондай-ақ GPS навигаторы). Барлық автокөліктерде кузовты көтеру кезінде дыбыстық сигнал мен қосымша дыбыстық сигнал артқа қозғалу үшін орнатылуы керек. Тапсырыс берушіден көлік құралдарының дұрыс жұмыс істемеуі туралы ақпаратты алған кезде Орындаушы жабдықты жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.

3.2.6 Мердігердің техникасы, жабдығы не механизмі техникалық тұрғыдан стандарттарға сәйкес келмеген жағдайда Тапсырыс беруші оларды жұмыстарды орындаудан шеттету құқығын өзіне қалдырады. Мердігер бұл жағдайда Тапсырыс берушінің талабы бойынша техниканы немесе жабдықты 72 сағат ішінде ауыстыруға міндетті.

3.3. Өндірістің жұмыс тәртіб

- Жұмыс мерзімі ішінде үзіліссіз вахталық жұмыс әдісі

Ауысым ұзақтығы - күндіз 11 сағат. Мердігер өз қаражаты есебінен қыста түнгі уақытта (таңертең, кешке)

Жұмыс істеу үшін қауіпсіздік мақсатында алаңдарын жарықтандыруды қамтамасыз етеді.

4. ЖҰМЫСТАР КӨЛЕМІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ КӨРСЕТУ МЕРЗІМДЕРІ (КЕСТЕСІ)

4.1 Жұмыс көлемі:

4.1.1. ҚҚҚ бойынша жұмыстардың жалпы көлемі 71 925,00 м3 құрайды.

ҚҚҚ жеткізу, тиеу, тасымалдау, түсіру көлемі 343 м3/күн кем болмауы тиіс.

Мердігер жеткізген құм-қиыршық тас қоспасы ГОСТ 23735 – 2014 сәйкес болуы керек.

4.2. Жұмыстарды орындау мерзімі (кестесі):

4.2.1 Жұмыс 2027 жылғы 1 қаңтарда басталып, 2027 жылғы 31 шілдеге дейін жалғасады. Жабдықтар мен персоналды жұмылдыру жұмыстары басталатын күнге дейін 5 күн қалғанға дейін аяқталуы тиіс.4.2.2, Жұмыстар жұмыстарды орындаудың барлық көзделген мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте Мердігердің персоналы, техникасы көзделген жұмыстарды жүргізу үшін кен орнында үздіксіз болуы тиіс

Қосымша

Приложение А к ТС (ДВ)_каз вар_2027г.pdf

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Приложение А к ТС (ДВ)_рус вар_2027г.pdf

Қол қойған	МАМАТОВА АЙГУЛЬ ЕРМЕКОВНА
Қол қойылған күні	05.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269017
способом Открытый тендер

Лот № (4-1 Р, 4577353) Работы по содержанию автомобильных дорог

Заказчик: Акционерное общество "Каражанбасмунай"

Организатор: Акционерное общество "Каражанбасмунай"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	4-1 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по содержанию автомобильных дорог, Работы по содержанию автомобильных дорог
Дополнительная характеристика	Работы по содержанию внутрипромысловых проездов/подъездов к площадкам, трубопроводам, ЛЭП и другим производственным объектам на территории месторождения Каражанбас
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Тупкараганский район, Мангистауская область, Тупкараганский район, месторождение Каражанбас
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2027 по 07.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подрядчик выполняет поставку, погрузку, перевозку (доставку) песчано-гравийной смеси (далее ПГС) для последующего выполнения работ по содержанию внутрипромысловых проездов/подъездов к площадкам, трубопроводам, ЛЭП и другим производственным объектам на территории месторождения Каражанбас в соответствии с настоящей технической спецификацией (далее ТС) в полном объеме и Приложения А к ТС.

Работы по содержанию внутрипромысловых проездов/подъездов к площадкам, трубопроводам, ЛЭП и другим производственным объектам на территории месторождения Каражанбас предусматривают исправление повреждений с добавлением грунта, подсыпка, восстановление земляного полотна на участках со слабыми грунтами, устранение деформаций и повреждений покрытий, заделка выбоин и других дефектов в соответствии с Приложением А к ТС.

Подрядчик выполняет перевозку (доставку) ПГС до места содержания внутрипромысловых проездов/подъездов к площадкам, трубопроводам, ЛЭП и другим производственным объектам на территории месторождения Каражанбас согласно маршруту движений предоставляемого со стороны Заказчика. Разравнивание и уплотнение ПГС для последующей возможности работы и проезда техники осуществляется Заказчиком самостоятельно.

Перевозка (доставка) ПГС будет осуществляться на действующей территории месторождения по внутрипромысловым грунтовым дорогам и соро-соланчаковым участкам. Протяженность месторождения составляет в пределах до 25км. Поставляемый ПГС Подрядчиком должен соответствовать ГОСТ 23735 – 2014. Общий объем для содержания дорог, площадок составляет 71 925,00 м3 в соответствии с Приложением А к ТС.

3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 Основные Технические требования.

3.1.1 В процессе работ по погрузке, выгрузке ПГС Подрядчик должен обеспечить безопасность движения

техники с привлечением обученных сигнальщиков по регулировке движений самосвалов и другой техники при заезде на погрузку и разгрузку ПГС. Подрядчик должен вести учет количества самосвалов, объем завозимого грунта. Объем завозимого грунта и о проделанных работах необходимо записывать в журнал производства работ.

3.1.2 Маршрут движения автотранспортных средств Подрядчика определяется Заказчиком. При этом маршрут движения автотранспортных средств до места выполнения работ осуществляется по внутрипромысловым грунтовым дорогам и соро-солончаковым участкам

3.1.3 Любые изменения, которые могут возникнуть во время выполнения работ, должны быть согласованы с Заказчиком до начала их осуществления;

3.1.4 Подрядчик должен использовать воду для пылеподавления. Воду предоставляет Подрядчик.

3.1.5 Подрядчик за свой счет несет расходы за:

- Простой по погодным или любым другим причинам.

- Мобилизация и демобилизация персонала, оборудования и техники. Все расходы по мобилизации и демобилизации персонала, оборудования и техники учтены Подрядчиком в стоимости работ.

3.1.6 Подрядчик обязан обеспечить водительский персонал спецодеждой, спец обувью, средствами индивидуальной защиты.

3.1.7 Ответственность за безопасное производство работ и квалификацию лиц, допущенных к выполнению работ, соблюдение своим персоналом мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, в том числе, но не ограничиваясь, предусмотренных условиями Договора, возлагается на уполномоченных должностных лиц Подрядчика. А также Подрядчик до начала выполнения работ обязан обеспечить явку своих

работников для прохождения вводного инструктажа по охране труда у ответственных специалистов Заказчика.

3.1.8 Во время проведения работ при необходимости Подрядчик за свой счет обязан выполнить содержание временных дорог и проездов в необходимом объеме для осуществления поставки и перевозки (доставку) ПГС на месторождение

3.1.9 Подрядчик при использовании внутрипромысловых грунтовых дорог на месторождении Каражанбас несет ответственность за их исправное состояние и производит за свой счет восстановление поврежденных участков дорог во время эксплуатации по требованию Заказчика.

3.1.10 Подрядчик обязуется назначить ответственного за производство работ инженерно-технического работника.

3.1.11 В процессе проведения работ, представители АО «Каражанбасмунай» имеют право производить выборочный контроль качества используемых Подрядчиком во время работ материалов.

3.1.12 В процессе работ, Подрядчик обязуется вести контроль соответствия материалов, иметь сертификаты качества на предоставленные материалы.

3.2 Общие требования к применяемым оборудованиям, техники и механизмам

3.2.1 Подрядчик должен иметь оборудование, технику и механизмы, в хорошем рабочем состоянии для своевременного выполнения работ.

3.2.2 Подрядчик должен иметь отдельную группу техники для выполнения ремонтных работ по содержанию существующих автодорог.

3.2.3 Все оборудования, инструменты, техника, механизмы и автомобили, Подрядчика, должны соответствовать по мощности в выполнении указанных работ, быть в исправном техническом состоянии и безопасны при их эксплуатации во время работы на месторождении. Подрядчик ответственен за все расходы по его оборудованию, техники и автомашин включая техническое обслуживание, а также за расходы по немедленному замещению их в случае поломки, потери или повреждения, весь технический ремонт оборудования и автомашин Подрядчик должен выполнять в нерабочие часы.

3.2.4 Подрядчик должен выполнять работы технически исправным автотранспортом в состоянии, отвечающим санитарным требованиям, и требованиям безопасности в соответствии с СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 «Автотранспортные средства». Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки.

3.2.5 Автотранспортные средства должны оснащаться средствами безопасности (медицинская аптечка, знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь, ремнями безопасности, домкратом, а также GPS навигатором). На всех автотранспортных средствах должен быть установлен звуковой сигнал при подъеме кузова, а также дополнительный

звуковой сигнал заднего хода. При поступлении от Заказчика сведений о неисправности автотранспортных средств, Подрядчик обязан произвести ремонт или замену техники.

3.2.6 Заказчик оставляет за собой право отстранения от выполнения работ техники, оборудования или механизмы Подрядчика в случае их технического несоответствия стандартам. Подрядчик в этом случае обязан произвести замену техники или оборудования в течении 72 часов к удовлетворению Заказчика.

3.3. Режим работы производства

- Вахтовый метод работы, непрерывный, в течение всего срока выполнения работ. Продолжительность смены – 11 часов в дневное время. Подрядчик за свой счет производит освещение площадок, в целях безопасности для работы в темное время суток зимнее время (раннее утро, поздний вечер).

4. ОБЪЕМЫ РАБОТ И СРОКИ (ГРАФИК) ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.

4.1 Объем работ:

4.1.1. Общий объем работ по ПГС составляет 71 925,00 м3.

Поставка, погрузка, перевозка, выгрузка ПГС должна составлять в объеме не менее 343 м3 /день.

Поставляемый ПГС Подрядчиком должен соответствовать ГОСТ 23735 – 2014

4.2. Сроки (график) выполнения работ:

4.2.1 Работы должны быть начаты с 01.01.2027г и выполняться до 31.07.2027г. Мобилизация техники и персонала должна быть проведена за 5-ть дней до даты начала работ.

4.2.2 Работы осуществляются на протяжении всего предусмотренного срока выполнения работ. При этом персонал, техника Подрядчика должны находиться на месторождении непрерывно для проведения предусмотренных работ

Приложение

Приложение А к ТС (ДВ)_каз вар_2027г.pdf	
Приложение А к ТС (ДВ)_рус вар_2027г.pdf	
Подписал	МАМАТОВА АЙГУЛЬ ЕРМЕКОВНА
Дата подписания	05.11.2026