БЕКІТІЛДІ
Өндіріс департаментінің директоры
А.Қ. Қайырбаев / Ж.А. Рахманов
"30" 09 2026г

Ақаулар тізімі

Қаражанбас кен орны аумағындағы ұңғыма алаңдарына, құбыр жолдарға, электр беру желілеріне және басқа да өндірістік нысандарға апаратын ішкі кірме жолдардағы күтіп-ұстау жұмыстары үшін

№ п/п	Жұмыс сипаттамасы	өлшем бірлігі	мөлшер	Жұмысты орындауға қойылатын талаптар
1.	**Қаражанбас кен орны аумағындағы ұңғыма алаңдарына, құбыржолдарға, электр беру желілеріне және басқа да өндірістік нысандарға апаратын ішкі кірме жолдардағы күтіп-ұстау жұмыстары үшін**			Жұмыс тиісті техника мен жабдықтарды — жеткілікті мөлшердегі және жарамды күйдегі, сондай-ақ жұмыс орнында қауіпсіз пайдалануға болатын құралдарды — қолдана отырып орындалуы тиіс.
1.1	Карьерде экскаватор көмегімен материалды қазып алу және оны самосвалдарға тиеу.	м3	71 925,00	Құм-қиыршық тас қоспасы ГОСТ 23735–2014 талаптарына сай болуы тиіс.
1.2	Үйінді салуға арналған түсіру орнына топырақты (құм-қиыршық тас қоспасын) самосвалдармен тасымалдау.	м3	71 925,00	Тәулігіне кемінде 343 м³ көлемде құм-қиыршық тас қоспасын тасымалдау. Материал GOST 23735–2014 стандартына сәйкес келуі тиіс. № 3 станциядан (КТО) түсіру орнына дейінгі қашықтық кен орны аумағы шегінде 5 км-ден 25 км-ге дейінгі аралықты құрайды.
1.3	Қаражанбас мұнай кен орнындағы ұңғыма алаңдарына, құбыржолдарға, электр беру желілеріне және басқа да өндірістік нысандарға апаратын кен орныішілік жолдардағы шұңқырлар мен ойыстарды сырттан әкелінген құм-қиыршық тас қоспасымен толтыру.	м3	71 925,00	Тапсырыс берушінің өтініштері негізінде жүзеге асырылады.

ОКС басшысы_____ Қаражанов Н.К/Жолдыбаев Е.Б

Жол жөндеу және құрылыс бөлімшесінің басшысы _____ Ш.С. Мубереков / Б.Б. Бекбаев