ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269088 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (470 У, 4577547) Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және ұқаса жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Aimaq" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: «QazaqGaz Aimaq» АҚ Қызылорда өндірістік филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	470 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және ұқаса жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер, Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас жабдықтарға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер
Қосымша сипаттама	Жалағаш кент БГРП өрт дабылына техникалық қызмет көрсету
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш а.о., Жалағаш а.
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өрт дабыл беру жүйесіне, хабарлау және эвакуацияны басқару жүйелеріне техникалық қызмет көрсету оларды пайдалану барысында жүйенің жұмыс жағдайын сақтау мақсатында жоспарлы реттегіш жұмыстарды кезең-кезеңімен жүргізу арқылы тоқсан сайын 1 рет жүзеге асырылады.

2.2. Қызметтер көлемі:

2.2.1. Қабылдау-бақылау күзет-өрт аспабы.

2.2.2. Үздіксіз қоректендіру көзі.

2.2.3. Түтін өрт хабарландырушысы.

2.2.4. Құрама өрт хабарлағышы.

2.2.5. Қол өрт хабарлағышы.

2.2.6. Дабыл сиренасы.

2.3. Техникалық сүйемелдеу бойынша қызметтер мыналарды қамтиды:

- өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйелерінің техникалық құралдарының;

- тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

- техникалық жағдайды бақылау;

- жалған дабылдардың ақаулықтары мен себептерін анықтау және жою, олардың санын азайту;

- климаттық, технологиялық және өзге де қолайсыз жағдайлар әсерінің салдарларын жою, Тапсырыс берушінің объектілерінде орнатылған жабдыққа құрылыс жұмыстарының әсерін жою бойынша шараларды уақтылы қабылдау, Тапсырыс берушінің объектілерінде жөндеу, жалпы Құрылыс және монтаждау жұмыстарына байланысты жүйе элементтерінің зақымдануын жою;

- жүйенің барлық компоненттерін визуалды тексеру;

- детекторлар мен аспаптарды шаң мен кірден тазарту;

- байланыс контактілерінен коррозияны алу;

- желінің оқшаулау кедергісін, шлейфтердің кедергісін өлшеу және тиісті актілерді жасау;

- қуат көздері мен аккумуляторларды диагностикалау;- қуат көздерін жерге қосуды тексеру;

- қоректендіру блоктары мен БӨА тексеру;

- көрінетін зақымдарды анықтау үшін жүйені тексеру;

- бағдарламалық жасақтаманың жұмысын тексеру;

- техникалық қызмет көрсетуді есепке алу журналына жазба жасау.

- "шығу" Жарық таблосы хабарлағышының жұмысын бақылау.

Орындаушы 2027 жылғы қаңтардан бастап 26.12.2027ж. дейін тоқсанына 1 рет техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсетуге міндеттенеді. (қоса алғанда)

2.4. Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша ӨТБ бас маман Жусупов Ж.М. хабарласуға болады 8 (7242)55-17-42 ішкі: 2822

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 27990-88	304646	Межгосударственный стандарт	Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования	МКС: 13.320 КГС: П77	СССР (СССР)	17	Системы аварийной сигнализации и оповещения	Действует		01.07.1990	

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	**Атауы**
1	Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 222 бұйрығы.
2	Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығы
3	ҚР ҚН 2.02-02-2023 ғимараттар мен құрылыстардың өрт автоматикасы

Қол қойған Баймуратов Канат Абдигалиевич

Қол қойылған күні 12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269088
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (470 У, 4577547) Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения /видеонаблюдения и аналогичного оборудования

Заказчик: Акционерное общество "QazaqGaz Aimaq"

Организатор: Кызылординский производственный филиал АО «QazaqGaz Aimaq»

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	470 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения /видеонаблюдения и аналогичного оборудования, Услуги по техническому обслуживанию пожарной /охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Дополнительная характеристика	Техническое обслуживание пожарной сигнализации на ГГРП в п.Жалагаш
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Жалагашский район, Жалагашский с.о., с.Жалагаш
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническое обслуживание пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией проводится 1 раз в квартал с целью поддержания рабочего состояния системы в процессе ее эксплуатации путем периодического проведения регламентных работ.

2.2. Объем услуг:

2.2.1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный.

2.2.2. Источник бесперебойного питания.

2.2.3. Извещатель пожарный дымовой.

2.2.4. Извещатель пожарный комбинированный.

2.2.5. Извещатель пожарный ручной.

2.2.6. Сирена сигнальная.

2.3. Услуги по техническому сопровождению включают в себя:

- обеспечение устойчивого функционирования технических средств систем обеспечения пожарной безопасности;

- контроль технического состояния;

- выявление и устранение неисправностей и причин ложных тревог, уменьшение их количества;

- ликвидация последствий воздействия климатических, технологических и иных неблагоприятных условий, своевременное принятие мер по устранению воздействия строительных работ на установленное оборудование на объектах Заказчика, ликвидация повреждений элементов системы, связанными с ремонтом, общестроительными и монтажными работами на объектах Заказчика;

- визуальный осмотр всех компонентов системы;

- очистка от пыли и грязи извещателей и приборов;

- снятие коррозии с контактов соединения;

- замер сопротивления изоляции линии, сопротивления шлейфов и составление соответствующих актов;

- диагностика источников питания и аккумуляторов;- проверка заземления источников питания;

- обследование блоков питания и КИП;

- осмотр системы с целью выявления видимых повреждений;

- проверка работы программного обеспечения;

- составление записи для журнала учета технического обслуживания.

- контроль за работой извещателя светового табло «Выход».

Исполнитель обязуется оказывать услуги по техническому обслуживанию 1 раз в квартал с января 2027 года до 26.12.2027г. (включительно).

2.4. По вопросам технической спецификации обращаться к главному специалисту ПТО Жусупову Ж.М. 8 (7242)55-17-42 внутр: 2822

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 27990-88	304646	Межгосударственный стандарт	Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования	МКС: 13.320 КГС: П77	СССР (СССР)	17	Системы аварийной сигнализации и оповещения	Действует		01.07.1990

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	«Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденные Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222
2	"Об утверждении Правил пожарной безопасности" Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55
3	СН РК 2.02-02-2023 Пожарная автоматика зданий и сооружений

Подписал Баймуратов Канат Абдигалиевич

Дата подписания 12.11.2026