ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269121 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № (3108-1 У, 4577600) Өлшеу құралдарын сенімдеу бойынша қызмет көрсетулер

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ

Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	3108-1 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өлшеу құралдарын сенімдеу бойынша қызмет көрсетулер, Өлшеу құралдарын тексеру бойынша қызметтер.
Қосымша сипаттама	поверка статических счетчиков (электронных) активной энергии переменного тока однофазных, трехфазных
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, область Жетісу (ДЭСД Жетісу) г. Талдыкорган, улица Кабанбай батыра 27Б
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық талаптар

статикалық есептеуіштерді (электрондық)тексеру бір фазалы, үш фазалы айнымалы токтың белсенді энергиясы Қазақстанда осы жұмыс түрін жүргізуге рұқсаты бар сертификатталған салыстырып тексеру зертханасының PLC және ток трансформаторлары бойынша деректермен алмасу функциясымен.

1. Санауыштарды тексеру аккредиттеу аттестаты бар салыстырып тексеру зертханасында (АЖ) жүргізіледі.

2. 2. Барлық өлшеу құралдары ҚР СТ 2.4-2019 5.3.3-тармағына сәйкес тексеруге ұсынылады "Өлшеу құралдарын тексеру. Ұйымдастыру және өткізу тәртібі".

3. Тексеру құралдарының жұмыс қабілеттілігі және оған арналған пайдалану құжаттарына сәйкес тексеру қондырғысының жұмысқа дайындығы тексеріледі;

4. Сыртқы тексеру. Салыстырып тексеруші корпус тұтастығының, салыстырып тексеру таңбаларының және т. б. бұзылуының бар-жоғына өлшеу құралын (ӨҚ) алдын ала тексеруді жүргізеді.

5. Есептегіштерді мерзімді тексеру эталондық жабдықты қолдана отырып жүргізіледі энергия мониторы-3.1 КМ дәлдік класы 0,02, энергия мониторы-3.1 К дәлдік класы 0,05, энергия мониторы 3.3 Т1 дәлдік класы 0,1.

6. Есептегіштерді тексеру техникалық сипаттамаға сәйкес НТҚ және НҚ (МЕМСТ, ҚР СТ, қағидалар, тексеру әдістемесі және техникалық регламенттер) бойынша жүргізіледі.

7. Нәтижелер тексеру хаттамасымен ресімделеді.

8. Тексерудің оң нәтижелері кезінде тексеру туралы сертификат, тексерудің теріс нәтижелері кезінде жарамсыздығы туралы хабарлама ресімделеді.

9. Есептегіштер мастикалық тығыздағыштарды қолдана отырып немесе пластикалық тығыздағыштарды қолдана отырып, белгілі бір жерлерде тексеру таңбасының бедерімен толтырылады.

10. Өлшеу құралдарын тексеру тізімі (3 фазалық электр есептегіштер – 87 дана, 1 фазалық электр есептегіштер – 85 дана, ток трансформаторлары – 9 дана) ТС – ға қоса беріледі.

МЕМСТ ҚР СТ 2.4-2019

Қосымша

ЦЭиК_Свод_ПУ_и_ТТ_на_поверку_в_2026г.xlsx

Қол қойған	Какишев Арман Жанатович
Қол қойылған күні	05.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269121
способом Открытый тендер

Лот № (3108-1 У, 4577600) Услуги по поверке средств измерений

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	3108-1 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по поверке средств измерений, Услуги по поверке средств измерений
Дополнительная характеристика	поверка статических счетчиков (электронных) активной энергии переменного тока однофазных, трехфазных
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Жетiсу, область Жетiсу (ДЭСД Жетiсу) г. Талдыкорган, улица Кабанбай батыра 27Б
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Технические требования

поверки статических счетчиков (электронных) активной энергии переменного тока однофазных, трехфазных с функцией обмена данными по PLC и трансформаторов тока сертифицированной проверочной лаборатории, имеющей разрешение на проведение данного вида работ в Казахстане.

1. Поверка счетчиков производится в поверочной лаборатории (ПЛ) имеющей аттестат аккредитации.

2. Все средства измерений предоставляются на поверку согласно п.5.3.3 **СТ РК 2.4-2019 «Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения».**

3. Проверяется работоспособность средств поверки и подготовка к работе поверочной установки согласно эксплуатационным документам на нее;

4. Внешний осмотр. Поверитель производит предварительный осмотр средства измерения (СИ) на наличие нарушения целостности корпуса, поверочных клейм и т.д.

5. Поверка счетчиков проводится с использованием эталонного оборудования:

Энергомонитор-3.1 КМ класс точности 0,02,

Энергомонитор-3.1К класс точности 0,05,

Энергомонитор 3.3 Т1 класс точности 0,1.

6. Поверка счетчиков проводится по НТД и НД (ГОСТ, СТ РК, Правила, Методики поверок и технических регламентов) согласно технического описания.

7. Результаты оформляются протоколом поверки.

8. При положительных результатах поверки оформляется сертификат о поверке, при отрицательных результатах поверки извещение о непригодности.

9. Счетчики пломбируют оттиском поверительного клейма на определенных для от этого местах, используя мастичные пломбы либо используют пластиковые пломбы.

10. Список поверки средств измерений (электросчетчики 3 – фазные - 87 шт, электросчетчики 1-фазные – 85 шт, трансформаторы тока – 9 шт) прилагается к ТС.

ГОСТ СТ РК 2.4-2019

Приложение

ЦЭиК_Свод_ПУ_и_ТТ_на_поверку_в_2026г.xlsx

Подписал	Какишев Арман Жанатович
Дата подписания	05.11.2026