Паспорт
рабочего проекта


Форма Ф-1

Заказчик: ТОО «СП «Казгермунай» **Разработчик (Генпроектировщик):** ТОО «КазГосПроект» **Источник финансирования:** средства субъектов квазигосударственного сектора. **Место расположения:** Кызылординская область, Сырдарьинский район, месторождение «Акшабулак», месторождение «Нуралы».	**Наименование рабочего проекта:** «Обустройство устьев 2-х скважин на м/р КГМ со строительством трубопроводов (скв. 2025 г. АЮ-81, Нур-419)».	Исходные данные: 1. Договор. 2. Задание на проектирование.


Ситуационный план скв. АЮ-81.




Технологическая схема скв. АЮ-81



Ситуационный план скв. НУР-419.



Технологическая схема скв. НУР-419



Технико-экономические показатели

Площадка скважины АЮ-81:	Общая сметная стоимость строительства – 347 599,03 тыс. тенге, в том числе:
Протяженность выкидной линий - 285 м	- СМР – 202 470,329 тыс. тенге
Протяженность подъездной автодороги - 351 м	- оборудование – 60 698,13 тыс. тенге
Категория дороги - IV-в	- прочие – 84 430,571 тыс. тенге
Протяженность воздушной линий - 257 м	Общая численность работающих – 11 чел.
КТПН-6/0,4кВ 250кВА - 1 шт.	Продолжительность строительства 5,0 месяцев.
ТМПН-160 кВА - 1 шт.	
Площадка скважины Нур-419:	
Протяженность выкидной линий - 1300 м	
Протяженность подъездной автодороги - 147 м	
Категория дороги - IV-в	
Протяженность воздушной линий - 560 м	
КТПН-6/0,4кВ 250кВА – 1 шт.	
ТМПН-160 кВА – 1 шт.	

Состав рабочего проекта

Том I	Книга 1 – ОПЗ	Общая пояснительная записка
	Книга 2 – ПП	Паспорт проекта
Том II	Альбом 1 – ГП	Генеральный план
	Альбом 2 – ТХ	Технологическая часть
	Альбом 3 - АС	Архитектурно-строительные решения
	Альбом 4 - ЭС	Электроснабжение
	Альбом 5 - ЭВ	Электрообогрев
	Альбом 6 - АТХ	Автоматизация технологических процессов
	Альбом 7 – АД	Автодороги
Том III	Книга 1. – СМ.	Сметная документация
	Книга 3. – ПОС.	Проект организации строительства
Том IV	Книга 1 - РООС	Раздел «Охрана окружающей среды»

Краткая характеристика площадки строительства

Участок работ под обустройство скважин расположена на контрактных территориях ТОО «СП «Казгермунай», а именно скважина №АЮ-81 на месторождении Акшабулак, скважина №НУР-419 на месторождении Нуралы в Сырдарьинском районе, Кызылординской области.

Проектные решения

Данным проектом предусматривается обустройство 2-х скважин (№АЮ-81, Нур-419 со строительством выкидных линии до точек подключения на м/р Акшабулак, Нуралы), линии электропередач ВЛ-6кВ и подъездные автодороги с целью достижения планового объема добычи нефти по ТОО «СП «Казгермунай» в 2025г.

Директор ТОО «КазГосПроект» _____ **Кайырханулы Д.**

Составил: ГИП _____ **Кошназарова Ю.**