ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269196 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (10775 Т, 4577829) Кондиционер (сплит-жүйе)

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Алматы жүйеаралық электр тораптары" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	10775 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кондиционер (сплит-жүйе), қабырғалық, салқындату ауданы 50 ш.м. дейін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Кондиционерлер (сплит-жүйелер)
Қосымша сипаттама	Аталуы: Кондиционер (сплит жүйе). Қабырғалық, салқындату алаңы 50 шаршы метрге дейін
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Кордайский район, ВЛ-500кВ Л-5343 возле опоры №307, ВЛ-500кВ Л-5343 проходить между поселками с.Кенен и с.Отар
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Кондиционер. Қабырғалық кондиционер, салқындату алаңы 50 шаршы метрге дейін

Салқындату ауданы кемінде 30-40 м2 қабырғаға орнатылатын Кондиционер. МемСТ 30646- 99

Кондиционер үй-жайлардағы климаттық жағдайларды сақтауға арналған.

Сипаттамасы:

Кондиционер түрі - қабырғаға арналған сплит жүйесі

Салқындату алаңы-кемінде 30 м2

Негізгі режимдер-салқындату / жылыту

Қуат кернеуі-220 В

Қосымша режимдер - желдету режимі (салқындатусыз және жылытусыз), Температураны автоматты түрде ұстап тұру.

Түсі – ақ.

Жиынтықтылығы:

Ішкі блок-1

Сыртқы блок-1

Басқару пульті-1

Пайдаланушыға арналған нұсқаулық.

Жиынтықта кондиционерді орнату үшін барлық материалдар мен қажетті бөлшектер қамтамасыз етілуі керек.

Ілеспе қызметтер:

Орнату-иә.

Монтаждау жұмыстары келесі мекенжайлар бойынша жүргізілуі тиіс: Жамбыл облысы, Қордай ауданы, ӘЖ-500кВ Л-5343 №307 тіректің жанында, Кенен ауылы мен Отар ауылдары арасында өтетін ӘЖ-500кВ л-5343.

Жеткізуші кондиционерді орнатуға арналған бөлмелерде барлық қажетті дайындық жұмыстарын, соның ішінде қажет болған жағдайда ескі кондиционерді бөлшектеуді, сондай-ақ жаңа кондиционерді орнату жұмыстарын орындайды.

Жеткізілетін тауар жаңа болып табылады, пайдалануда болған жоқ және 2025 жылдан ерте емес. Өнімді жеткізу кезінде функционалдық сынақ қажет.

Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі тауарды қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айды құрайды.

1. Тауарды жеткізу орны - Жамбыл облысы, Қордай ауданы, ӘЖ-500кВ Л-5343 №307 тіректің жанында, Кенен ауылы мен Отар ауылдары арасында өтетін ӘЖ-500кВ л-5343.

2. Сатып алынатын тауарлардың шығарылған жылы 2025 жылдан ерте емес.

3. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі|	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінд	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
1	ГОСТ 3064699	КОНДИЦИОНЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	ОРТАЛЫҚ САЛҚЫНДАТҚЫШТАР ЖАЛПЫ МАҚСАТТАҒЫ	КОНДИЦИОНЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	01.01.2006	971041002311	Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" Алматинский МЭС	"KEGOC" "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) акционерлік қоғамының Алматы жүйеаралық электр желілері"филиалы

Қол қойған Ембергенов Мир-Алим Рахманович

Қол қойылған күні 06.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269196
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (10775 Т, 4577829) Кондиционер (сплит-система)

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	10775 Т
Наименование и краткая характеристика	Кондиционер (сплит-система), настенный, площадь охлаждения до 50 кв.м
Наименование категории ОКТРУ	Кондиционеры (сплитсистемы)
Дополнительная характеристика	Наименование: Кондиционер настенный, площадь охлаждения до 50 кв.м
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Кордайский район, ВЛ-500кВ Л-5343 возле опоры №307, ВЛ-500кВ Л-5343 проходить между поселками с.Кенен и с.Отар
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кондиционер (сплит-система), настенный, площадь охлаждения до 50 кв.м.

Кондиционер настенный, с площадью охлаждения 30-40 м2.

ГОСТ 30646- 99 Кондиционер предназначен для поддержания климатических условий в помещениях.

Описание:

Тип кондиционера- настенная сплит-система

Площадь охлаждения-не менее 30 м2

Основные режимы- охлаждение / обогрев

Напряжение питания-220 В

Дополнительные режимы- режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры.

Цвет – белый.

Комплектность:

Внутренний блок-1

Внешний блок-1

Пульт управления-1

Инструкция для пользователя.

В комплектации должны быть предусмотрены все материалы и необходимые детали для монтажа кондиционера.

Сопутствующие услуги:

Монтаж-да.

Монтажные работы должны проводится по следующим адресам: Жамбылская область, Кордайский район, ВЛ-500кВ Л-5343 возле опоры №307, ВЛ-500кВ Л-5343 проходить между поселками с.Кенен и с.Отар.

Поставщик выполнит все необходимые подготовительные работы, в помещениях для установки кондиционера, в том числе демонтаж старого кондиционера при необходимости, а также выполнит монтаж нового кондиционера.

Поставляемые товары являются новыми, не были в эксплуатации и не ранее 2025 года выпуска. Проверка на работоспособность при поставке товара.

Сроки гарантии на поставляемые товары 12 месяцев с момента подписания акта приемки товара

1. Место поставки товара - Жамбылская область, Кордайский район, ВЛ-500кВ Л-5343 возле опоры №307, ВЛ-500кВ Л-5343 проходить между поселками с.Кенен и с.Отар

2. Год выпуска закупаемых товаров не ранее 2025 года.

3. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п/п	Обозначение|	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандар-тизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
1	ГОСТ 30646 99	КОНДИЦИОНЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	ОРТАЛЫҚ САЛҚЫНДАТҚЫШТАР ЖАЛПЫ МАҚСАТТАҒЫ	КОНДИЦИОНЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	01.01.2006	971041002311	Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" Алматинский МЭС	"KEGOC" "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) акционерлік қоғамының Алматы жүйеаралық электр желілері"филиалы

Подписал Ембергенов Мир-Алим Рахманович

Дата подписания 06.11.2026