ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269245 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (10985 Т, 4577982) Тоқ көзі қалқаны

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ

Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	10985 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тоқ көзі қалқаны, үлестіргіш модульдік
ТЖҚЖС санаттың атауы	Тарату қалқаны
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Щит питания на 10 автоматов
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, область Жетісу, г. Талдыкорган, улица Б. Момышұлы 113 (ДЭСД Жетісу)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық талаптар

10 автоматқа арналған қуат беру қалқаны

10 автоматқа арналған қуат беру қалқаны модульдік аппараттарды орнатуға арналуы тиіс. Жоғары сапалы ABS – пластиктен дайындалуы тиіс. Тұрғын үй, әкімшілік, сауда және өндірістік ғимараттарда электр монтаждау жұмыстары үшін қолданылуы тиіс. Орнату түрі – ішіне орнатылатын (жасырын) және аспалы (сыртқы) болуы тиіс. Жиынтыққа ЩРН боксы, N және PE нөлдік шиналары, DIN – рейка, бұрандалар кіруі тиіс. Корпус пен есіктің тік орналасуы жоғарғы ашық күйде бекітілуі тиіс, бұл монтаждау ыңғайлылығын және қосымша ауа айналымын қамтамасыз етуі тиіс. Кабельді бүйірден өткізуге арналған тесіктер ішкі жағынан жасалып, оңай тесілетін болуы керек, бұл қалқанның сыртқы бетінің тегістігін сақтауға мүмкіндік береді. Корпустың артқы қабырғасында өткізгіштерге арналған қалыпталған кірістер болуы тиіс. Корпуста бекіту тесіктері мен олардың арақашықтығының белгілері болуы тиіс, бұл монтаждау кезінде дәл тегістеуді қамтамасыз етуі тиіс. Қалқаншаның қақпағында орнатылатын модульдер санын өзгерту үшін модульдік құрылғыларға арналған оңай алынатын элементтер болуы тиіс.

Негізгі сипаттамалары

Модульдер саны: 10;

Қатарлар саны: 1 қатар;

Орнату түрі: Ішіне орнатылатын немесе Аспалы (қабырғалық);

Қорғаныс дәрежесі (IP): IP41-ден кем емес (ірі қатты заттар мен су тамшыларынан қорғау, құрғақ үй-жайлар үшін);

Корпус материалы: Төзімді пластик (ABS);

Жұмыс температурасы: -20°C-тан +80°C-қа дейін.

Электрлік сипаттамалары:

Номиналды кернеу: 230/400 В;

Номиналды ток: 63А-ге дейін;

Жиілік: 50 Гц.

Өлшемдері мен жиынтықталуы

Өлшемдері (Биіктігі х Ені х Тереңдігі): 200х220х100 мм-ден аспайтын, 195х195х95 мм-ден кем емес;

Жиынтықталуы: DIN-рейка (35 мм), N (нейтраль) және PE (жерге тұйықтау) шиналары, есік (тұнық немесе күңгірт).

ГОСТ 32395-2013

Қол қойған	Әукен Айдар Өміртайұлы
Қол қойылған күні	06.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269245
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (10985 Т, 4577982) Щит питания

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	10985 Т
Наименование и краткая характеристика	Щит питания, распределительный модульный
Наименование категории ОКТРУ	Щит распределительный
Дополнительная характеристика	Описание: Щит питания на 10 автоматов
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Жетісу, область Жетісу, г. Талдыкорган, улица Б. Момышұлы 113 (ДЭСД Жетісу)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Технические требования

Щит питания на 10 автоматов

Щит питания на 10 автоматов должен быть предназначен для установки модульной аппаратуры. Должен быть изготовлен из высококачественного ABS – пластика. Должен использоваться для электромонтажа в жилых, административных, торговых и производственных зданиях. Вид установки должен быть – встраиваемый и навесной. В комплект должен входить Бокс ЩРН, нулевые шины N, PE, DIN – рейка, винты. Вертикальн ое расположение корпуса и дверцы должен быть с фиксацией в верхнем открытом положении, должен обеспечивать удобство монтажа и дополнительную циркуляцию воздуха. Должны быть выдавливаемые отверстия для подведения кабеля с боку и выполнены с внутренней стороны, что позволяет сохранить гладкой внешнюю поверхность щита. Задняя стенка корпуса должна иметь выштампованные вводы для проводников. Должно быть наличие на корпусе крепежные отверстий и разметки расстояний между ними что, должно обеспечивать точное выравнивание при монтаже. Крышка щитка должно иметь

выдавливаемые элементы под модульные устройства, для изменения числа устанавливаемых модулей.

Основные характеристики

Количество модулей: 10;

Количество рядов: 1 ряд;

Тип установки: Встраиваемый или Навесной (настенный);

Степень защиты (IP): не менее IP41 (защита от крупных твердых предметов и капель воды, для сухих помещений);

Материал корпуса: Прочный пластик (ABS);

Рабочая температура: от -20°C до +80°C.

Электрические характеристики:

Номинальное напряжение: \(230/400\) В;

Номинальный ток: до 63А;

Частота: 50 Гц.

Габариты и комплектация

Размеры (ВхШхГ): не более 200х220х100 мм, не менее 195х195х95мм;

Комплектация: DIN-рейка (35 мм), шины N (нейтраль) и PE (заземление), дверца (прозрачная или непрозрачная).

ГОСТ 32395-2013

Подписал	Әукен Айдар Өміртайұлы
Дата подписания	06.11.2026