ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269410 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (2 У, 4578352) Лифттерді/лифттік шахталарды және ұқсас жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер

Тапсырыс беруші: "Құрық Порты" ЖШС

Ұйымдастырушы: "Құрық Порты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Лифттерді/лифттік шахталарды және ұқсас жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер, Лифттерге/лифт шахталарына және ұқсас жабдықтарға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер
Қосымша сипаттама	Лифтке техникалық қызмет көрсету
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Құрық с.о., Құрық с., участок Сарша, строение 636
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	**Талаптар**
1.	**Сатып алынатын қызметтердің сипаттамасы:**
	1.1. Диспетчерлік ғимаратта, сонымен қатар кедендік және шекаралық бақылау қызметтері орналасқан ғимаратта орнатылған лифттер/лифт шахталарын және аналогтық жабдықты техникалық қызмет көрсету қызметін көрсету.
2.	**Сатып алынатын қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, эксплуатациялық сипаттамалары:**

2.1. Лифт Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Құрық ауылы, Сарша учаскесі, 636 ғимаратында орналасқан ТОО «Порт Құрық» мекемесінде орнатылған.

2.2. Жолаушылар лифті ПБА 0410Т моделі – 1 дана:

2.2.1. Орналасқан жері: Диспетчерлік ғимарат, кедендік және шекаралық бақылау қызметтерімен (Позиция 9);

2.2.2. Лифттің өндіріс айы мен жылы: 2016 жылғы желтоқсан;

2.2.3. Өндіруші зауыты: АО «Могилевлифтмаш»;

2.2.4. Номиналды көтеру қабілеті, кг: 400;

2.2.5. Тоқтау саны: 3; көтеру биіктігі, м: 15,150;

2.2.6. Лебедка түрі: редукторсыз, арқан жетекші шкивпен;

2.2.7. Тежегіш түрі: дискілі;

2.2.8. Электр қозғалтқыш түрлері:

2.2.8.1. Негізгі қозғалтқыш MSYP-160-30-16;

2.2.8.2. Есіктерді ашу/жабу қозғалтқышы АИР71В8У2;

2.2.9. Шахта есіктері мен кабина есіктері телескопиялық, бүйірден ашылатын.

2.3. Поставщик келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 1 (бір) күн ішінде мына байланыс деректерін көрсетуі тиіс:

• Жұмыс телефоны: _____;

• Ұялы телефон (WhatsApp): _____;

• Электрондық пошта (e-mail): _____;

2.4. Қызмет көрсетуге бастамас бұрын, Поставщик Заказчикке қызмет көрсететін мамандардың тізімін мобильді нөмірлерімен бірге ұсынуы қажет.

2.5. Поставщик қызмет көрсету барысында өз құралдары, технологиялық жабдықтар, жұмыс күші, тұтыну материалдары, машиналар мен механизмдерді қолданады.

2.6. Техникалық қызмет көрсету (соның ішінде бөлшектерді ауыстыру, ақауларды жою, апаттық жағдайлар және т.б.) тиісті материалдар, құралдар және жабдықтар қолдана отырып жүргізіледі.

2.7. Қызмет көрсетуге бастамас бұрын лифт/шахтаның жағдайын сипаттайтын қабылдау-қабылдау журналының жазбаларымен танысу қажет. (Егер журнал жоқ немесе толтырылмаған болса, әр жабдық пен жүйе үшін жаңа журнал жүргізу қажет).

2.8. Келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде лифт/шахтаның техникалық және ағымдағы жағдайын толық тексеруді қамтамасыз ету.

2.9. Тексеруден кейін 2 (екі) күн ішінде техникалық ревизия нәтижесі ретінде акті (кестелік формада) рәсімдеу. Актте мына ақпарат көрсетілуі тиіс: орнату орны, жабдық /бөлшек/түйін атауы, саны, өлшем бірлігі, ескерту (жабдық /бөлшектер/түйіннің жұмысқа жарамдылығы).

2.10. Тексерудің актісін алғаннан кейін 2 (екі) күн ішінде, 2.3 тармақтағы мерзімдерді ескере отырып, Поставщик Заказчикке барлық қызмет көрсету кезеңі бойынша ай сайынғы жұмыс кестесін ұсынуы тиіс. Кестелер жабдық өндіруші нұсқаулығына және Қазақстан Республикасының Ұлттық стандарты СТ РК 3305-2018 талаптарына сәйкес жасалады және лифт/шахтаның техникалық/ағымдағы қызмет көрсетуін қамтиды.

2.11. Лифт/шахтаны дұрыс жұмыс күйінде ұстау үшін қажетті тауарлар, жұмыстар мен қызметтер тізімін (техникалық ревизия актісіне сәйкес) ұсыну.

2.12. Ақаулар мен апаттарды уақытылы жою.

2.13. Лифт/шахтаның дұрыс (жұмысқа жарамды) күйін және үзіліссіз жұмысын қамтамасыз ету.

2.14. Қызмет көрсету барысында пайда болған қоқыс пен қалдықтарды Заказчик аумағынан шығару/жою.

2.15. Лифттерді техникалық қызмет көрсетуге байланысты барлық жұмыстар өндіруші нұсқаулығына және Қазақстан Республикасының Жүк көтергіш механизмдерді пайдалану кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік ережелеріне және Ұлттық стандарт СТ РК 3305-2018 сәйкес жүргізіледі.

2.16. Лифттердің техникалық қызмет көрсетуі Қазақстан Республикасының «Азаматтық қорғау туралы» заңнамасының талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс.

2.17. Келісімшартқа қол қойғаннан кейін Поставщик өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында лифттерді монтаждау, техникалық қызмет көрсету, диагностика, тексеру және жөндеу жұмыстарын жүргізуге құқық беретін қолданыстағы аттестатты ұсынуы тиіс.

2.18. Поставщик келісімшартқа қол қойғаннан кейін лифттер, эскалаторлар, траволаторлар және мүгедектерге арналған көтергіш құрылғылардың техникалық және сервистік қызмет көрсетуі Ұлттық стандарт СТ РК 3305-2018 талаптарына сәйкес келетінін растайтын куәлікті ұсынуы тиіс.

2.19. Жоспарлы қызметтер әр жабдыққа арналған техникалық қызмет көрсету регламентіне сәйкес және тиісті жылға жоспарлы алдын алу жұмыстары кестесіне сай жүргізіледі.

2.20. Жұмыстар Поставщиктің Жұмыс кестесіне сәйкес жүргізіледі. Қосымша, жоспардан тыс немесе апаттық жұмыстар қажет болған жағдайда, Заказчик Поставщикке жазбаша өтініш жолдайды. Өндірістік қажеттілік болғанда, Заказчик өтініште Поставщиктің жоспарлы кестесіне қарамастан орындауы міндетті басым жұмыстар тізімін көрсетеді.

2.21. Апаттық жағдай туындаған кезде, Поставщик Заказчик аумағына кез келген уақытта, сондай-ақ демалыс және мерекелік күндерде автокөлікпен шығуды қамтамасыз етеді.

2.22. Поставщик лифттер мен диспетчерлік бақылау жүйелерінің ағымдағы (кіші) жөндеу жұмыстарын техникалық регламент және жабдық өндірушілерінің талаптарына сәйкес орындауға міндетті, оның ішінде:

• Механикалық жабдықтар бойынша:

- Шахта және кабина есіктерінің құлыптарын реттеу және жөндеу, бағыттаушыларды тарту және майлау;
- Роликтерді, башмақ ішкі элементтерін және жылдамдық шектегіштерін ауыстыру немесе жұмыс қабілетін қалпына келтіру;
- Кабинаны кіші жөндеу (қолтық тіректерді, қаптама элементтерін, айна мен еден жабындысын ауыстыру);
- Тарту арқанын және есік жүргізгіш механизмдерін тексеру және реттеу.

• Электр жабдықтары және автоматика жүйелері бойынша:

- Кабина мен шахтадағы батырмалық посттарды (бұйрық және шақыру панельдері), индикаторлар мен жарықтандыру құралдарын ауыстыру және жөндеу;
- Датчиктердің (фотореверс, дәл тоқтау датчиктері, шеткі қосқыштар) жұмыс қабілетін қалпына келтіру немесе ауыстыру;
- Басқару контроллерлерін (лифт басқару станциялары) тексеру және кіші реттеу.

• Қамтамасыз ету және жауапкершілік:

- Барлық қосалқы және тұтыну материалдарын ауыстыру (майлау материалдары, сүрткіш маталар, сақтандырғыштар, шамдар, бекітпелер);

- Жұмыстарды электр қауіпсіздігі бойынша қажетті топтарға және лифт бойынша электромеханик куәліктеріне ие білікті персонал орындайды.

2.23. Кіші жөндеу жұмыстарын орындау үшін қажет барлық тұтыну материалдары, қосалқы бөлшектер мен жабдықтардың құны Договордың жалпы бағасына енгізілген.

2.24. Поставщик лифттерді қызмет көрсетуге тартылатын мамандарды өндірістік нұсқаулықтармен, Ережелермен, лауазымдық нұсқаулықтармен (ережелермен) және басқа нормативтік-техникалық құжаттармен қамтамасыз етуге міндетті.

2.25. Поставщиктің қызмет көрсетуге тартылған қызметкерлері объектінің ғимараттарында және қызметтік бөлмелерінде кіру/шығу тәртібі, материалдық құндылықтарды тасымалдау, еңбек қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтау қажет.

2.26. Қызмет көрсету кезінде қызметкерлерде еңбек қорғау, өндірістік қауіпсіздік, өрт-техникалық минимум және электр қауіпсіздігі бойынша оқыту сертификаттары болуы тиіс, сонымен қатар ТОО «Порт Курык» өндірістік қауіпсіздік қызметіне емтихан қабылдау протоколын ұсыну керек.

2.27. Поставщик міндеттері:

2.27.1. Осы қызметті сапасыз көрсету немесе осы техникалық спецификация талаптарын орындамау салдарынан Заказчикке келтірілген материалдық шығынды өтеу;

2.27.2. Қызметкерлерді Заказчиктің өндірістік қауіпсіздік, еңбек қорғау және өндірістік қауіпсіздік қызметінде бастапқы нұсқаудан өткізу;

2.27.3. Қызметкерлерді қызмет көрсетілетін объектідегі қолданыстағы стандарттар, регламенттер, Заказчик нұсқаулықтары және басқа локальдық құжаттармен таныстыру;

2.27.4. Заказчиктің талабымен немесе Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Договор талаптарын бұзу жағдайында қызмет көрсетуді тоқтату, барлық бұзушылықтар толық жойылғанға дейін;

2.27.5. Барлық апаттар, оқиғалар және төтенше жағдайлар туралы Заказчикке мүмкіндігінше тез, бірақ 24 сағаттан кешіктірмей хабарлау;

2.27.6. Товарищество аумағында арнайы киім мен аяқ киімде болу;

2.27.7. Поставщиктің автокөліктерін Товарищество аумағында тек оранжевый маячоктармен жүруін қамтамасыз ету;

2.27.8. Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау, соның ішінде еңбек қорғау, өндірістік қауіпсіздік, экологиялық қорғау, электр қауіпсіздігі, өндірістік санитария және объектідегі басқа нормативтік актілер;

2.27.9. Қызмет көрсетуде барлық қауіпсіздік нормаларын, ережелерін және талаптарын бұзған жағдайда жауапкершілік Поставщикке жүктеледі.

Қол қойған Абдымов Адай Адилханович

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойылған күні 06.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269410
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (2 У, 4578352) Услуги по техническому обслуживанию лифтов/лифтовых шахт и аналогичного оборудования

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Порт Курык"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Порт Курык"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по техническому обслуживанию лифтов/лифтовых шахт и аналогичного оборудования, Услуги по техническому обслуживанию лифтов/лифтовых шахт и аналогичного оборудования
Дополнительная характеристика	Техническое обслуживание лифта
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Каракиянский район, Курыкский с.о., с.Курык, участок Сарша, строение 636
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	**Требования**
1.	**Описание закупаемых услуг:**
	1.1. Оказание услуги по техническому обслуживанию лифтов/лифтовых шахт и аналогичного оборудования установленного в здании Диспетчерской со службами таможенного и пограничного контроля.
2.	**Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых услуг**
	2.1. Лифт установлен в ТОО «Порт Курык» Республика Казахстан, Мангистауская область, Каракиянский район, село Курык,участок Сарша,строение 636. 2.2. Пассажирский лифт модели ПБА 0410Т – 1 единица:

2.2.1. Локация: Диспетчерская Порта со службами таможного и пограничного контроля (Позиция 9);

2.2.2. Месяц и год изготовления лифта: декабрь 2016 года;

2.2.3. Завод изготовитель:ОАО « Могилевлифтмаш» ;

2.2.4. Номинальная грузоподъемность, кг: 400;

2.2.5. Число остановок: 3; высота подъема, м: 15,150;

2.2.6. Тип лебедки: безредукторная, с канатоведущим шкивом;

2.2.7. Тип тормоза: дисковый;

2.2.8. Тип электродвигателей:

2.2.8.1. Главный привод MSYP-160-30-16;

2.2.8.2. Привода дверей АИР71В8У2.

2.2.9. Двери шахт и двери кабины телескопические бокового открывания.

2.3. Поставщик в течение 1 (одного) дня с даты подписания договора должен указать контакты в следующем формате:

• Рабочий телефон: _____;

• Сотовый телефон: (whatsapp):_____;

• Электронная почта (e-mail): _____;

2.4. Перед началом оказания услуг Поставщик должен предоставить Заказчику список специалистов, привлеченных к оказанию услуг, с указанием мобильных номеров для оперативного взаимодействия.

2.5. Поставщик при оказании услуг использует свои инструменты, технологическую оснастку, рабочую силу, расходные материалы, машины и механизмы, необходимые для оказания услуг.

2.6. Техническое обслуживание (в т.ч. замена деталей, устранение неполадок, аварии и т.д.) выполняется с использованием соответствующих материалов, инструментов и обородувания.

2.7. Перед началом оказания услуг необходимо ознакомиться с записями в журнале приема – передачи смен, отражающими состояние лифта/шахты. (В случае отсутствия или не заполнения технического журнала начать новый журнал на каждое оборудование и систему).

2.8. Перед началом оказания услуг в срок не позднее 10 (десять) рабочих дней с момента подписания Договора обеспечить проведение полной ревизии технического и текущего состояния лифта/шахты.

2.9. Перед началом оказания услуг в срок не позднее 2 (двух) календарных дней с даты завершения ревизии с соблюдением сроков, предусмотренных пунктом 2.2, обеспечить оформление Акта (результат) технической ревизии лифта/ шахты. Акт составляется в табличной форме, где должны указываться следующие информации: Место установки, наименование оборудования/деталей /узлов, количество, единица измерения, примечание (пишется исправность оборудования/деталей/узлов).

2.10. Перед началом оказания услуг в срок не позднее 2 (двух) календарных дней с даты предоставления Акта ревизии с соблюдением сроков, предусмотренных пунктом 2.3, Поставщик обязан предоставить Заказчику ежемесячные графики выполнения работ на весь период оказания услуг. Графики составляются в соответствии требованиям, изложенным в руководстве по эксплуатации, предоставляемом заводом-изготовителем оборудования и Национальным стандартом СТ РК 3305-2018 и охватывают технического/текущего обслуживания /содержания лифта/шахты.

2.11. Предоставление перечня необходимых товаров, работ и услуг (согласно акту технической ревизии) для содержания/поддержания в надлежащем рабочем состояний лифта/шахты.

2.12. Своевременное устранение наполадок и аварий.

2.13. Обеспечение надлежащего (исправного) состояния и бесперебойной работы лифта/шахты.

2.14. Обеспечение вывоза/удаления за территорию Заказчика мусора, образовавшегося в процессе оказания услуги.

2.15. Все услуги, связанные с техническим обслуживанием лифтов, проводятся согласно инструкциям завода-изготовителя и действующих Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов Республики Казахстан и Национальным стандартом СТ РК 3305-2018.

2.16. Техническое обслуживание лифтов необходимо выполнять в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан «О гражданской защите».

2.17. Поставщик после заключения договора должен предоставить действующий аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности на монтаж, техническое обслуживание, техническое диагностирование, техническое освидетельствование и ремонт лифтов.

2.18. Поставщик после заключения договора должен предоставить свидетельство что техническое и сервисное обслуживание лифтов, эскалаторов, траволаторов и подъемников для лиц с ограниченными возможностями соответствует требованиям установленным Национальным стандартом СТ РК 3305-2018.

2.19. Плановые услуги выполняются согласно регламенту технического обслуживания каждого оборудования и услуги оказываются согласно графику планово-предупредительных работ на соответствующий год.

2.20. Работы выполняются Поставщиком в соответствии с Графиком выполнения работ. В случаях необходимости проведения дополнительных, внеплановых или аварийных работ, Заказчик направляет Поставщику письменную заявку для выполнения работ. В случае производственной необходимости Заказчик указывает в заявке перечень первоочередных (приоритетных) работ, обязательных к выполнению Поставщиком в приоритетном порядке относительно планового Графика.

2.21. Обеспечение выезда в любое время суток, а также выходные и праздничные дни на автомобильном транспортном средстве на территорию Заказчика, при аварийной ситуации на лифте;

2.22. Поставщик обязуется выполнять текущий (мелкий) ремонт лифтов и систем диспетчерского контроля в соответствии с требованиями технического регламента и заводов-изготовителей, включая:

- На механическом оборудовании:
  - регулировку и ремонт замков дверей шахты и кабины, подтяжку и смазку направляющих;
  - замену или восстановление работоспособности роликов, вкладышей башмаков и ограничителей скорости;
  - мелкий ремонт кабины (замена поручней, элементов отделки, зеркал, напольного покрытия);
  - ревизию и наладку тяговых канатов и механизмов привода дверей.
- На электрооборудовании и системах автоматики:
  - замену и ремонт кнопочных постов (приказных и вызывных панелей), индикаторов и осветительных приборов в кабине и шахте;
  - замену или восстановление работоспособности датчиков (фотореверсов, датчиков точной остановки, концевых выключателей);
  - ревизию и мелкую настройку контроллеров управления (станций управления лифтом).
- Обеспечение и ответственность:
  - замену всех вспомогательных и расходных материалов (смазочные материалы, ветошь, предохранители, лампы, крепежные элементы);
  - работы выполняются квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие группы допуска по электробезопасности и удостоверения электромеханика по лифтам.

2.23. Стоимость всех расходных материалов, запасных частей и оборудования, необходимых для проведения мелкого ремонта, включена в общую цену Договора.

2.24. Поставщик обязан обеспечить специалистов, осуществляющий обслуживание лифтов, производственными инструкциями, Правилами, должностными инструкциями (положениями) и иными нормативными техническими документами.

2.25. Сотрудники Поставщика, привлекаемые к оказанию услуг специалисты Поставщика должны строго соблюдать требования режима входа/выхода и нахождения в зданиях и в служебных помещениях объекта, перемещения материальных ценностей, правил техники безопасности и противопожарной безопасности;

2.26. Иметь при себе при выполнении услуг, удостоверения о прохождении обучения по охране труда, промышленной безопасности, пожарно-техническому минимуму и электробезопасности с представлением в службу производственной безопасности ТОО «Порт Курык» протокола принятия экзаменов.

2.27. Поставщик обязуется:

2.27.1. Возместить материальный ущерб Заказчику, понесенный вследствие некачественного оказания данной услуги и неисполнения требований настоящей технической спецификации.

2.27.2. Направлять работников на вводный инструктаж в службу производственной безопасности, охраны труда и промышленной безопасности Заказчика.

2.27.3. Ознакомить работников с действующими на объекте оказания услуг стандартами, регламентами, инструкциями Заказчика и иными локальными документами Заказчика в области производственной безопасности, охраны труда и промышленной безопасности полученными от Заказчика.

2.27.4. Приостановить оказание услуг, в том числе по требованию Заказчика, в случае оказания услуг с нарушениями требований законодательства Республики Казахстан и Договора в области производственной безопасности, охраны труда и промышленной безопасности до полного устранения имеющихся нарушений.

2.27.5. В течение минимального времени, но не более чем в течение 24 часов информировать Заказчика обо всех несчастных случаях, инцидентах и чрезвычайных происшествиях.

2.27.6. Находиться на территории Товарищества в специальной одежде и специальной обуви.

2.27.7. Обеспечить передвижение автотранспортных средств Поставщика по территории Товарищества только при наличии проблесковых маячков (оранжевого цвета).

	2.27.8. Соблюдать нормы законодательства Республики Казахстан, включая законодательство об охране труда, промышленной безопасности, охране окружающей среды, электробезопасности, производственной санитарий и иные нормативные акты, действующие на объекте оказания услуг. 2.27.9. Ответственность за все виды нарушений, установленных и действующих норм, правил и требований безопасности при оказании услуг несет Поставщик.

Подписал Абдымов Адай Адилханович

Дата подписания 06.11.2026