ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269842 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (4015-2 У, 4579435) Өрткеқарсы құралдарды/құрал-саймандарды/жабдықтауды (қауіпсіздік жүйелерінен басқа) техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	4015-2 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өрткеқарсы құралдарды/құрал-саймандарды/жабдықтауды (қауіпсіздік жүйелерінен басқа) техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер, Өрткe қарсы құралдарға, мүлікке/жабдыққа техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер (қауіпсіздік жүйелерінен басқа)
Қосымша сипаттама	Әкімшілік ғимараттың өрт қауіпсіздігі аймағындағы арқан-түсіру құрылғысына қызмет көрсету жөніндегі қызметтер
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., проспект Тәуелсіздік, 59
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2. Сипаты және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары.

2.1. Қызметтің атауы.

2.1.1. Әкімшілік ғимараттың өрт қауіпсіздігі аймағында берілген жылдамдықты автоматты түрде ұстап тұратын арқан-түсіру өрт құрылғыларына (АТҚ) кешенді техникалық қызмет көрсету және куәландыру жөніндегі қызметтер саны 9 дана.

2.2. Қызмет көрсетілетін жабдықтың сипаттамалары.

2.2.1. Түсіру биіктігі 36 метрге дейін және түсетін жүктің салмағы 40-200 кг болатын арқан-түсіру өрт сөндіру құрылғысы. Түсу жылдамдығы - 1 м / с, жұмыс температурасының диапазоны -40-тан +40 градусқа дейін.

2.3. Техникалық қызмет көрсету кезіндегі міндетті қызметтер тізбесі (9 бірліктің әрқайсысы бойынша):

2.3.1. Ақауларын және сыртын тексеру. Тежегіш блок корпусының, жинақтап салу сөмкесінің, карабиндердің, құтқару үшкіл орамалдарының, монтаждау тораптарының тұтастығын және коррозия, жарықтар немесе механикалық зақымдану іздерінің болмауын тексеру.

2.3.2. Тірек арқанды аспаппен бақылау. Арқанның бүкіл ұзындығы бойынша жіптердің ұсақталуын, жыртылуын немесе өрімінің тарқатылуын тексеру. Ішкі тозуды анықтау үшін бақылау нүктелеріндегі микрометрмен немесе штангенциркульмен металл кабельдің диаметрін аспаптық өлшеу.

2.3.3. Тежегіш механизмді ревизиялау. Редуктордың және үйкеліс /орталықтан тепкіш тораптардың жай-күйін тексеру, ластанудан тазарту, майлау материалдарын дайындаушы зауыт ұсынған сертификатталған құрамдарға ауыстыру (-40 °С дейінгі температурада өнімділікті сақтай отырып).

2.3.4. Бақылау динамикалық сынақтары. Нақты түсу жылдамдығын аспаптық өлшеумен (1 м/с паспорт мәндеріне қатаң сәйкес келуі тиіс) және тартылудың немесе кептелудің болмауымен бақылау жүктемесімен автоматты жылдамдық реттегішінің жұмысын тексеру.

2.3.5. Стационарлық бекіту тораптарын сынау. Тексерілген динамометриялық жабдықпен бақылау жүктемесін қоса отырып, ғимарат конструкцияларында АТҚ анкерлік бекіту нүктелерін тексеру және статикалық сынау.

2.3.6. Қайта төсеу және пломбалау. Арқанды дайындаушы-зауыттың технологиясы бойынша қорғаныс сөмкесіне дұрыс төсеу. 9 құрылғының әрқайсысына ТҚ өткізу күнін, хаттама нөмірін және келесі тексеру мерзімін көрсете отырып, өнім берушінің жеке нөмірлік пломбаларын және таңбалау биркаларын орнату.

2.3.7. Жөндеуге жарамсыз құрылғыларды ауыстыру. Ақауларды анықтау және куәландыру нәтижелері бойынша бір немесе бірнеше арқанды-түсіру құрылғыларының (АТҚ) одан әрі қауіпсіз пайдалануға жарамсыздығы (жөндеу мүмкін еместігі немесе шекті тозуы) анықталған жағдайда, Өнім беруші оларды өндіруші зауыттың паспортына сәйкес моделі мен техникалық сипаттамалары бойынша ұқсас жаңа құрылғыларға (түсіру биіктігі 36 м дейін, жүктемесі 40–200 кг, жылдамдығы 1 м/с, температуралық диапазоны -40-тан +40 °С-қа дейін) ауыстыруға міндетті. Жаңа құрылғылар ағымдағы немесе өткен жылдан ерте шығарылмаған болуы, паспорттық құжаттаманың толық жиынтығы, пломбалары және КО ТР (ЕАЭО ТР) 043/2017 қолданыстағы сәйкестік сертификаты болуы тиіс. Жаңа АТҚ орнатылғаннан кейін Өнім беруші оларды монтаждауды және бастапқы бақылау сынақтарын жүргізеді.

3. Шарт жасау және орындау кезіндегі Өнім берушінің міндеттемелері.

3.1. Персоналдың біліктілігі мен рұқсаттары. Өнім беруші тікелей қызмет көрсететін орындайтын мамандарға (кемінде 2 адам) қолданыстағы құжаттардың көшірмелерін ұсынуға міндетті:

3.1.1. ҚР ТЖМ талаптарына сәйкес өрт-техникалық минимум (ӨТМ) бойынша оқудан өткені туралы қолданыстағы куәліктер;

3.1.2. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі қолданыстағы куәліктер (ҚжЕҚ).

4. Өлшеу жабдығын тексеру.

4. 1. Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілген өлшеу құралдарын (динамометрлер, микрометрлер, секундомерлер) тексеру туралы қолданыстағы сертификаттардың көшірмелерін ұсыну (ҚР МӨЖ).

5. Мүлік бойынша кепілдік міндеттеме.

5. 1. Қызмет көрсету кезінде Тапсырыс берушінің мүлкі бүлінген жағдайда залалды толық өтеу туралы қол қойылған кепілдік міндеттемені ұсыну.

6. Қызмет көрсету және оларды тапсыру кезіндегі талаптар:

6.1. Өткізу режимі.

6.1.1. Қызмет көрсету басталғанға дейін 2 (екі) жұмыс күні бұрын рұқсаттамаларды ресімдеу үшін жеке куәліктерінің көшірмелерін қоса бере отырып, қызметкерлердің тізімін ұсыну.

6.2. Материалдық жауапкершілік және шығындар.

6.2.1. Қызмет көрсетуге берілген жабдықтың сақталуына толық материалдық жауапты болу. Барлық жүкқұжаттар, көлік шығындары, шығын материалдарының құны (майлау материалдары, тығыздағыштар, пломбалар), арнайы техниканы тарту және салықтар шарттың құнына толығымен кіреді және оларды Өнім беруші көтереді.

6.3. Есептік құжаттама.

6.3.1. Қызметтер аяқталғаннан кейін (Көрсетілген қызметтер актісімен бірге) Тапсырыс берушіге мыналарды қамтитын техникалық есепті беру:

6.3.1.1. 9 құрылғының әрқайсысына анкерлік бекіту нүктелері мен тежеу механизмдерін сынаудың жеке хаттамалары;

6.3.1.2. Ақаулы тізімдеме (жөндеуге немесе есептен шығаруға жататын тораптар немесе құрылғылар анықталған кезде).

6.4. Қызметтерге кепілдіктер.

6.4.1. Көрсетілген қызметтерге және қызмет көрсетілген тораптардың жарамды жұмысына кепілдік мерзімі көрсетілген қызметтер актісіне қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрайды.

Қол қойған	Абилев Мадияр Амангельдиевич
Қол қойылған күні	27.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269842
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (4015-2 У, 4579435) Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств/инвентаря /оборудования (кроме систем безопасности)

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	4015-2 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств/инвентаря/оборудования (кроме систем безопасности), Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств/инвентаря /оборудования (кроме систем безопасности)
Дополнительная характеристика	Услуги по обслуживанию канатно – спускного устройства в пожаробезопасной зоне административного здания
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, проспект Тәуелсіздік, 59
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики.

2.1. Наименование услуг.

2.1.1. Услуги по комплексному техническому обслуживанию и освидетельствованию канатно-спускных пожарных устройств (КСУ) с автоматическим поддержанием заданной скорости в пожаробезопасной зоне административного здания в количестве 9 штук.

2.2. Характеристики обслуживаемого оборудования.

2.2.1. Устройство канатно-спускное пожарное с высотой спуска до 36 метров и весом спускаемого груза 40-200 кг. Скорость спуска составляет 1 м/с, диапазон рабочих температур от -40 до +40 градусов.

2.3. Перечень обязательных услуг при техническом обслуживании (по каждой из 9 единиц):

2.3.1. Дефектация и внешний осмотр. Проверка целостности корпуса тормозного блока, укладочной сумки, карабинов, спасательных косынок, монтажных узлов и отсутствия следов коррозии, трещин или механических повреждений.

2.3.2. Инструментальный контроль несущего каната. Осмотр каната по всей длине на предмет перетирания, разрыва нитей или расплетения. Инструментальный замер диаметра металлического троса микрометром или штангенциркулем в контрольных точках для выявления внутреннего износа.

2.3.3. Ревизия тормозного механизма. Проверка состояния редуктора и фрикционных/центробежных узлов, очистка от загрязнений, замена смазочных материалов на сертифицированные составы, рекомендованные заводом-изготовителем (с сохранением работоспособности при температуре до -40 °C).

2.3.4. Контрольные динамические испытания. Проверка работы автоматического регулятора скорости под контрольной нагрузкой с инструментальным замером фактической скорости спуска (должна строго соответствовать паспортным значениям 1 м/с) и отсутствия рывков или заклинивания.

2.3.5. Испытания стационарных узлов крепления. Проверка и статические испытания анкерных точек крепления КСУ в конструкциях здания с приложением контрольной нагрузки поверенным динамометрическим оборудованием.

2.3.6. Переукладка и пломбирование. Правильная укладка каната в защитную сумку по технологии завода-изготовителя. Установка индивидуальных номерных пломб Поставщика и маркировочных бирок с указанием даты проведения ТО, номера протокола и срока следующей проверки на каждое из 9 устройств.

2.3.7. Замена неремонтопригодных устройств. В случае выявления по результатам дефектации и освидетельствования факта непригодности одного или нескольких КСУ к дальнейшему безопасному использованию (невозможности ремонта или критического износа), Поставщик обязан заменить их на новые, аналогичные по модели и техническим

характеристикам устройства согласно паспорту завода-изготовителя (высота спуска до 36 м, нагрузка 40–200 кг, скорость 1 м/с, диапазон температур от -40 до +40 °C). Новые устройства должны быть выпущены не ранее текущего или предшествующего года, иметь полный комплект паспортной документации, пломбы и действующий сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017. После установки новых КСУ Поставщик проводит их монтаж и первичные контрольные испытания.

3. Обязательства Поставщика при заключении и исполнении договора.

3.1. Квалификация и допуски персонала. Поставщик обязан предоставить копии действующих документов на специалистов, непосредственно оказывающих услуги (не менее 2 человек):

3.1.1. Действующие удостоверения о прохождении обучения по пожарно-техническому минимуму (ПТМ) в соответствии с требованиями МЧС РК;

3.1.2. Действующие удостоверения по безопасности и охране труда (БиОТ).

4. Поверка измерительного оборудования.

4.1. Предоставить копии действующих сертификатов о поверке средств измерений (динамометров, микрометров, секундомеров), внесенных в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан (ГСИ РК).

5. Гарантийное обязательство по имуществу.

5.1. Предоставить подписанное гарантийное обязательство о полном возмещении ущерба в случае порчи имущества Заказчика при оказании услуг.

6. Требования при оказании услуг и их сдаче:

6.1. Пропускной режим.

6.1.1. За 2 (два) рабочих дня до начала оказания услуг предоставить список работников с приложением копий удостоверений личности для оформления пропусков.

6.2. Материальная ответственность и расходы.

6.2.1. Нести полную материальную ответственность за сохранность переданного на обслуживание оборудования. Все накладные, транспортные расходы, стоимость расходных материалов (смазки, уплотнители, пломбы), привлечение

спецтехники и налоги полностью входят в стоимость договора и несет их Поставщик.

6.3. Отчетная документация.

6.3.1. По завершении услуг (вместе с Актом оказанных услуг) передать Заказчику технический отчет, включающий:

6.3.1.1. Индивидуальные протоколы испытаний анкерных точек крепления и тормозных механизмов на каждое из 9 устройств;

6.3.1.2. Дефектную ведомость (при выявлении узлов или устройств, подлежащих ремонту или списанию).

6.4. Гарантия на услуги.

6.4.1. Гарантийный срок на оказанные услуги и исправную работу обслуженных узлов составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта оказанных услуг.

Подписал	Абилев Мадияр Амангельдиевич
Дата подписания	27.11.2026