ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270029 , Орталық Мойынқұм кенішінің тұрғын емес ғимараттарының/құрылыстарының/үй-жайларының жекелеген элементтерін ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар. сатып алу бойынша Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (107 Р, 4579860) Тұрғын емес ғимараттардың жекелеген элементтерін ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар/құрылыстардың/үй-жайлардың

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік

Ұйымдастырушы: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	107 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тұрғын емес ғимараттардың жекелеген элементтерін ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар /құрылыстардың/үй-жайлардың, Тұрғын емес ғимараттардың жекелеген элементтерін ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар/құрылыстардың/үй-жайлардың
Қосымша сипаттама	"Орталық Мойынқұм" кеншіндегі сүзу торабын ағымдағы жөндеу
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Таукент а.о., рудник Центральный Мойынкум
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

«Техникалық сипаттама «Орталық Мойынқұм» кенішіндегі сүзу торабына ағымдағы жөндеу бойынша

1.1. Нысанның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Таукент кенті. Кенттен Шымкент қаласына дейінгі қашықтық 250 км құрайды.

1.2. Нысан уран өндіруші кеніште орналасқан .

1.3. Әлеуетті өнім беруші жұмыстарды тендерлік құжаттамада белгіленген мерзімде орындауы қажет.

1.4. Жұмыс түрлері және олардың көлемі 1-кестеде келтірілген.

Реттік нөмірі	**Жұмыстар мен шығындардың атауы**	**Өлшем бірлігі**	**Саны**
1	**3**	**4**	**5**
	Шатыр		
1	Биіктігі 20 м-ге дейінгі ғимараттардың көпқабатты панельдерден жасалған шатыр жабынын бөлшектеу	жабын м²	117
2	Биіктігі 20 м-ге дейінгі ғимараттардың көпқабатты панельдерден жасалған шатыр жабынын монтаждау	жабын м²	117
	+3,500 белгісіндегі жабын		

3	Едендер. Қалыңдығы 20 мм beton төсемдерді бұзу	м²	24
4	Тұтас құймалы темірбетон жабынды бұзу	м³	4
	+3,500 белгісіндегі қабырғалар мен қалқалар		
5	Өнеркәсіптік кәсіпорын ғимараттарында мырышталған профильді қаңқада оқшаулағыш төсемі бар гипсокартон қалқалар құрылымын орнату, қалыңдығы 100 мм	қалқа м² (ойықтарды есепке алмағанда)	48
6	Кірпіш қабырғаны бұзу	м³	2
	+2,500, +3,500 белгілеріндегі металл конструкциялары		
7	Шатырдың ауыстырылатын металл конструкцияларын бөлшектеу	бөлшектелген конструкция т	12
	Салмағы 5 т Пресс-фильтрді бөлшектеу		

8	Металл конструкциялары. Тіеу	т	5
9	Жабық акваторияда металл конструкцияларын жүзбелі құралдармен бірінші шақырымға тиеу және тасымалдау	конструкция т	5
10	Жинақта көзделген 100 м-ден астам жабдықтар мен материалдық ресурстарды 200 м-ге дейінгі қашықтыққа көлденең тасымалдау	т	5
11	Металл конструкциялары. Түсіру	т	5
	Құрылыс қоқысынан тазарту		
12	Үй-жайлар. Құрылыс қоқысынан тазарту	т	20
13	Құрылыс қоқысы (қолмен). Тиеу	т	20

14	Елді мекендерде борттық автомобильдермен құрылыс жүктерін тасымалдау. Жүк көтергіштігі 5 т-ға дейін. Тасымалдау қашықтығы 15 км	т·км	300
	ТХ (Технология)		
15	Үстелдерді, жуғыш астындағы шкафтарды, тоңазытқыш шкафтарды және басқаларды орнату	бұйым	8
16	Металл стеллаж 1800х1500х600 мм	дана	8
17	Кран астындағы арқалықтың тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін уақытша тірек тіреуіштерін орнату, алу	металл конструкциясы т	1
18	Стационарлық қол талін монтаждау, жүк көтергіштігі 3,2 т, көтеру биіктігі 12 м	дана	1

19	Т Р Ш С стационарлық тісті қол талі, жүк көтергіштігі 0,5 т, көтеру биіктігі 12 м	дана	1

1.5. Әлеуетті өнім беруші өз материалдарынан (бұйымдарынан, конструкцияларынан), жабдықтарынан, өз күштерімен және құралдарымен, машиналарымен және механизмдерімен жұмысты шарт талаптарына сәйкес сапалы, тиісінше, толық көлемде орындайды.

1.6. Әлеуетті өнім беруші жұмыстардың барлық кешенін Тапсырыс беруші Өнім берушіге берген сметалық құжаттамаға, құрылыс нормалары мен қағидаларына, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген техникалық шарттар мен талаптарға толық сәйкес орындауы қажет.

1.7. Радиациялық қауіпті объектіде, сәулелену көзіне жақын жұмыс жүргізетін мердігердің персоналы "А" тобының персоналына теңестірілген. Жеке дозиметриялық бақылау міндетті болып табылады, оның ішінде жеке дозиметрлерді қолдана отырып, сыртқы гамма-сәулелену дозаларын бақылау. Жеке дозиметр болып табылады киілетін денеде дозиметр (дозаны немесе иондаушы сәулелену дозасының қуатын өлшеуге арналған құрылғы) . 2022 жылғы 25 тамыздағы № ҚР ДСМ-90 "радиациялық қауіпті объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары. Б. 255.

1.8. Мердігер қызметкерлерінде сәулелену көздерімен жұмыс істейтін немесе осындай жұмыстар жүргізілетін учаскелерге баратын барлық жеке қорғаныш құралдарының міндетті түрде болуы жұмыстардың түрі мен сыныбына сәйкес жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етіледі. "Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" жеке қорғаныс және жеке гигиена құралдарын қолдануға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-275/2020 бұйрығы.Б. 194.

1.9. Радиациялық қауіпсіздік және қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Танысу парағы.

1.10. Мердігердің РБ және ӨБ мәселелері бойынша білімін тексеру туралы куәлігінің болуы.

1.11. Мердігер қызметкерлерінде "радиациялық қорғау және қауіпсіздік", "өнеркәсіптік қауіпсіздік білімін тексеру"курстарынан өткені туралы куәліктің /сертификаттың болуы.

1.12. "Радиациялық қауіпсіздік" бойынша нұсқаулық журналы.

1.13. Радиациялық қауіпсіздікті және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі жауапты тұлғаларды тағайындау (бұйрық). Атом энергиясын пайдалану және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы нормативтік құқықтық актілер талаптарының сақталуын бақылау.

1.14. Орындалған жұмыстарға кепілдік беру мерзімі өнім беруші орындаған жұмыстардың нәтижелерін тапсыру-қабылдау актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап кемінде 12 ай болуға тиіс.

1.15. Жұмыстарды орындау мерзімі шарт бойынша жұмыстарды орындау басталған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күнді құрайды.

Қол қойған	Қадірбек Әсет Еркінұлы
Қол қойылған күні	12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270029 , Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений рудника Центральный Мойынкум.
способом Открытый тендер

Лот № 1 (107 Р, 4579860) Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружений /помещений

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	107 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений, Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений
Дополнительная характеристика	Текущий ремонт узла фильтрации на руднике «Центральный Мойынкум»
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Таукентский с.о., рудник Центральный Мойынкум
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническое спецификация

по текущему ремонту узла фильтрации на руднике «Центральный Мойынкум»

1.1. Место расположение объекта: Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент. Расстояние от поселка до города Шымкент составляет 250 км.

1.2. Объект расположен на уранодобывающем.

1.3. Потенциальному поставщику необходимо выполнить Работы в установленные тендерной документации сроки.

1.4. Виды работ и их объем приведены в Таблице 1.

Номер по порядку	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
	Кровля		
1	Демонтаж кровельного покрытия зданий высотой до 20 м из многослойных панелей	м² покрытия	117
2	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 20 м из многослойных панелей	м² покрытия	117
	Покрытие на отм. +3,500		
3	Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм	м²	24
4	Разборка перекрытия монолитного железобетонного	м³	4

	Стены и перегородки на отм. +3,500		
5	Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на каркасе из оцинкованных профилей в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой, толщина 100 мм	м² перегородок (за вычетом проемов)	48
6	Разборка стены кирпичной	м³	2
	Металлоконструкции на отм. +2,500, +3,500		
7	Демонтаж заменяемых металлоконструкций покрытия	т демонтированных конструкций	12
	Демонтаж Пресс-фильтра массой 5 т		
8	Конструкции металлические. Погрузка	т	5

9	Погрузка и перемещение металлических конструкций плавучими средствами в закрытой акватории на первый километр	т конструкций	5
10	Горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником 100 м, на расстояние до 200 м	т	5
11	Конструкции металлические. Разгрузка	т	5
	Очистка от строительного мусора		
12	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	20
13	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	20

14	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	300
	ТХ		
15	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и другое	изделие	8
16	Стеллаж металлический 1800х1500х600 мм	шт.	8
17	Установка, снятие стоек временных опорных для обеспечения устойчивости балки подкрановой	т металлоконструкций	1
18	Монтаж тали ручной стационарной, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 12 м	шт.	1

19	Таль ручная шестеренная стационарная Т Р Ш С грузоподъёмность 0,5 т, высота подъема 12 м	шт.	1

1.5. Потенциальный поставщик выполняет Работы из своих материалов (изделий, конструкций), оборудования, своими силами и средствами, машинами и механизмами, качественно, надлежащим образом, в полном объеме в соответствии с условиями Договора.

1.6. Потенциальному поставщику необходимо выполнить весь комплекс Работ в полном соответствии со сметной документацией, выданной Заказчиком Поставщику, со строительными нормами и правилами, техническими условиями и требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан.

1.7. Персонал подрядчика проводящий работы на радиационном опасном объекте, вблизи с источником излучения приравнен к персоналу группы «А». Обязателен индивидуальный дозиметрический контроль включающий контроль доз внешнего гамма-излучения с использованием индивидуальных дозиметров. Индивидуальный дозиметр является носимый на теле дозиметр (устройство для измерений дозы или мощности дозы ионизирующего излучения) . Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам" от 25 августа 2022 года № ҚР ДСМ-90. п.255.

1.8. Обязательное наличие у работников Подрядчика средства индивидуальной защиты Все работающие с источниками излучения или посещающие участки, где производятся такие работы, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в соответствии с видом и классом работ. Требования к применению средств индивидуальной защиты и личной гигиены "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275 /2020.п. 194.

1.9. Наличие инструкции по Радиационной безопасности и Техника Безопасности. Лист ознакомления.

1.10. Наличие у подрядчика удостоверения о проверке знаний по вопросам РБ и ПБ

1.11. Наличие у работников подрядчика удостоверения/сертификаты о прохождении курсов по «Радиационная защита и безопасность», «Опроверке знаний промышленной безопасности».

1.12. Журнал инструктажа по «Радиационной безопасности».

1.13. Назначение ответсвенных лиц (приказ) по обеспечению Радиационной безопасности и промышленной безопасности. Контроль собледения требований нормативноправовых актов в области использования атомной энергии и промыщленной безопасности.

1.14. Срок гарантии на выполненные Работы должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результатов выполненных Поставщиком Работ.

1.15. Срок выполнения Работ составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты начала выполнения работ по договору.

Подписал	Қадірбек Әсет Еркінұлы
Дата подписания	12.11.2026