ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270247 , Аумақтарды жөндеу/абаттандыру бойынша жұмыстар. сатып алу бойынша Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (42-1 Р, 4580467) Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: «Маңғыстауэнергомұнай» ЖШС

Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	42-1 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар, Аймақты жөндеу/жайластыру жұмыстары
Қосымша сипаттама	Ақтау қаласындағы "Маңғыстауэнергомунай" ЖШС өндірістік базасының аумақтарын абаттандыру
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау қ., г. Актау, объекты ТОО Мангистауэнергомунай (САО)
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

АСУ НСИ коды 990116.519008

I. Ақтау қаласындағы "Маңғыстауэнергомунай" ЖШС өндірістік базасының аумақтарын абаттандыру

1.1 Тротуар

1. Тротуар плиталарының жабындары (төсеніштер). Қолмен бөлшектеу - 296 м2

2. Алаңды қолмен жоспарлау, жоспарланған алаңның 1 - 411 м2 топырақ тобы

3. Құмды тығыздамалары бар астыңғы қабаттардың құрылғысы - 20,55 м3 астыңғы қабат

4. Дайын астыңғы қабат бойынша төсеніштерден жасалған ендерді құммен толтыра отырып жабу құрылғысы- 411 м2 жабын

5. Қалыңдығы 45 мм шахмат типіндегі төсеніштер – 411 м2

6. Борттық бетон тастарды бөлшектеу, жабынның басқа түрлері-61м

7. Борттық бетонды тастарды орнату, жабынның басқа түрлері - 151 м

8. Стандартты бетон тастар (шекара) - 151 м

9. Поребриков бетонды бөлшектеу, жабынның басқа түрлері-122 м

10. Бетон поребриков орнату, жабынның басқа түрлері - 140 м

11. Стандартты бетон тастар (поребрик) - 140 м

12. Бетон іргетасын бөлшектеу - 5,9 м3

13. Құрылыс қоқысы (қолмен). Тиеу - 20 т

14. Елді мекендерде борттық автомобильдермен құрылыс жүктерін тасымалдау. - 300 тонна·км

15. Бетон іргетастарының құрылысы, көлемі 3 м3 - 0,7 м3 дейін

1.2 Қоршау және қақпа

16. Бекіткіштері жоқ, беткейлері жоқ, тереңдігі 0,7 м - ге дейін, топырақ тобы 2 топыраққа арналған тіреу немесе тіреу үшін шұңқырды қолмен жасау - 2,52 м3

17. Бетон қоршау тіректерінің астындағы жалпы мақсаттағы Іргетастардың құрылысы-2,52 м3

18. "Туннельдік"/блоктық қалыптағы көлемді-қайта реттелетін қабырғалар мен жабындарға ендірме бөлшектерді орнату, элементтердің салмағы 20 кг-ға -0,168 т дейін

19. Көміртекті болаттан жасалған ыстықтай илектелген қалың табақты прокат ГОСТ 19903-2015 қалыңдығы 4-тен 12 мм-ге дейін -0,168 т

20. Биіктігі 2 м - 65м дейін металл панельдерден жасалған негізсіз металл бағаналар бойынша металл қоршауларды орнату

21. Өлшемі, 80х80х3 мм, биіктігі 2 м шаршы құбырлардан жасалған металл тіректер - 28 м

22. Өлшемі 2,5х2 м боялған сәндік металл панельдер - 26 дана

23. Бекіткіштері жоқ, беткейлері жоқ, тереңдігі 0,7 м - ге дейін, топырақ тобы 2 топыраққа арналған тіреу немесе тіреу үшін шұңқырды қолмен жасау -1,26 м3

24. Бетон қоршау тіректерінің астындағы жалпы мақсаттағы Іргетастардың құрылысы - 1,26 м3

25. "Туннельдік"/блоктық қалыптағы көлемді-қайта ауыстырылатын қабырғалар мен жабындарға ендірме бөлшектерді орнату, элементтердің салмағы 20 кг-ға дейін -0,084 т

26. Көміртекті болаттан жасалған ыстықтай илектелген қалың табақты прокат ГОСТ 19903-2015 қалыңдығы 4-тен 12 мм-ге дейін -0,084 т

27. Биіктігі 2 м дейін металл панельдерден жасалған негізсіз металл бағаналар бойынша металл қоршауларды орнату - 24 м

28. Өлшемі 40х40х3 мм, биіктігі 0,7 м шаршы құбырлардан жасалған боялған металл тіректер - 14 м

29. Өлшемі 2х0,7 м боялған сәндік металл панельдер -11 дана.

1.2.1 Қақпа

30. Бұрылмалы металл қақпасының құрылғысы – 1 дана.

31. Қақпасы бар өлшемі 5х2 м боялған сәндік металл қақпа - 1 дана.

1.3 Гараж есіктері

32. Бұрылмалы металл қақпасының құрылғысы - 3 дана.

33. Қақпа металл, оқшауланған, боялған, өлшемі 3, 1х3 м, қақпасы, есік блогы және тұтқасы бар ойық құлып. (Есігі бар конструкция - 75х6 бұрыштан жасалған жақтау, қақпа мен есіктің жақтауы 50х30х2 профиль, сыртқы қаптама парақ болат. 2,5 мм, қаптау ішкі парақ болат.1,5 мм, екі қабатты роликті оқшаулау, гардиан түріндегі тұтқасы бар құлып, төменгі және жоғарғы болат қақпа, полиуретанды бояу, ГФ -021 праймері) - 3 дана.

34. Бұрылмалы металл қақпасының құрылғысы - 6 дана.

35. Қақпа металл, оқшауланған, боялған, өлшемі 2,6х2, 4 м, қақпасы, есік блогы және тұтқасы бар ойық құлпы бар. (Есігі бар Қақпаның дизайны-63х5 бұрыштан жасалған жақтау, қақпа мен есіктің жақтауы 40х40х2 профиль, сыртқы қаптама парақ болат. 2,5 мм, қаптау ішкі парақ болат.1,5 мм, екі қабатты роликті оқшаулау, гардиан түріндегі тұтқасы бар құлып, төменгі және жоғарғы болат қақпа, полиуретанды бояу, ГФ -021 праймері)- 6 дана.

36. Бұрылмалы металл қақпасының құрылғысы – 2 дана.

37. Қақпа металл, оқшауланған, боялған, өлшемі 3, 2х3 м, қақпасы, есік блогы және тұтқасы бар ойық құлып. (Есігі бар конструкция - 75х6 бұрыштан жасалған жақтау, қақпа мен есіктің жақтауы 50х30х2 профиль, сыртқы қаптама парақ болат. 2,5 мм, қаптау ішкі парақ болат.1,5 мм, екі қабатты роликті оқшаулау, гардиан түріндегі тұтқасы бар құлып, төменгі және жоғарғы болат қақпа, полиуретанды бояу, ГФ -021 праймері) - 2 дана.

38. Бұрылмалы металл қақпасының құрылғысы - 1 дана.

39. Қақпа металл, оқшауланған, боялған, өлшемі 3,4х3, 5 м болтпен, тұтқасы бар ойық құлпы бар есік блогымен. (Есігі бар конструкция - 75х6 бұрыштан жасалған жақтау, қақпа мен есіктің жақтауы 50х30х2 профиль, сыртқы қаптама парақ болат. 2,5 мм, қаптау ішкі парақ болат.1,5 мм, екі қабатты роликті оқшаулау, гардиан түріндегі тұтқасы бар құлып, төменгі және жоғарғы болат қақпа, полиуретанды бояу, ГФ -021 праймері) - 1 дана.

1.4 Беседка

40. Дайын түрде жеткізілетін беседка конструкциялары (периметрі бойынша орындығы бар сегіз бұрышты болат) гофрленген тақтайшасы бар жазғы беседка-1 дана.

41. Елді мекендерде борттық автомобильдермен құрылыс жүктерін тасымалдау. Жүк көтергіштігі 5 тоннаға дейін, тасымалдау қашықтығы 15 км – 18 т·км

42. Құрылымдар металл. Тиеу - 1,2 т

43. Құрылымдар металл. Түсіру - 1,2 т

Техникалық мәселелер бойынша: ӨТБ құрылыс инженері Куванов А. К. 8 7292 216 106.

Қол қойған	Куванов Азамат Кенесович
Қол қойылған күні	12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по закупке 1270247 , Работы по ремонту/благоустройству территории.
способом Запрос ценовых предложений**

Лот № 1 (42-1 Р, 4580467) Работы по ремонту/благоустройству территории

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауэнергомунай"

Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	42-1 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту/благоустройству территории, Работы по ремонту/благоустройству территории
Дополнительная характеристика	Благоустройство территорий производственной базы ТОО "Мангистауэнергомунай" в г. Актау
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, г. Актау, объекты ТОО Мангистауэнергомунай (САО)
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Код АСУ НСИ 990116.519008

I. Благоустройство территорий производственной базы ТОО "Мангистауэнергомунай" в г. Актау

1.1 Тротуар

1. Покрытия из тротуарных плит (брусчатка). Разборка вручную - 296 м²

2. Планировка площади ручным способом, группа грунта 1 - 411 м² спланированной площади

3. Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками песчаных - 20,55 м³ подстилающего слоя

4. Устройство покрытия полов из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком - 411 м² покрытия

5. Брусчатка типа шахмат толщиной 45 мм – 411 м²

6. Демонтаж камней бортовых бетонных, другие виды покрытия - 61м

7. Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия – 151 м

8. Бетонные бортовые камни (бордюр) стандартные - 151 м

9. Демонтаж поребриков бетонных, другие виды покрытия - 122 м

10. Установка поребриков бетонных, другие виды покрытия - 140 м

11. Бетонные бортовые камни (поребрик) стандартные - 140 м

12. Разборка фундамента бетонного - 5,9 м³

13. Мусор строительный (ручная). Погрузка - 20 т

14. Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населённых пунктах. - 300 т·км

15. Устройство фундаментов бетонных, объем до 3 м³ - 0,7 м³

1.2 Ограждение и ворота

16. Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2 - 2,52 м³ грунта

17. Устройство фундаментов общего назначения под стойками ограждения бетонных - 2,52 м³

18. Установка закладных деталей в стенах и перекрытиях в объемно-переставной "тоннельной"/блочной опалубке, масса элементов до 20 кг - 0,168 т

19. Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм -0,168т

20. Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из металлических панелей высотой до 2 м - 65м оград

21. Стойки металлические из квадратных труб размером, 80х80х3 мм, высота 2 м - 28 м

22. Панели декоративные металлические окрашенные, размером 2,5х2 м - 26 шт.

23. Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2 - 1,26 м³ грунта

24. Устройство фундаментов общего назначения под стойками ограждения бетонных - 1,26 м³

25. Установка закладных деталей в стенах и перекрытиях в объёмно-переставной "тоннельной"/блочной опалубке, масса элементов до 20 кг - 0,084т

26. Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм - 0,084 т

27. Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из металлических панелей высотой до 2 м - 24 м оград

28. Стойки металлические окрещённые, из квадратных труб размером, 40х40х3 мм, высота 0,7 м - 14 м

29. Панели декоративные металлические окрашенные, размером 2х0,7 м - 11 шт.

1.2.1Вороты

30. Устройство ворот распашных металлических – 1 шт.

31. Ворота декоративные металлические окрашенные, размером 5х2 м с затвором - 1 шт.

1.3 Вороты гаражные

32. Устройство ворот распашных металлических - 3 шт.

33. Ворота металлические, утеплённые, окрашенные, размером 3,1х3 м с затвором, дверным блоком и врезным замком с ручкой. (Конструкция ворот с дверным блоком - рама из уголка 75х6, каркас ворот и двери профиль 50х30х2, обшивка наружная лист сталь. 2,5 мм, обшивка внутренняя лист сталь.1,5мм, утеплитель рулонный два слоя, замок с ручкой типа Гардиан, нижний и верхний стальной затвор, краска полиуретановая, грунтовка ГФ-021) - 3 шт.

34. Устройство ворот распашных металлических - 6 шт.

35. Ворота металлические, утеплённые, окрашенные, размером 2,6х2,4 м с затвором, дверным блоком и врезным замком с ручкой. (Конструкция ворот с дверным блоком - рама из уголка 63х5, каркас ворот и двери профиль 40х40х2, обшивка наружная лист сталь. 2,5 мм, обшивка внутренняя лист сталь.1,5мм, утеплитель рулонный два слоя, замок с ручкой типа Гардиан, нижний и верхний стальной затвор, покраска полиуретановая, грунтовка ГФ-021) - 6 шт.

36. Устройство ворот распашных металлических – 2 шт.

37. Ворота металлические, утеплённые, окрашенные, размером 3,2х3 м с затвором, дверным блоком и врезным замком с ручкой. (Конструкция ворот с дверным блоком - рама из уголка 75х6, каркас ворот и двери профиль 50х30х2, обшивка наружная лист сталь. 2,5 мм, обшивка внутренняя лист сталь.1,5мм, утеплитель рулонный два слоя, замок с ручкой типа

Гардиан, нижний и верхний стальной затвор, покраска полиуретановая, грунтовка ГФ-021) - 2 шт.

38. Устройство ворот распашных металлических - 1 шт.

39. Ворота металлические, утеплённые, окрашенные, размером 3,4х3,5 м с затвором, дверным блоком с врезным замком с ручкой. (Конструкция ворот с дверным блоком - рама из уголка 75х6, каркас ворот и двери профиль 50х30х2, обшивка наружная лист сталь. 2,5 мм, обшивка внутренняя лист сталь.1,5мм, утеплитель рулонный два слоя, замок с ручкой типа Гардиан, нижний и верхний стальной затвор, краска полиуретановая, грунтовка ГФ-021) - 1 шт.

1.4 Беседка

40. Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, (восьмиугольная стальная с лавочкой по периметру): Беседка летняя с крышей из профнастила - 1 шт.

41. Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъёмность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км – 18 т·км

42. Конструкции металлические. Погрузка - 1,2 т

43. Конструкции металлические. Разгрузка - 1,2 т

По техническим вопросам обращаться: инженер ПТО по строительству Куванов А.К., конт. тел.: 8 7292 216 106.

Подписал	Куванов Азамат Кенесович
Дата подписания	12.11.2026