ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270281 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № (4 У, 4580536) Лифтілерді/лифт шахталарын/эскалаторларды/траволаторларды/мүгедектігі бар адамдарға арналған көтергіштерді және соған ұқсас жабдықтарды техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер

Тапсырыс беруші: "Шүлбі гидроэлектр станциясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ұйымдастырушы: "Шүлбі гидроэлектр станциясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	4 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Лифтілерді/лифт шахталарын/эскалаторларды/траволаторларды/мүгедектігі бар адамдарға арналған көтергіштерді және соған ұқсас жабдықтарды техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер, Лифтілерді /лифт шахталарын/эскалаторларды/траволаторларды/мүгедектігі бар адамдарға арналған көтергіштерді және соған ұқсас жабдықтарды техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер
Қосымша сипаттама	SH79951_Лифтілерді жарамды күйде ұстауға қызмет көрсету
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Шүлбі к.ә., Шүлбі к., микрорайон Промзона, дом 1.
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1 НЕГІЗГІ МӘЛІМЕТТЕР

1.1 ТС әзірлеушінің Т. А. Ә: Рахимов Ж. Е.

1.2 ТС әзірлеушісінің лауазымы: Кран және лифт жабдықтарын жөндеу шебері

1.3 Құрылымдық бөлімше: Гидромеханикалық цех

1.4 Қызмет көрсету нысаны - "Шүлбі ГЭС" ЖШС лифт шаруашылығы

2 ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТЕРМИНДЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

МЕМСТ – мемлекеттік стандарт;

Ғ және Қ – ғимараттар және құрылыстар;

ИТҚ – инженерлік-техникалық қызметкер;

НҚА – нормативтік-құқықтық акт;

НТҚ – нормативтік-техникалық құжаттама;

Алаңқай – жеткізуші жұмыстарды көрсету үшін пайдаланатын «Шүлбі ГЭС» ЖШС шекарасы шегіндегі учаске;

Жеткізуші – кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға, заңды тұлға (егер олар үшін Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік мекемелерді қоспағанда), онымен жасалған сатып алу туралы Шартта Тапсырыс берушінің контрагенті ретінде әрекет ететін консорциум;

Әлеуетті Жеткізуші – сатып алу туралы шарт жасасуға үміткер кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға, заңды тұлға (егер олар үшін Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік мекемелерді қоспағанда), консорциум;

ЖӨЖ – жұмыс өндірісінің жобасы;

Кәсіпорын/Тапсырыс беруші – «Шүлбі ГЭС» ЖШС;

ЖСҚ – жобалау-сметалық құжаттама;

ЭҚОЕ – ҚР электрқондырғыларын орнату ережелері;

ҚР – Қазақстан Республикасы;

ЖҚҚ – жеке қорғаныс құралдары;

ҚНжЕ – құрылыс нормалары және ережелері;

ТС – осы техникалық сипат.

Қызмет – ТС шеңберінде орындалатын қызмет;

3 САТЫП АЛЫНАТЫН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ МАҚСАТЫ

3.1 Сатып алынатын қызметтердің мақсаты "Жүк көтергіш механизмдерді пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларына" сәйкес лифттерді жарамды күйде ұстау үшін мамандандырылған сараптама ұйымымен шарт таңдау және жасасу болып табылады.

4 ОРЫНДАЛАТЫН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ТІЗБЕСІ. ОЛАРДЫ ОРЫНДАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

4.1. Жұмыстардың тізбесі және оларды орындауға қойылатын негізгі талаптар:

«Жүк көтергіш механизмдерді пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары».

4.1. кесте Көлемдер

№ р/с	Кезеңдер тізбесі	Өлш.бірл	Саны	Жұмыстардың толық көлемі / Орындауға қойылатын талаптар
Нысан 1. Лифт №1 ГЭС ғимараты ZZ092627				

1. Нысанның сипаттамасы :Лифт № 1 ГЭС ғимараты ZZ092627 Кәсіпорын өндіруші CEO ASANSOR MUH. ELEK. SAN. ve TIC. LTD. STI. ARL 300 Басқару тақтасы. Жолаушылар лифті МП 400 кг, жолаушылар саны 5 адам. Номиналды қозғалыс жылдамдығы 1 м / с, "Ревизия" режиміндегі қозғалыс жылдамдығы 0,2 м/с.басқару жүйесі – аралас, екі бағытты жинақтаушы. Аялдамалар саны 7. Шахта есіктерінің саны 7. Есік жетегі – Электр. Көтеру биіктігі 22,2 М. қысқа тұйықталған роторы бар 2 жылдамдықты асинхронды электр қозғалтқышы, айналу жылдамдығы жиілік түрлендіргішімен реттеледі. Тарту және тепе-теңдік элементтері: кабина, қарсы салмақ-арқан түрі DIN 3062 10*19 (1+9+9)+1 О. С. жылдамдықты шектегіш-арқан түрі DIN 3062 6*19(1+9+9)+1 о. с. қауіпсіздік құрылғылары: жылдамдықты шектегіштен әрекет ететін тегіс тежегіш ұстағыштар.

Кабинаның деңгейден жоғары немесе төмен өтуін бақылау, шахта есіктерінің қорғалуын бақылау, шахта есіктерінің Автоматты құлпының құлырталуын бақылау, кабинаның есіктерінің құлырталуын бақылау, жылдамдықты шектегіштің іске қосылуын бақылау, шұңқырдағы, лифт басқару пультіндегі және машина бөлмесіндегі тоқтату түймесі, жылдамдықты шектегіштің/ұстағыштың іске қосылуын бақылау, жылдамдықты шектегіштің арқандарының тартылуын/үзілуін бақылау.

Орнатылуы - ГЭС ҚӨК. Нысанның ерекше қасиеттері: жабық кеңістік, биіктікте жұмыс істеу, электр қондырғыларында жұмыс істеу, маймен, солидолмен жұмыс істеу. Слесарлық жұмыстар.

1	ТҚК өткізу	Жұмыс	12	
2	ТТК өткізу	Жұмыс	1	
3	ТТК өткізілгеннен кейін лифттің жай-күйі туралы акт беру. Лифт паспортына жазба жасау.	Дана	1	

№ р/с	Кезеңдер тізбесі	Өлш.бірл	Саны	Жұмыстардың толық көлемі / Орындауға қойылатын талаптар

Нысан 2. Лифт №2 ГЭС ғимараты ZZ092628

2.Нысанның сипаттамасы: Кәсіпорын өндірушісі CEO ASANSOR MUH. ELEK. SAN. ve TIC. LTD. STI. ARL 300 Басқару тақтасы. Жолаушылар лифті МП 400 кг, жолаушылар саны 5 адам.

Номиналды қозғалыс жылдамдығы 1 м / с, "Ревизия" режиміндегі қозғалыс жылдамдығы 0,2 м/с.басқару жүйесі – аралас, екі бағытты жинақтаушы. Аялдамалар саны 7. Шахта есіктерінің саны 7. Есік жетегі – Электр. Көтеру биіктігі 22,2 М. қысқа тұйықталған роторы бар 2 жылдамдықты асинхронды электр қозғалтқышы, айналу жылдамдығы жиілік түрлендіргішімен реттеледі. Тарту және тепе-теңдік элементтері: кабина, қарсы салмақ-арқан түрі DIN 3062 10*19(1+9+9)+1 о. с. Жылдамдықты шектегіш-арқан түрі DIN 3062 6*19(1+9+9)+1 о. с. қауіпсіздік құрылғылары: жылдамдықты шектегіштен әрекет ететін тегіс тежегіш ұстағыштар. Кабинаның деңгейден жоғары немесе төмен өтуін бақылау, шахта есіктерінің қорғалуын бақылау, шахта есіктерінің Автоматты құлпының құлыпталуын бақылау, кабинаның есіктерінің құлыпталуын бақылау, жылдамдықты шектегіштің іске қосылуын бақылау, шұңқырдағы, лифт басқару пультіндегі және машина бөлмесіндегі тоқтату түймесі, жылдамдықты шектегіштің /ұстағыштың іске қосылуын бақылау, жылдамдықты шектегіштің арқандарының тартылуын/үзілуін бақылау.

Орнатылуы-ГЭС ҚӨК. Нысанның ерекше қасиеттері: жабық кеңістік, биіктікте жұмыс істеу, электр қондырғыларында жұмыс істеу, маймен, солидолмен жұмыс істеу. Слесарлық жұмыстар.

1	ТҚК өткізу	Жұмыс	12	
2	ТТК өткізу	Жұмыс	1	
3	ТТК өткізілгеннен кейін лифттің жай-күйі туралы акт беру. Лифт паспортына жазба жасау.	Дана	1	

№ р/с	Кезеңдер тізбесі	Өлш.бірл	Саны	Жұмыстардың толық көлемі / Орындауға қойылатын талаптар
Нысан 3. Лифт Ш2 ZZ093085				
3.Нысанның сипаттамасы: Лифт Ш2 ZZ093085. Кәсіпорын өндіруші CEO ASANSOR MUH. ELEK. SAN. ve TIC. LTD. STI. ARL 300 Басқару тақтасы. Лифт жолаушылар МП 1000 кг, жолаушылар саны 12 адам. Номиналды қозғалыс жылдамдығы 2,2 м / с, "Ревизия" режиміндегі қозғалыс жылдамдығы 0,4 м/с.басқару жүйесі – аралас, екі бағытты жинақтаушы. Аялдамалар саны 6. Шахта есіктерінің саны 6. Есік жетегі – Электр. Көтеру биіктігі 39,9 М. қысқа тұйықталған роторы бар 2 жылдамдықты асинхронды электр қозғалтқышы, айналу жылдамдығы жиілік түрлендіргішімен реттеледі. Тарту және тепе-теңдік элементтері: кабина, қарсы салмақ-арқан түрі DIN 3062 10*19(1+9+9)+1 о. с. жылдамдықты шектегіш-арқан түрі DIN 3062 6*19(1+9+9)+1 О. С. Қауіпсіздік құрылғылары: жылдамдықты шектегіштен әрекет ететін тегіс тежегіш ұстағыштар. кабинаның деңгейден жоғары немесе төмен өтуін бақылау, шахта есіктерінің қорғалуын бақылау, шахта есіктерінің Автоматты құлпының құлыпталуын бақылау, кабинаның есіктерінің құлыпталуын бақылау, жылдамдықты шектегіштің іске қосылуын бақылау, шұңқырдағы, лифт басқару пультіндегі және машина бөлмесіндегі тоқтату түймесі, жылдамдықты шектегіштің/ұстағыштың іске қосылуын бақылау, жылдамдықты шектегіштің арқандарының тартылуын/үзілуін бақылау. Орнатылуы-ГЭС ғимараты. Нысанның ерекше қасиеттері: жабық кеңістік, биіктікте жұмыс істеу, электр қондырғыларында жұмыс істеу, маймен, солидолмен жұмыс істеу. Слесарлық жұмыстар.				
1	ТҚК өткізу	Жұмыс	12	
2	ТТК өткізу	Жұмыс	1	

3	ТТК өткізілгеннен кейін лифттің жай-күйі туралы акт беру. Лифт паспортына жазба жасау.	Дана	1	

№ р/с	Кезеңдер тізбесі	Өлш.бірл	Саны	Жұмыстардың толық көлемі / Орындауға қойылатын талаптар
Нысан 4. Лифт Ш4 ZZ093087				
4.Нысанның сипаттамасы: кәсіпорын өндірушісі CEO ASANSOR MUH. ELEK. SAN. ve TIC. LTD. STI. ARL 300 Басқару тақтасы. Лифт жолаушылар МП 1000 кг, жолаушылар саны 12 адам. Номиналды қозғалыс жылдамдығы 2,2 м / с, "Ревизия" режиміндегі қозғалыс жылдамдығы 0,4 м/с.басқару жүйесі – аралас, екі бағытты жинақтаушы. Аялдамалар саны 4. Шахта есіктерінің саны 4. Есік жетегі – Электр. Көтеру биіктігі 27,55 М. қысқа тұйықталған роторы бар 2 жылдамдықты асинхронды электр қозғалтқышы, айналу жылдамдығы жиілік түрлендіргішімен реттеледі. Тарту және тепе-теңдік элементтері: кабина, қарсы салмақ-арқан түрі DIN 3062 10*19(1+9+9)+1 О. С. жылдамдықты шектегіш-арқан түрі DIN 3062 6*19 (1+9+9)+1 О. С. қауіпсіздік құрылғылары: жылдамдықты шектегіштен әрекет ететін тегіс тежегіш ұстағыштар. Кабинаның деңгейден жоғары немесе төмен өтуін бақылау, шахта есіктерінің қорғалуын бақылау, шахта есіктерінің Автоматты құлпының құлыпталуын бақылау, кабинаның есіктерінің құлыпталуын бақылау, жылдамдықты шектегіштің іске қосылуын бақылау, шұңқырдағы, лифт басқару пультіндегі және машина бөлмесіндегі тоқтату түймесі, жылдамдықты шектегіштің/ұстағыштың іске қосылуын бақылау, жылдамдықты шектегіштің арқандарының тартылуын/үзілуін бақылау. Орнатылуы-ГЭС ғимараты. Нысанның ерекше қасиеттері: жабық кеңістік, биіктікте жұмыс істеу, электр қондырғыларында жұмыс істеу, маймен, солидолмен жұмыс істеу. Слесарлық жұмыстар.				
1	ТҚК өткізу	Жұмыс	12	

2	ТТК өткізу	Жұмыс	1	
3	ТТК өткізілгеннен кейін лифттің жай-күйі туралы акт беру. Лифт паспортына жазба жасау.	Дана	1	

4.2. Қызметті Жеткізуші өз материалдарымен, өз күштерімен және құралдарымен көрсетеді.

4.3. Қызметтерді көрсету процесінде Жеткізуші көрсетілетін қызметтердің сапасы мен көлемін растайтын, оның ішінде осы ТС-қа қойылатын Қосымша талаптардың 3-бөлімінде көрсетілген атқарушылық құжаттарды ұсынады.

5 ӨНДІРІСТІК ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР

5.1. Тапсырыс берушінің аумағында қызмет көрсету кезінде Жеткізуші еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауға жауапты, Жеткізушінің ішкі құжатымен тағайындалған маманның (шебердің, инженердің, инспектордың) күнделікті қатысуын қамтамасыз етуге міндетті. Маманның жоғарыда көрсетілген өкілеттіктерін растайтын құжатты қызмет көрсету басталғанға дейін Жеткізуші ұсынады. Ерекшелік - Жеткізушінің қызметкерлері дербес бригада құрмайтын, бірақ Тапсырыс беруші бригадасының құрамына кіретін жағдайлар.

5.2. Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауға жауапты маманның өкілеттігін растайтын құжатты Жеткізуші қызмет көрсету басталғанға дейін ұсынады.

5.3. Тапсырыс берушінің аумағында жұмыстарды жүзеге асыратын Жеткізушінің барлық бригадаларының еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауға қатысты жұмыстардың орындалуына бір күн ішінде мерзімді бақылауды қамтамасыз еткен жағдайда, Жеткізушінің басқа біліктілік қызметкерінің еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауға жауапты маман міндеттерін қоса атқаруына жол беріледі.

6 ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМІ

6.1. Қызмет көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 12.2027 жыл аралығы.

6.2. Қызметтердің жекелеген кезеңдерін орындау мерзімдері түзетілуі мүмкін.

Кесте 6.1

Қызмет көрсету кезеңдерінің кестесі

№ р/с	Қызмет кезеңінің атауы	Қызмет көрсету кезеңінің аяқталу күні/кезеңнің ұзақтығы
1		
2		
…		

7 ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ САПАСЫНЫҢ КЕПІЛДІГІ

7.1. Қызметтерде анықталған сәйкессіздіктерді жоюды Жеткізуші "Анықталған сәйкессіздіктер туралы актіде" белгіленген мерзімдерде орындайды.

7.2. Жеткізуші тарапынан көрсетілетін қызметтердің сапасына кепілдік 12 (он екі) айдан кем емес мерзімге берілуі тиіс.

7.3. Жеткізуші жұмыстардың, шығыстардың және басқа да ілеспе материалдардың құнын қоса алғанда, өз есебінен кепілдік мерзімі ішінде көрсетілген қызметтер нәтижесінің жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	Жүк көтергіш механизмдерді пайдалану кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік қағидалары

Қол қойған Мукажанов Улан Курмангазинович

Қол қойылған күні 10.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270281
способом Открытый тендер

Лот № (4 У, 4580536) Услуги по техническому обслуживанию лифтов/лифтовых шахт/эскалаторов/траволаторов /подъемников для инвалидов и аналогичного оборудования

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шульбинская гидроэлектростанция"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шульбинская гидроэлектростанция"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	4 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по техническому обслуживанию лифтов/лифтовых шахт/эскалаторов/траволаторов/подъемников для инвалидов и аналогичного оборудования, Услуги по техническому обслуживанию лифтов/лифтовых шахт/эскалаторов/траволаторов/подъемников для инвалидов и аналогичного оборудования
Дополнительная характеристика	SH79951_Обслуживание лифтов в исправном состоянии
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, микрорайон Промзона, дом 1.
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Ф.И.О. разработчика ТС: Рахимов Ж. Е.

1.2 Должность разработчика ТС: Мастер по ремонту кранового и лифтового оборудования

1.3 Структурное подразделение: Гидромеханический цех

1.4 Объект оказания Услуг- Лифтовое хозяйство ТОО «Шульбинская ГЭС»

2 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

ГОСТ – государственный стандарт;

З и С – здания и сооружения;

ИТР – инженерно-технический работник;

НПА – нормативно-правовой акт;

НТД – нормативно-техническая документация;

Площадка - участок в пределах границ Товарищество с ограниченной ответственностью «Шульбинская гидроэлектростанция», используемый Поставщиком для выполнения работ;

Поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), консорциум, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о закупках;

Потенциальный Поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), консорциум, претендующие на заключение договора о закупках;

Предприятие/Заказчик – Товарищество с ограниченной ответственностью «Шульбинская гидроэлектростанция»;

ПСД – проектно-сметная документация;

ПУЭ – правила устройства электроустановок РК;

РК – Республика Казахстан;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

СНиП – строительные нормы и правила;

ТС – настоящая техническая спецификация.

Услуга – услуга, выполняемая в рамках ТС;

3 ЦЕЛЬ ЗАКУПАЕМЫХ УСЛУГ

3.1 Целью закупаемых Услуг является выбор и заключения договора со специализированной экспертной организации для содержания лифтов в исправном состоянии согласно «Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов».

4 ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ. ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ

4.1 Перечень Услуг и основные требования к их выполнению:

«Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов».

Таблица 4.1. Объемы

№№ п/п	Перечень этапов	Ед. изм.	Кол-во	Подробный объем Услуг/ Требования к выполнению
Объект 1. Лифт №1 Здание ГЭС ZZ092627				
1. Описание объекта: Лифт №1 Здание ГЭС ZZ092627 Предприятие изготовитель CEO ASANSOR MUH. ELEK. SAN. ve TIC. LTD. STI. Плата управления ARL 300. Лифт пассажирский МП 400 кг, число пассажиров 5 человек. Номинальная скорость движения 1 м/с, скорость движения в режиме «Ревизия» 0,2 м/с. Система управления – смешанная, собирательная двух направлениях. Число остановок 7. Число дверей шахты 7. Привод дверей – электрический. Высота подъема 22,2 м. Электродвигатель асинхронный 2 – х скоростной с короткозамкнутым ротором, скорость вращения регулируется частотным преобразователем. Тяговые и уравновешивающие элементы: кабина, противовес – канаты Тип DIN 3062 10*19(1+9+9)+1 о.с. Ограничитель скорости - канат Тип DIN 3062 6*19 (1+9+9)+1 о.с. Устройства безопасности: Ловители плавного торможения приводящиеся в действия от ограничителя скорости. Контроль перехода кабины выше или ниже уровня, контроль защиты дверей шахты, контроль запирания автоматического замка дверей шахты, контроль запирания дверей кабины, контроль срабатывания ограничителя скорости, кнопка стоп в приямке, на пульты управления лифтом и в машинном помещении, контроль срабатывания ограничитель скорости/ловителя, контроль вытягивания/обрыва канатов ограничителя скорости. Установлен – СПК ГЭС. Особые свойства объекта: замкнутое пространство, работа на высоте, работа в электроустановках, работа с маслом, солидолом. Слесарные работы.				
1	Проведение ТО	Раб	12	
2	Проведение ПТО	Раб	1	

3	Выдача акта о состоянии лифта после проведения ПТО. Произвести запись в паспорте лифта.	Шт	1	

№№ п/п	Перечень этапов	Ед. изм.	Кол-во	Подробный объем Услуг/ Требования к выполнению
Объект 2. Лифт №2 Здание ГЭС ZZ092628				
2.Описание объекта: Предприятие изготовитель CEO ASANSOR MUH. ELEK. SAN. ve TIC. LTD. STI. Плата управления ARL 300. Лифт пассажирский МП 400 кг, число пассажиров 5 человек. Номинальная скорость движения 1 м/с, скорость движения в режиме «Ревизия» 0,2 м/с. Система управления – смешанная, собирательная двух направлениях. Число остановок 7. Число дверей шахты 7. Привод дверей – электрический. Высота подъема 22,2 м. Электродвигатель асинхронный 2 – х скоростной с короткозамкнутым ротором, скорость вращения регулируется частотным преобразователем. Тяговые и уравновешивающие элементы: кабина, противовес – канаты Тип DIN 3062 10*19(1+9+9)+1 о.с. Ограничитель скорости - канат Тип DIN 3062 6*19 (1+9+9)+1 о.с. Устройства безопасности: Ловители плавного торможения приводящиеся в действия от ограничителя скорости. Контроль перехода кабины выше или ниже уровня, контроль защиты дверей шахты, контроль запирания автоматического замка дверей шахты, контроль запирания дверей кабины, контроль срабатывания ограничителя скорости, кнопка стоп в приямке, на пульты управления лифтом и в машинном помещении, контроль срабатывания ограничитель скорости/ловителя, контроль вытягивания/обрыва канатов ограничителя скорости. Установлен – СПК ГЭС. Особые свойства объекта: замкнутое пространство, работа на высоте, работа в электроустановках, работа с маслом, солидолом. Слесарные работы.				
1	Проведение ТО	Раб	12	

2	Проведение ПТО	Раб	1	
3	Выдача акта о состоянии лифта после проведения ПТО. Произвести запись в паспорте лифта.	Шт	1	

№№ п/п	Перечень этапов	Ед. изм.	Кол-во	Подробный объем Услуг/ Требования к выполнению
Объект 3. Лифт Ш2 ZZ093085				

3.Описание объекта: Лифт Ш2 ZZ093085. Предприятие изготовитель CEO ASANSOR MUH. ELEK. SAN. ve TIC. LTD. STI. Плата управления ARL 300. Лифт пассажирский МП 1000 кг, число пассажиров 12 человек. Номинальная скорость движения 2,2 м/с, скорость движения в режиме «Ревизия» 0,4 м/с. Система управления – смешанная, собирательная двух направлениях. Число остановок 6. Число дверей шахты 6. Привод дверей – электрический. Высота подъема 39,9 м. Электродвигатель асинхронный 2 – х скоростной с короткозамкнутым ротором, скорость вращения регулируется частотным преобразователем. Тяговые и уравновешивающие элементы: кабина, противовес – канаты Тип DIN 3062 10*19(1+9+9)+1 о.с. Ограничитель скорости - канат Тип DIN 3062 6*19 (1+9+9)+1 о.с. Устройства безопасности: Ловители плавного торможения приводящиеся в действия от ограничителя скорости. Контроль перехода кабины выше или ниже уровня, контроль защиты дверей шахты, контроль запирания автоматического замка дверей шахты, контроль запирания дверей кабины, контроль срабатывания ограничителя скорости, кнопка стоп в приямке, на пульты управления лифтом и в машинном помещении, контроль срабатывания ограничитель скорости/ловителя, контроль вытягивания/обрыва канатов ограничителя скорости.

Установлен – Здание ГЭС. Особые свойства объекта: замкнутое пространство, работа на высоте, работа в электроустановках, работа с маслом, солидолом. Слесарные работы.

1	Проведение ТО	Раб	12	
2	Проведение ПТО	Раб	1	
3	Выдача акта о состоянии лифта после проведения ПТО. Произвести запись в паспорте лифта.	Шт	1	

№№ п/п	Перечень этапов	Ед. изм.	Кол-во	Подробный объем Услуг/ Требования к выполнению

Объект 4. Лифт Ш4 ZZ093087

2.Описание объекта: Предприятие изготовитель CEO ASANSOR MUH. ELEK. SAN. ve TIC. LTD. STI. Плата управления ARL 300. Лифт пассажирский МП 1000 кг, число пассажиров 12 человек. Номинальная скорость движения 2,2 м/с, скорость движения в режиме «Ревизия» 0,4 м/с. Система управления – смешанная, собирательная двух направлениях. Число остановок 4. Число дверей шахты 4. Привод дверей – электрический. Высота подъема 27,55 м. Электродвигатель асинхронный 2 – х скоростной с короткозамкнутым ротором, скорость вращения регулируется частотным преобразователем. Тяговые и уравновешивающие элементы: кабина, противовес – канаты Тип DIN 3062 10*19(1+9+9)+1 о.с. Ограничитель скорости - канат Тип DIN 3062 6*19 (1+9+9)+1 о.с. Устройства безопасности: Ловители плавного торможения приводящиеся в действия от ограничителя скорости. Контроль перехода кабины выше или ниже уровня, контроль защиты дверей шахты, контроль запирания автоматического замка дверей шахты, контроль запирания дверей кабины, контроль срабатывания ограничителя скорости, кнопка стоп в приямке, на пульты управления лифтом и в машинном помещении, контроль срабатывания ограничитель скорости/ловителя, контроль вытягивания/обрыва канатов ограничителя скорости.

Установлен – Здание ГЭС. Особые свойства объекта: замкнутое пространство, работа на высоте, работа в электроустановках, работа с маслом, солидолом. Слесарные работы.

1	Проведение ТО	Раб	12	
2	Проведение ПТО	Раб	1	
3	Выдача акта о состоянии лифта после проведения ПТО. Произвести запись в паспорте лифта.	Шт	1	

4.2 Услуга оказывается Поставщиком из его материалов, его силами и средствами.

4.3 В процессе оказания Услуг Поставщик представляет исполнительные документы, подтверждающие качество и объемы оказываемых Услуг, в том числе, указанные в Разделе 3 Дополнительных требований к закупаемым Услугам.

5 ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При оказании Услуг на территории Заказчика Поставщик обязан обеспечить ежедневное присутствие специалиста (мастера, инженера, инспектора) ответственного за безопасность и охрану труда, назначенного внутренним документом Поставщика. Документ, подтверждающий указанные выше полномочия специалиста, предоставляется Поставщиком до начала оказания Услуг. Исключение составляют случаи, когда работники Поставщика не формируют самостоятельную бригаду, а включаются в состав бригады Заказчика.

5.2 Документ, подтверждающий полномочия специалиста ответственного за безопасность и охрану труда, предоставляется Поставщиком до начала оказания услуг.

5.3 Допускается совмещение обязанностей специалиста ответственного за безопасность и охрану труда работником другой квалификации Поставщика при условии обеспечения им периодического контроля в течение дня за выполнением работ в отношении безопасности и охраны труда всех бригад Поставщика, осуществляющих работы на территории Заказчика.

6 СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1 Срок оказания Услуг: с даты подписания договора по 12.2027 год

6.2 Сроки выполнения отдельных этапов Услуг могут быть скорректированы.

Таблица 6.1

График оказания Этапов Услуг

№ п/п	Наименование Этапа Услуг	Дата завершения этапа Услуг /продолжительность Этапа
1		
2		
…		

7 ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

7.1 Устранение несоответствий, выявленных в Услугах, Поставщик выполняет в сроки, установленные «Актом о выявленных несоответствиях».

7.2 Гарантия со стороны Поставщика на качество оказываемых Услуг должна предоставляться на срок не менее 12 (двенадцати) месяцев.

7.3 Поставщик обеспечивает функционирование результата оказанных Услуг в течение гарантийного срока за свой счет, включая стоимость работ, расходных и других сопутствующих материалов.

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Правила промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов

Подписал Мукажанов Улан Курмангазинович

Дата подписания 10.11.2026