Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270314 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № (67 У, 4580609) Есіктерді/қақпаларды/турникеттік жүйелерді/қоршауларды және ұқсас заттарды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер

Тапсырыс беруші: "Шүлбі гидроэлектр станциясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Шүлбі гидроэлектр станциясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	67 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Есіктерді/қақпаларды/турникеттік жүйелерді/қоршауларды және ұқсас заттарды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер, Есіктерге/қақпаларға/турникет жүйелеріне/қоршауға және ұқсас бұйымдарға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер
Қосымша сипаттама	SH79748_Секциялық қақпаларға техникалық қызмет көрсету
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Шүлбі к.ә., Шүлбі к.
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1 НЕГІЗГІ МӘЛІМЕТТЕР

1.1 ТС әзірлеушінің Т. А. Ә:Дейкун Владимир Юрьевич

1.2 ТС әзірлеушісінің лауазымы: Аға шебер

1.3 Құрылымдық бөлімше: Гидромеханикалық цех

1.4. Қызмет көрсету нысаны – "АЭС Шүлбі ГЭС" ЖШС нысандарының құрамына Абай ауданы, Семей қаласы, Шүлбі кенті, Промзона ықшам ауданы, 2 – үй және АТҚ-220 технологиялық корпусы бар. Бұл нысандарда 2014 жылы қақпасы мен терезелері бар автоматты өртке қарсы секциялық қақпалар, "ДорХан" фирмасының өндірісі, саны 16 (Он алты) дана орнатылды. Бұл қақпа МЕМСТ 31174-2003 сәйкес орнатылған. Пайдалану кезеңінде туындаған ақауларды анықтаумен және жоюмен қарқынды пайдаланудағы 13 (он үш) қақпаға техникалық қызмет көрсету бойынша ай сайынғы жұмыстарды жүргізу қажет.

2 ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТЕРМИНДЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

НТҚ – нормативтік-техникалық құжаттама;

Алаңқай – жеткізуші жұмыстарды көрсету үшін пайдаланатын «Шүлбі ГЭС» ЖШС шекарасы шегіндегі учаске;

Жеткізуші – кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға, заңды тұлға (егер олар үшін Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік мекемелерді қоспағанда), онымен жасалған сатып алу туралы Шартта Тапсырыс берушінің контрагенті ретінде әрекет ететін консорциум;

Әлеуетті Жеткізуші – сатып алу туралы шарт жасасуға үміткер кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға, заңды тұлға (егер олар үшін Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік мекемелерді қоспағанда), консорциум;

ЖӨЖ – жұмыс өндірісі жобасы;

Кәсіпорын/Тапсырыс беруші – «Шүлбі гидроэлектростанциясы» ЖШС;

ҚР – Қазақстан Республикасы;

ЖҚҚ – жеке қорғаныс құралдары;

ТС – осы техникалық сипат.

Қызмет – ТС шеңберінде орындалатын қызмет;

3 САТЫП АЛЫНАТЫН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ МАҚСАТЫ

3.1 Сатып алынатын қызметтердің мақсаты өртке қарсы секциялық қақпалар тетіктерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін секциялық қақпаларға уақтылы қызмет көрсету болып табылады.

4 КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТІЗБЕСІ. ОЛАРДЫ ОРЫНДАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

4.1 Қызметтердің тізбесі және оларды орындауға қойылатын негізгі талаптар:

4.1 Кесте. Көлемдер

№ р/с	Кезеңдер тізбесі	Өлш.бірл	Саны	Қызметтің толық көлемі / Орындауға қойылатын талаптар
Нысан1. ГКЖ базасының қоймасы, ГКЖ базасының гаражы, АТҚ-220 технологиялық корпусы				
Нысанның сипаттамасы: "Шүлбі ГЭС" ЖШС объектілерінің құрамына гидрокүштік жабдықтар базасы (ГКЖ) Абай облысы, Шүлбі кенті, Промзона ықшам ауданы 2 үй және АТҚ – 220 технологиялық корпусы кіреді. Бұл нысандарда 2014 жылы қақпасы мен терезелері бар автоматты өртке қарсы секциялық қақпалар, "ДорХан" фирмасының өндірісі, саны 16 (он алты) дана орнатылды. Бұл қақпа МЕМСТ 31174-2017 сәйкес орнатылған.				
1	Көтергіш сымарқанның керілуін тексеру			*Сымарқандардың сынуы мен зақымдануын тексеру. Қажет болса, ауыстыру. Қатайтуды тексеру және қажет болса, тіреуішті қатайту, сымарқан қалқаны мен қысқышқа бекітілгенін тексеру. Сымарқанды бекітуді*

				тексеру. Анықталған ақауларды жою. Саны: 13 секциялық қақпа.
2	Торсионды серіппелерді тексеру			*Торсионды серіппелерін тексеру және бекіткіштердің сенімділігін тексеру, ақаулы болған жағдайда қатайту. Тіреуіті тексеру, қажет болған жағдайда ауыстыру. Серіппенің тұтастығын және зақымданбауын, серіппелердің ұштарға дұрыс орналасуын тексеру. Қақпаның тепе-теңдігін серіппелермен тексеру, қажет болса қатайту. Саны: 13 секциялық қақпа*
3	Топсалы ілмектерді тексеру			Топсалы ілмектерді тексеру. Кілттерді, қосқыш муфтаны бекіту және бекіту сенімділігін тексеру. Саны: 13 секциялық қақпа.
4	Резеңке тығыздағыштарды тексеру			Тығыздау бұзылған кезде төменгі резеңке тығыздағыштың герметикалығын тексеру ауыстыру. Барлық 13 өртке қарсы секциялық жұмыстарды тексеру.
5	Электр жетегінің бекітілуін тексеру			Электр жетегінің, біліктерді қосу ернемектерінің, орау барабандарының бекітілуін тексеру 13 секциялық қақпа саны
6	Терезелерді тексеру			Терезелерді, ақауларды ауыстыратын әйнектерді тексеру. Саны: 13 секциялық қақпа
7	Жабдықты кешенді тазалау			Жабдықты кешенді тазалау, жабдықтың құрамдас бөліктерін тұтастай тазалау, майлау, роликтерді тазалау. Саны: 13 секциялық қақпа
8	Жабдықты реттеу			Жабдықты, компоненттерді реттеу, баптау. Тексеру және тестілеу. Түйіндер мен блоктардың ақаулығы. Ауыстыруға жататын 1, 2, 4, 6-т., жиынтықтауыштарды Тапсырыс беруші өз қаражатына жеке сатып алады. Майлау тексеруден кейін қажет болған жағдайда жүргізіледі. Саны: 13 секциялық қақпа

4.2. Қызметті Жеткізуші өз материалдарымен, өз күштерімен және құралдарымен көрсетеді.

4.3. Қызметтерді көрсету процесінде Жеткізуші көрсетілетін қызметтердің сапасы мен көлемін растайтын, оның ішінде сатып алынатын Қызметтерге қойылатын Қосымша талаптардың 3-бөлімінде көрсетілген атқарушылық құжаттарды ұсынады.

5. ӨНДІРІСТІК ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР

5.1. Тапсырыс берушінің аумағында қызмет көрсету кезінде Жеткізуші еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауға жауапты, Жеткізушінің ішкі құжатымен тағайындалған маманның (шебердің, инженердің, инспектордың) күнделікті қатысуын қамтамасыз етуге міндетті. Маманның жоғарыда көрсетілген өкілеттіктерін растайтын құжатты қызмет көрсету басталғанға дейін Жеткізуші ұсынады. Ерекшелік - Жеткізушінің қызметкерлері дербес бригада құрмайтын, бірақ Тапсырыс беруші бригадасының құрамына кіретін жағдайлар.

5.2. Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауға жауапты маманның өкілеттігін растайтын құжатты Жеткізуші қызмет көрсету басталғанға дейін ұсынады.

5.3. Тапсырыс берушінің аумағында жұмыстарды жүзеге асыратын Жеткізушінің барлық бригадаларының еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауға қатысты жұмыстардың орындалуына бір күн ішінде мерзімді бақылауды қамтамасыз еткен жағдайда, Жеткізушінің басқа біліктілік қызметкерінің еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауға жауапты маман міндеттерін қоса атқаруына жол беріледі.

6 ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМІ

6.1. Қызмет көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2027 ж. аралығы.

7 ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ САПАСЫНЫҢ КЕПІЛДІГІ

7.1. Қызметтерде анықталған сәйкессіздіктерді жоюды Жеткізуші "Анықталған сәйкессіздіктер туралы актіде" белгіленген мерзімдерде орындайды.

7.2. Жеткізуші тарапынан көрсетілетін қызметтердің сапасына кепілдік 36 (отыз алты) айдан кем емес мерзімге берілуі тиіс.

7.3. Жеткізуші жұмыстардың, шығыстардың және басқа да ілеспе материалдардың құнын қоса алғанда, өз есебінен кепілдік мерзімі ішінде көрсетілген қызметтер нәтижесінің жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

Қол қойған	Мукажанов Улан Курмангазинович
Қол қойылған күні	10.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270314
способом Открытый тендер

Лот № (67 У, 4580609) Услуги по техническому обслуживанию дверей/ворот/турникетных систем/ограждений и аналогичных изделий

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шульбинская гидроэлектростанция"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шульбинская гидроэлектростанция"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	67 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по техническому обслуживанию дверей/ворот/турникетных систем/ограждений и аналогичных изделий, Услуги по техническому обслуживанию дверей/ворот/турникетных систем/ограждений и аналогичных изделий
Дополнительная характеристика	SH79748_Обслуживание секционных ворот
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Ф.И.О. разработчика ТС: Дейкун Владимир Юрьевич

1.2 Должность разработчика ТС: Старший мастер

1.3 Структурное подразделение: Гидромеханический цех

1.4 Объект оказания Услуг- В состав объектов ТОО « Шульбинская ГЭС» в ходит база гидросилового оборудования (ГСО) Абайский район, г. Семей п. Шульбинск , микрорайон промзона дом 2 и Технологический корпус ОРУ – 220.На данных объектах в 2014 году установлены автоматические противопожарные секционные ворота с калиткой и окнами, производство фирмы “ДорХан”, в количестве 16 (шестнадцати) штук. Данные ворота установлены согласно ГОСТ 31174-2017. Требуется проводить ежемесячные работы по техническому обслуживанию 13 (тринадцати) ворот, находящихся в интенсивной эксплуатации, с выявлением и устранением дефектов возникших в период эксплуатации.

2 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

НТД – нормативно-техническая документация;

Площадка - участок в пределах границ Товарищество с ограниченной ответственностью «Шульбинская гидроэлектростанция», используемый Поставщиком для выполнения работ;

Поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами

Республики Казахстан), консорциум, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о закупках;

Потенциальный Поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), консорциум, претендующие на заключение договора о закупках;

ППР – проект производства работ;

Предприятие/Заказчик – Товарищество с ограниченной ответственностью «Шульбинская гидроэлектростанция»;

РК – Республика Казахстан;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

ТС – настоящая техническая спецификация.

Услуга – услуга, выполняемая в рамках ТС;

3 ЦЕЛЬ ЗАКУПАЕМЫХ УСЛУГ

3.1 Целью закупаемых Услуг является является своевременное обслуживание секционных ворот, для обеспечения бесперебойной работы механизмов противопожарных секционных ворот.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ. ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ

4.1 Перечень Услуг и основные требования к их выполнению:

Таблица 4.1. Объемы

№№ п/п	Перечень этапов	Ед. изм.	Кол-во	Подробный объем Услуг/ Требования к выполнению
Объект 1. Склада Базы ГСО, гараж базы ГСО, технологический корпус ОРУ-220				
Описание объекта: : В состав объектов ТОО «Шульбинская ГЭС». в ходит база гидросилового оборудования (ГСО) Абайская область, п. Шульбинск , микрорайон промзона дом 2 и Технологический корпус ОРУ – 220.На данных объектах в 2014 году установлены автоматические противопожарные секционные ворота с калиткой и окнами, производство фирмы “ДорХан”, в количестве 16 (шестнадцати) штук. Данные ворота установлены согласно ГОСТа 31174-2017.				
1	Проверка натяжения несущих тросов			*Проверить тросы на изломы и повреждения. При необходимости заменить. Проверить затяжку и при необходимости, подтянуть кронштейн, проверить заделку троса в коуш и зажим. Проверить крепление троса. Устранить выявленные дефекты. Количество: 13 секционных ворот.*
2	Осмотр торсионных			

	пружин			Осмотр торсионных пружин и проверка надежности крепежа, при неисправности произвести затяжку. Произвести осмотр кронштейна, при необходимости произвести замену. Проверить пружину на целостность и отсутствие повреждений, правильность посадки пружин на наконечники. Проверить сбалансированность ворот пружинами, при необходимости подтянуть. Количество: 13 секционных ворот
3	Осмотр шарнирных петель			Осмотр шарнирных петель. Проверить надежность фиксации и крепления шпонок, соединительной муфты. Количество: 13 секционных ворот.
4	Осмотр резиновых уплотнений			Осмотр нижнего резинового уплотнения на предмет герметичности при нарушении уплотнения произвести замену. Осмотр всех 13 противопожарных секционных работ.
5	Проверка крепления электропривода			Проверка крепления электропривода, фланцев соединения валов, намоточных барабанов Количество 13 секционных ворот
6	Осмотр окон			Осмотр окон, стекла с заменой неисправных. Количество: 13 секционных ворот
7	Комплексная чистка оборудования			Комплексная чистка оборудования, чистка комплектующих оборудования в целом, смазка, чистка роликов. Количество: 13 секционных ворот
8	Регулировка оборудования			Регулировка оборудования, комплектующих, настройка. Осмотр и тестирование. Дефектация узлов и блоков. Комплектующее, подлежащие замене, п.1, 2, 4, 6., приобретаются Заказчиком самостоятельно на собственные средства. Смазка производится по необходимости после осмотра. Количество: 13 секционных ворот

4.2 Услуга оказывается Поставщиком из его материалов, его силами и средствами.

4.3 В процессе оказания Услуг Поставщик представляет исполнительные документы, подтверждающие качество и объемы оказываемых Услуг, в том числе, указанные в Разделе 3 Дополнительных требований к закупаемым Услугам.

5 ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При оказании Услуг на территории Заказчика Поставщик обязан обеспечить ежедневное присутствие специалиста (мастера, инженера, инспектора) ответственного за безопасность и охрану

труда, назначенного внутренним документом Поставщика. Документ, подтверждающий указанные выше полномочия специалиста, предоставляется Поставщиком до начала оказания Услуг. Исключение составляют случаи, когда работники Поставщика не формируют самостоятельную бригаду, а включаются в состав бригады Заказчика.

5.2 Документ, подтверждающий полномочия специалиста ответственного за безопасность и охрану труда, предоставляется Поставщиком до начала оказания услуг.

5.3 Допускается совмещение обязанностей специалиста ответственного за безопасность и охрану труда работником другой квалификации Поставщика при условии обеспечения им периодического контроля в течение дня за выполнением работ в отношении безопасности и охраны труда всех бригад Поставщика, осуществляющих работы на территории Заказчика.

6 СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1 Срок оказания Услуг: с даты подписания договора по *31.12.2027.*

7 ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

7.1 Устранение несоответствий, выявленных в Услугах, Поставщик выполняет в сроки, установленные «Актом о выявленных несоответствиях».

7.2 Гарантия со стороны Поставщика на качество оказываемых Услуг должна предоставляться на срок не менее 36 (тридцати шести) месяцев.

7.3 Поставщик обеспечивает функционирование результата оказанных Услуг в течение гарантийного срока за свой счет, включая стоимость работ, расходных и других сопутствующих материалов.

Подписал	Мукажанов Улан Курмангазинович
Дата подписания	10.11.2026