ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270737 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (13312 У, 4581635) Диагностикалау/сараптау/талдау/сынау/тестілеу/тексеріп қарау бойынша қызметтер

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының - "Шымкент магистралдық желі бөлімшесі" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	13312 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Диагностикалау/сараптау/талдау/сынау/тестілеу/тексеріп қарау бойынша қызметтер, Диагностикалау/сараптау/талдау/сынау/тестілеу/тексеру қызметтері
Қосымша сипаттама	Өрт сөндіру сатылары мен қоршауларын сынау, сынақ хаттамасын бере отырып, 1 объект, 284,60 м. Ғимараттардың шатырларында қоршауларды сынау.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., г.Шымкент, ул.Володарского, 19
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттама

Диагностика/сараптама/талдау/сынау/тестілеу/тексеру қызметтері

(БНАЖ бойынша код 712019.000.000009)

№ п/п	**Талаптар**
1	2
1	**Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің сипаттамасы**

	Диагностика/сараптама/талдау/сынау /тестілеу/тексеру қызметтері. Өрт сатыларын және ғимараттардың төбесіндегі қоршауларды сынау бойынша, құрылыстар мен құрылыстар.
2	**Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары**
	Өрт сатылары мен шатыр қоршауларын сынау олардың сенімділігі мен қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету үшін, әсіресе өрт болған жағдайда жүргізіледі. Өрт сөндіру баспалдақтары мен шатыр қоршауларын сынау көзбен шолуды қамтиды, өлшеу, және беріктік сынақтары. Негізгі назар құрылымдардың тұтастығын, коррозияға қарсы жабынның болуын, сондай-ақ өлшемдер мен параметрлердің қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін тексеруге бағытталған. Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптарды зертханалар аккредиттеген хаттаманы жасай отырып, пайдалану сынақтарынан өткізу қажет. Құрылыстар мен құрылыстар жарамды күйде ұсталуы тиіс және кемінде бес жылда бір рет тиісті Сынақ хаттамасын жасай отырып, шатырлардағы өрт сатылары мен қоршауларға пайдалану сынақтарын, сондай-ақ биіктіктен құтқару құралдарының жай-күйін мерзімді куәландыруды жүргізуі тиіс. Ғимараттардың төбелеріндегі сыртқы стационарлық металл өрт сатылары мен қоршауларды пайдалану сынақтары стандарттау және метрология жөніндегі нормативтік құжаттарға сәйкес жүзеге асырылады, атап айтқанда:

	ҚР СТ 2218-2012. «Құрылыс металл конструкциялары, сыртқы стационарлық және шатыр қоршаулары, жалпы техникалық шарттар» ГОСТ 53254-2009 «Өрт сөндіру техникасы. Өрт сөндіру және сыртқы стационарлық баспалдақтар. Шатыр қоршаулары». Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері.» Сынақтан өткен шатырдың барлық баспалдақтарында және (немесе) қоршауларында сынақ нәтижелері туралы ақпарат көрсетілген тақтайшалар (тегтер) бекітілуі тиіс. Климаттық факторлардың әсерін ескере отырып, тақтайшалардың (белгілердің) нысанын және ақпаратты қолдану тәсілін сынақтар жүргізетін ұйым айқындайды Растау үшін өнім беруші "азаматтық қорғау туралы"Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар және өрт қауіпсіздігі саласындағы уәкілетті органы аттестатының (өрт қауіпсіздігі саласындағы қызметтерді жүргізуге арналған аттестаттың) электрондық көшірмесін ұсынуға тиіс. Ғимараттардың, құрылыстар мен құрылыстардың төбелеріндегі өрт сатылары мен қоршауларды сынау нәтижелері бойынша өнім беруші сатылардың белгіленген нысандардың талаптарына сәйкестігі туралы қорытындысы бар хаттаманы ұсынуға тиіс.

Міндетті толтыру: 1. Өлшем бірлігі - метр

2. Саны, көлемі - 284,60

Қосымша

ТС Пожарные лестницы обраб.docx

Приложение №1 огражд. кровли.docx

Қол қойған	Утемисова Нургуль Камбарбековна
Қол қойылған күні	11.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270737
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (13312 У, 4581635) Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Шымкентское отделение магистральной сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	13312 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру, Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру
Дополнительная характеристика	Испытание пожарных лестниц и ограждений, с выдачей протокола испытаний, 1 объект, 284,60 м. Испытание ограждения на крышах зданий.
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г.Шымкент, ул.Володарского, 19
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру

(код по ЕНС ТРУ 712019.000.000009)

№ п/п	Требования
1	2
1	**Описание закупаемых товаров, работ и услуг**

	Услуги по диагностированию/экспертизе /анализу/испытаниям/тестированию /осмотру. По испытанию пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий, сооружений и строений.
2	**Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.**
	Испытания пожарных лестниц и ограждений кровли проводятся для обеспечения их надёжности и соответствия требованиям безопасности, особенно в случае пожара. Испытания пожарных лестниц и ограждений кровли включают в себя визуальный осмотр, измерения, и испытания на прочность. Основное внимание должно уделятся проверке целостности конструкций, наличию антикоррозийного покрытия, а также соответствию размеров и параметров требованиям безопасности. Согласно общим требованиям к пожарной безопасности пожарные лестницы и ограждения на крышах необходимо подвергать эксплуатационным испытаниям с составлением протокола аккредитованной лабораторией. Эксплуатационные испытания наружных стационарных металлических пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий осуществляются в соответствии с нормативными документами по стандартизации и метрологии, а именно:

	СТ РК 2218-2012. Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические условия ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний.» На всех лестницах и (или) ограждениях кровли, подвергнутых испытаниям, должны быть закреплены таблички (бирки) с указанием информации о результатах испытаний. Форма табличек (бирок) и способ нанесения информации, учитывая воздействие климатических факторов, определяются организацией, проводящей испытания. В подтверждение поставщик должен предоставить электронную копию аттестата (аттестат на проведение услуг в области пожарной безопасности) Уполномоченного органа в области чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Республики Казахстан в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан «О гражданской защите». По результатам испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий, сооружений и строений поставщик должен предоставить протокол с заключением по установленным формам о соответствии лестниц требованиям законодательства.

Обязательное заполнение: 1. Единица измерения - метр

2. Количество, объем – 284,60

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Приложение

ТС Пожарные лестницы обраб.docx

Приложение №1 огражд. кровли.docx

Подписал	Утемисова Нургуль Камбарбековна
Дата подписания	11.11.2026