ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270890 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (13232 У, 4582047) Ағашты оттан қорғау бойынша қызметтер

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Павлодар магистральдық желі бөлімшесі" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	13232 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ағашты оттан қорғау бойынша қызметтер, Оттан өңдеу арқылы ағаштан алдын алу бойынша қызметтер
Қосымша сипаттама	Өндірістік ғимараттардың ағаш конструкцияларын отқа төзімді құраммен өңдеу. Екібастұз-1 станциясының қызметтік ғимараты (шатырдағы үй-жай) - 355 м2
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Павлодарская область ст.Екибастуз
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1 Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің сипаттамасы

Ағашты оттан қорғау бойынша қызметтер

2 Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары.

- Өлшем бірлігі шаршы метр (м²);

- Көлемі 355;

- Нысанның орналасу мекенжайы Екібастұз-1 станциясының қызметтік ғимараты (шатырдағы үй-жай);

1. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 17 тамыздағы № 405 бұйрығымен (24.10.2023 жылғы өзгерістермен) бекітілген «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес көрсетілуі тиіс.

Ағаш конструкцияларды оттан қорғау бойынша сіңдіру қызметтері.

2. Ағаш конструкциялар мен маталарды өңдеу (сіңдіру) мерзімі өткеннен кейін және құрамдардың оттан қорғау қасиеттерін жоғалтқан жағдайда қайта өңдеу (сіңдіру) керек

Қызметтерді көрсету үшін барлық қолданылатын өнімдерге өрт қауіпсіздігі сертификаттары және санитарлық-гигиеналық қорытынды болуы қажет.

3. Ағаш конструкцияларды оттан қорғау құрамымен өңдеу жөніндегі қызметтер мыналарды қамтиды:

- сіңдіру ерітіндісін дайындау;

- өңделетін бетті шаңнан, кірден және т.б. тазалау.;

- ерітіндіні екі рет өңдеу;

- өңделген беттің жануына сіңдіру сапасын тексеру.

Сапа кепілдігіне қойылатын талаптары:

Егер кепілдік мерзімі ішінде Жеткізуші орындалған қызметтердің кінәсінен ақаулар анықталса, Жеткізуші Тапсырыс берушіден тиісті хабарламаны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде не тапсырыс беруші белгілеген өзге де мерзімде табылған ақауларды өз есебінен, өз күшімен жоюға міндетті.

3 Кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда)

Жеткізуші орындалған қызметтердің сапасына орындалған қызметтер туралы актісіне қол қойылған күннен бастап 1 жыл ішінде кепілдік береді.

Қол қойған	Аляскарқызы Меруерт
Қол қойылған күні	12.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270890
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (13232 У, 4582047) Услуги по огнезащитному предохранению древесины

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: Филиал Акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Павлодарское отделение магистральной сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	13232 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по огнезащитному предохранению древесины, Услуги по предохранению древесины путем обработки огнезащитным составом
Дополнительная характеристика	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций производственных зданий. Служебное здание ст. Екибастуз-1 (чердачное помещение) - 355 м2
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Павлодарская область ст.Екибастуз
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1 Описание закупаемых товаров, работ и услуг

Услуги по огнезащитному предохранению древесины

2 Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.

- Единица измерения квадратный метр (м²);

- Объем 355;

- Адрес расположения Объекта Служебное здание ст. Екибастуз-1 (чердачное помещение);

1. Услуги по огнезащитной пропитке деревянных конструкций должны оказываться согласно требованиям технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденного Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405 (с изменениями по состоянию на 24.10.2023г.)

2. Деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов следует обрабатывать (пропитывать) повторно.

Для оказания Услуг необходимо иметь на всю используемую продукцию сертификаты пожарной безопасности и санитарно-гигиеническое заключение.

3. Услуги по обработке деревянных конструкций огнезащитным составом включают в себя:

-приготовление пропиточного раствора;

-очистку обрабатываемой поверхности от пыли, грязи и т.п.;

-двухразовую обработку поверхности раствором;

-проверку качества пропитки на возгораемость обработанной поверхности.

Требования к гарантии на качество:

Если в течение гарантийного срока будут обнаружены дефекты, допущенные по вине Поставщика, Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Заказчика либо в иной установленный Заказчиком срок обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет, собственными силами.

3 Гарантийные сроки (при необходимости)

Поставщик гарантирует качество выполненных услуг в течении 1 года со дня подписания Акта выполненных услуг.

Подписал	Аляскарқызы Меруерт
Дата подписания	12.11.2026