ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270904 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (1 У, 4582177) Ауыз суды тазалау бойынша қызметтер

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" АҚ

Ұйымдастырушы: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Орал" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ауыз суды тазалау бойынша қызметтер, Ауыз суды тазалау қызметтері
Қосымша сипаттама	Ауыз суды тазарту қызметтері
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, улица Д.Нурпеисовой, 17/6
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2030 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 Тазартылған ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша қызмет (әрі қарай - Қызмет) орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесіне қосылатын суды (пурифайерлерді) сүзуге, салқындатуға және жылытуға арналған ағынды аппараттарды пайдалана отырып жүзеге асырылады.

2.2. Қызметке:

2.2.1 Шарттың барлық қолданылу кезеңінде Тапсырыс берушінің мекенжайы бойынша 8 (сегіз) еденге орналастырылатын пурифайерлеріне (әрі қарай-Жабдық) қатысты уақытша пайдалану, жеткізу, монтаждауға және іске қосу – реттеу жұмыстарын ұсыну кіреді.

2.2.2 Жабдықты суқұбырының кіру нүктесіне (сертификатталған компоненттерді пайдалана отырып, қосылу нүктесінен 10 метрге дейінгі қашықтықта) қосу.

2.2.3. Қызмет көрсетудің барлық кезеңінде жабдыққа регламенттік техникалық қызмет көрсету:

сүзгі элементтерінің жиынтығын толық жоспарлы ауыстыру-6 (алты) айда кемінде 1 (бір) рет;

ішкі резервуарларды, су беру трактілерін және корпустардың сыртқы беттерін толық санитарлық өңдеу (дезинфекциялау) - 6 (алты) айда кемінде 1 (бір) рет;

Қызмет көрсету, сүзгілерді ауыстыру және санитарлық өңдеу Орындаушының күшімен және өз қаражаты есебінен, Тапсырыс беруші тарапынан қосымша ақы алынбай жүзеге асырылады.

Орындаушы Шарттың қолданылу мерзімінің барлық кезеңінде аппараттарға кепілдік қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді. Зауыттық ақауларды жою Орындаушының есебінен жүзеге асырылады.

2.2.4 Жабдықтың техникалық және функционалдық сипаттамалары:

Жабдықтың түрі: еденге орналастырылатын;

Судың жиынтық өнімділігі: тәулігіне кемінде 280-300 л таза су;

Тазарту жүйесі: кері осмос технорлогиясын қолдана отырып көп сатылы сүзгілеу (кері осмостық мембрананы және сорбциялық, механикалық тазалауды қоса алғанда, 5 сатылық тазалаудан кем емес)

Сүзу өнімділігі: тәулігіне кемінде 280-300 л таза су (немесе сағатына 10-15 л); сүзгілеу жүйесі суды механикалық қоспалардан, еріген тұздардан, органикалық қосылыстардан және басқа ластаушы заттардан тиімді тазартуды қамтамасыз етуі тиіс;

Су беру режимдері: суық және ыстық су беру (бөлме температурасында қосымша су шүмегінің болуына жол беріледі);

Салқын су багының көлемі: 10 литрдан кем емес;

Ыстық су багының көлемі: 3 литрдан кем емес ;

Салқын судың температурасы 10 °С аспайды (4 °С-тан 10 °С-қа дейін аралықта);

Ыстық су температурасы: 85 °С кем емес;

Қауіпсіздік және эргономика: кездейсоқ басудан механикалық немесе электронды қорғаныстың болуы (ыстық суды беру), тамшыларды жинауға арналған алынбалы науаның (тегеннің) болуы;

Энергия тиімділігі: энергияны үнемдеу функциясының болуы (жылуды/салқындатуды автоматты түрде өшіру немесе күту режиміне өту);

Қуаты: 220-240 В кем емес;

Жиілігі: 50 Гц кем емес;

Габариттері: кемінде 400 (Д) × 450 (в) × 1200 (В) мм (немесе жабдықты тапсырыс берушінің бөлінген орындарына орналастыруға мүмкіндік беретін өзге де габариттер);

Салмағы (нетто) : 30 кг аспайды.

2.2.5 Сүзу жүйесінен өткеннен кейін судың сапасы Қазақстан Республикасында қолданылатын ауыз су қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға және гигиеналық нормативтерге сәйкес келуі тиіс.

2.2.6. Орындаушы Қызметтерді көрсетуге Шарт күшіне енген күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күннен кешіктірмей кірісуге және 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жабдықты жеткізуді, монтаждауды және пайдалануға беруді аяқтауға міндетті.

2.2.7 Шарт күшіне енгеннен кейін (монтаждау жұмыстары басталғанға дейін) 2 (екі) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерімен алдын ала келісе отырып, Орындаушы орнату және нақтылау өлшемдерін жүргізіп шолып, қарау өткізеді.

2.2.8 Жабдық істен шыққан жағдайда Орындаушы, Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 24 (жиырма төрт) сағат ішінде ақауларды жоюға немесе аппаратты ұқсас (жарамды) аппаратқа өз күші мен қаражаты есебінен ауыстыруға міндетті.

2.2.9. Орындаушы тауарды межелі жерге жеткізуге байланысты барлық шығындар мен тәуекелдерді өзі көтереді және Тапсырыс берушінің тауарды көрсетілген орынға тиеуді және түсіруді, сондай-ақ өз қаражаты есебінен монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізуге міндетті.

2.2.10 Орындаушы жылына кемінде бір рет өз есебінен тазартылған ауыз судың сапасына зертханалық тексеру жүргізуге және Тапсырыс берушіге тексеру нәтижелерін беруге міндетті.

2.2.11Сүзгілерді әрбір ауыстырғаннан және санитариялық тазалау жүргізілгеннен кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге 5 (бес) жұмыс күні ішінде қызмет көрсету күнін, қызмет көрсетілген аппараттардың санын және орындалған іс-шаралардың тізбесін көрсете отырып, санитариялық тазалау және сүзгілерді ауыстыру жүргізілгені туралы акт ұсынуға міндетті.

2.2.12 Ұсынылатын жабдық жаңа (бұрын пайдаланылмаған) немесе тозу мен зақымдану іздері жоқ жарамды техникалық және эстетикалық жағдайда болуы тиіс. Жабдыққа қазақ және орыс тілдерінде пайдалану жөніндегі нұсқаулық қоса беріледі.

2.2.13 Монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде Орындаушы Тапсырыс берушінің мүлкін, үй-жайлардың әрлеуін, еден жабындары мен жиһаздарының сақталуын қамтамасыз етуге, өрт қауіпсіздігі, еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтауға, сондай-ақ орнату аяқталған соң орау материалдары мен құрылыс қоқыстарын жинау мен әкетуді жүзеге асыруға міндетті.

2.2.14 Қызметтердің құнына Орындаушының барлық шығындары кіреді, соның ішінде:

Жабдықты уақытша пайдалануға беру (амортизация), амортизациялық аударымдар, көлік шығындары, тиеу-түсіру жұмыстары, қосуға арналған шығын материалдары (түтіктер, фитингтер, крандар), жоспарлы картридждер мен мембраналарды ауыстыруы, санитарлық өңдеу мен жөндеу, мүкәммалға арналған шығындар, қосалқы жабдықтар және қызмет көрсету процесінде пайдаланылатын өзге де материалдар, сервистік және техникалық қызмет көрсету шығындары.

2.2.15. Шартқа қол қою кезінде Орындаушы көзбен шолып тексеру жүргізіп, Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерімен алдын ала келісе отырып, орнату бойынша жұмыстардың көлемін бағалау үшін нақтылау өлшемдерін жүргізуі тиіс.

2.2.16 Жабдықты пайдаланбас бұрын Орындаушы Тапсырыс берушіге жабдықтың ЕАЭО техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігін бағалау туралы құжаттың көшірмесін (декларация немесе ЕАЭО сәйкестік сертификатын) ұсынады.

2.3 Қызметтерді көрсету орыны: Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Д. Нұрпейісова көшесі, 17/6.

2.4. Қызмет көрсету мерзімі: 2027 жылдың 1 қаңтар айынан бастап 2030 жылдың 31 желтоқсанын қоса алғанда.

Бұл сатып алу қажеттіліктің туындау көзі (көздері) және сатып алу жоспары және (немесе) оларға енгізілетін өзгерістер және (немесе) толықтырулар алдын ала сатып алу жоспары негізінде бекітілгенге дейін Тәртіптің 61-бабының 2-тармағына және 12-бабының 5-тармағына сәйкес жүзеге асырылады. Бұл жағдайда сатып алу туралы шарт жасасудың талабы өнім берушіні таңдауға қатысты сатып алу рәсімдері жүзеге асырылған тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша сатып алу қажеттілігінің туындау көзін (көздерін) және сатып алу жоспарын (жоспарларын) және/немесе оларға енгізілетін өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды бекіту болып табылады. Сатып алу жоспары немесе сатып алу жоспарына

өзгерістер және/немесе толықтырулар (сатып алудың алдын ала жоспары бойынша сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша) бекітілген жағдайда, сатып алу қорытындылары шығарылғаннан кейін шартты жасасу мерзімінің өтуі сатып алу жоспары немесе өзгерістер және/немесе толықтырулар бекітілген күннен басталады.

Техникалық ерекшеліктердің сұрақтары бойынша байланысты тұлға: А.С.Атьярова әкімшілік жұмыстар бөлімінің бастығы тел. +7(7112)500208 (вн.312), +7 701 434 70 49, электронды пошта: a.atyarova@ica.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	СТ РК ГОСТ Р 51232-2003	80798	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Вода. Общие требования к организации и методам контроля качества	. Настоящий стандарт распространяется на питьевую воду, производимую и подаваемую централизованными системами питьевого водоснабжения,и устанавливает общие требования к организации и методам контроля качества питьевой воды. Стандарт распространяется в части требований к методам контроля и на	Нет ()	67	Питьевая вода	Действует	приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 07 ноября 2003 г. № 380	01.01.2005	

						воду питьевую не централизованных и автономных систем водоснабжения. Стандарт применяют и при проведении работ по сертификации							

Қол қойған Мунашева Эльвира Халауетдиновна

Қол қойылған күні 18.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270904
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (1 У, 4582177) Услуги по очистке питьевой воды

Заказчик: Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"

Организатор: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Уральск" акционерного общества "Интергаз Центральная Азия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по очистке питьевой воды, Услуги по очистке питьевой воды
Дополнительная характеристика	Услуги по очистке питьевой воды
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, улица Д.Нурпеисовой, 17/6
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2030 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Услуга по обеспечению очищенной питьевой водой (далее – Услуга) осуществляется с использованием проточных аппаратов для фильтрации, охлаждения и нагрева воды (пурифайеров), подключаемых к централизованной системе водоснабжения.

2.2. Услуга включает в себя:

2.2.1. Предоставление во временное пользование, доставку, монтаж и пуско-наладочные работы в отношении 8 (восемь) напольных пурифайеров (далее – Оборудование) по адресу Заказчика на весь период действия Договора.

2.2.2. Подключение Оборудования к точке доступа к водопроводной воде (на расстоянии до 10 метров от точки подключения с использованием сертифицированных комплектующих).

2.2.3. Регламентное техническое обслуживание Оборудования на весь период оказания Услуг: полная плановая замена комплектов фильтрующих элементов - не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев; полная санитарная обработка (дезинфекция) внутренних резервуаров, трактов подачи воды и наружных поверхностей корпусов - не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев; Обслуживание, замена фильтров и санитарная очистка осуществляются силами и за счет Исполнителя, без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

Исполнитель обеспечивает гарантийное обслуживание аппаратов на протяжении всего срока действия Договора. Устранение заводских неисправностей осуществляется за счет Исполнителя.

2.2.4. Технические и функциональные характеристики Оборудования:

Тип оборудования: напольный;

Суммарная производительность: не менее 280-300 л. чистой воды в сутки;

Система очистки: многоступенчатая фильтрация с применением технологии обратного осмоса (не менее 5 ступеней очистки, включая механическую, сорбционную очистку и обратноосмотическую мембрану);

Производительность фильтрации: не менее 280-300 литров очищенной воды в сутки (или не менее 10-15 литров в час); сист ема фильтрации должна обеспечивать эффективную очистку воды от механических примесей, растворённых солей, органических соединений и других загрязнений;

Режимы подачи воды: подача холодной и горячей воды (допускается наличие дополнительного крана воды комнатной температуры);

Объём бака холодной воды: не менее 10 литров;

Объём бака горячей воды: не менее 3 литров;

Температура холодной воды не более 10 °C (в диапазоне от 4 °C до 10 °C);

Температура горячей воды: не менее 85 °C;

Безопасность и эргономика: наличие механической или электронной защиты от случайного нажатия (подачи горячей воды), наличие съёмного лотка (поддона) для сбора капель;

Энергоэффективность: наличие функции энергосбережения (автоматического отключения нагрева/охлаждения или перехода в режим ожидания);

Мощность: не менее 220–240 В;

Частота: не менее 50 Гц;

Габариты: не менее 400 (Д) × 450 (Ш) × 1200 (В) мм (либо иные габариты, позволяющие разместить Оборудование в отведённых местах Заказчика);

Вес (нетто): не более 30 кг.

2.2.5. Качество воды после прохождения системы фильтрации должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям и гигиеническим нормативам к безопасности питьевой воды, действующим в Республике Казахстан.

2.2.6. Исполнитель обязан приступить к оказанию Услуг не позднее 3 (трёх) календарных дней и завершить доставку, монтаж и ввод Оборудования в эксплуатацию в течение 10 (десяти) календарных дней с даты вступления Договора в силу.

2.2.7. В течение 2 (двух) рабочих дней после вступления Договора в силу (до начала монтажных работ) Исполнитель проводит осмотр мест установки и уточняющие замеры, предварительно согласовав время визита с представителем Заказчика.

2.2.8. В случае выхода Оборудования из строя Исполнитель обязан устранить неисправность либо произвести замену аппарата на аналогичный (исправный) в течение 24 (двадцати четырёх) часов с момента получения заявки от Заказчика за счёт собственных сил и средств.

2.2.9 Исполнитель, несет все расходы и риски, связанные с доставкой товара на место назначения и обязан выполнить погрузку и выгрузку товара на указанные место Заказчиком, а также произвести монтаж и пуско-наладочные работы за счет собственных средств.

2.2.10. Исполнитель обязан не реже одного раза в год за свой счет производить лабораторную проверку качества очищенной питьевой воды и предоставлять Заказчику результаты проверки.

2.2.11. По результатам каждой замены фильтров и проведения санитарной очистки оборудования Исполнитель обязан предоставить Заказчику в течении 5 (пяти) рабочих дней акт о проведении санитарной очистки и замене фильтров с указанием даты проведения, количества обслуженных аппаратов и перечня выполненных мероприятий.

2.2.12. Предоставляемое Оборудование должно быть новым (ранее не бывшим в эксплуатации) либо в отличном техническом и эстетическом состоянии без следов износа и повреждений. К Оборудованию прилагается руководство по эксплуатации на казахском и русском языках.

2.2.13. При проведении монтажных работ Исполнитель обязан обеспечить сохранность имущества, отделки помещений, напольных покрытий и мебели Заказчика, соблюдать требования пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, а также осуществить уборку и вывоз упаковочных материалов и строительного мусора после завершения установки.

2.2.14. В стоимость Услуг включены все расходы Исполнителя, в том числе: предоставление Оборудования во временное пользование (амортизация), амортизационные отчисления, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, расходные материалы для подключения (трубки, фитинги, краны), плановая замена картриджей и мембран, санитарная обработка и ремонт, расходы на инвентарь, вспомогательное оборудование и прочие материалы, используемые в процессе оказания услуг, расходы на сервисное и техническое обслуживание.

2.2.15. На момент подписания Договора, поставщик должен произвести визуальный осмотр и произвести уточняющие замеры для оценки объема работ по установке, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником Заказчика.

2.2.16. До начала эксплуатации Оборудования Исполнитель предоставляет Заказчику копию документа об оценке соответствия Оборудования требованиям технических регламентов ЕАЭС (декларация или сертификат соответствия ЕАЭС).

2.3. Место оказания услуг: Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Д.Нурпеисовой, 17/6.

2.4. Сроки оказания услуг: с 1 января 2027 года по 31 декабря 2030 года включительно.

Данная закупка осуществляется в соответствии с п.5 ст. 12 и п.2 ст.61 Порядка до утверждения источника(ов) возникновения потребности и плана закупок, и (или) вносимых к ним изменений, и (или) дополнений на основании предварительного плана закупок. В данном случае условием заключения договора о закупках является утверждение источника(ов) возникновения потребности и плана(ов) закупок, и (или) вносимых к ним изменений и (или) дополнений по товарам, работам, услугам, в отношении которых были осуществлены процедуры закупок, касающиеся выбора

поставщика. В случае утверждения плана закупок или изменений и/или дополнений в план закупок (по товарам, работам, услугам, закупаемых по предварительному плану закупок) после подведения итогов закупок, течение срока заключения договора начинается с даты утверждения плана закупок или изменений и/или дополнений.

Контактное лицо по вопросам технической спецификации:

Контактное лицо по вопросам технической спецификации: Атьярова А.С. начальник отдела административной работы +7 (7112)500208 (вн.312), электронная почта: a.atyarova@ica.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	СТ РК ГОСТ Р 51232-2003	80798	Национальный стандарт Республики Казахстан	Вода. Общие требования к организации и методам контроля качества	. Настоящий стандарт распространяется на питьевую воду, производимую и подаваемую централизованными системами питьевого оводоснабжения,и устанавливает общие требования к организации и методам контроля качества питьевой воды. Стандарт распространяется	Нет ()	67	Питьевая вода	Действует	приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрииторговли РеспубликиКа	01.01.2005

						в части требований к методам контроля и на воду питьевую не централизованных и автономных систем водоснабжения. Стандарт применяют и при проведении работ по сертификации					захстан от 07ноября 2003 г. № 380		

Подписал Мунашева Эльвира Халауетдиновна

Дата подписания 18.11.2026