ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271024 сатып алу бойынша
Шектеулі қатысумен баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (186-2 Р, 4582413) Жалюзи/перделерді дайындау бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ

Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	186-2 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалюзи/перделерді дайындау бойынша жұмыстар, Жалюзи/перделер және осығын ұқсас өнімдерді дайындау жұмыстары
Қосымша сипаттама	-
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, г. Семей ул. 1 линия 1А (СФ)
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сипаттама және қажетті функционалдық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Перделер/перделер жасау бойынша жұмыстар

Орындаушы Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша тік және(немесе) көлденең перделерді өлшеу, дайындау және монтаждау жұмыстарын орындайды. Өтінімді алғаннан кейін Орындаушы өлшеу жүргізу үшін 2 (екі) жұмыс күні ішінде шығуды жүзеге асырады. Нәтижелері бойынша

перделердің өлшемдері, түсі және дизайны тапсырыс берушімен келісіледі. Келіскеннен кейін

Барлық параметрлерді Орындаушы бұйымдарды дайындауды 5 (бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады, содан кейін Тапсырыс берушінің объектісіне жеткізеді және монтаждайды.

Дайындамас бұрын Орындаушы бұйымдардың нақты өлшемдерін анықтау үшін терезе ойықтарын (орнату орындарын) өлшейді. Перделердің түсі мен дизайны анықталады және сәйкес келеді

Тапсырыс беруші. Көрсетілетін қызметтердің жалпы көлемі осы қосымшада көрсетілген

техникалық сипаттамасы.

Тік перделер-бұл карнизден, механизмнен тұратын құрылым

басқару элементтері, жүгіргіштер, басқару тізбектері және тік ламелалардан жасалған кенептер.

Көлденең перделер-бұл карнизден, механизмнен тұратын құрылым

ламелаларды көтеру және еңкейту үшін басқару элементтері, ламелалар және сымдар /жіптер.

Карниз алюминий профилінен жасалған және құрылымның сенімді бекітілуін қамтамасыз етеді

және ламелалардың тегіс қозғалысы.

Басқару механизмі:

* Тік перделер үшін басқару сыммен немесе тізбекпен жүзеге асырылады

ламелаларды жылжыту және жылжыту, сондай-ақ оларды бұру.

* Көлденең перделер үшін басқару ламелаларды Көтеру/түсіру үшін сыммен немесе тізбекпен, ламелаларды еңкейту үшін жұқа серіппелі жіппен (кабельмен), жарық ағынын реттеуді қамтамасыз ететін ламелаларды қолмен еңкейту үшін таяқшамен (шыбықпен) жүзеге асырылады.

Жүгірткі (тік үшін) пластиктен жасалған және ламелалар мен оларды бекітуге арналған

карниз бойымен тегіс қозғалу. Көлденең перделерде ламелалар карнизге бекітілген

қамтамасыз ететін арнайы кронштейндер мен байланыстырушы элементтердің көмегімен

біркелкі көлбеу және көтеру.

Тік жалюзи кенептері тік ламелалардан тұрады, олардың әрқайсысы тігілген

берік монофиламент және пластикалық ұстағышпен карнизге бекітіледі.

Көлденең жалюзи кенептері карнизге бекітілген көлденең ламелалардан тұрады

осылайша, біркелкі ашуды, жабуды және еңкейтуді қамтамасыз ету.

Ламелалар 100% материалдан жасалған полиэстер (PE) немесе алюминий (көлденең үшін)

және жарық ағынының 75% кідірісін қамтамасыз етеді. Материал антистатикалық

және шаңға қарсы өңдеу, ылғалды және құрғақ тазалауға төзімді.

Ламелалар ультракүлгін сәулелерге төзімді материалдармен боялған, бұл күннің күйіп кетуіне жол бермейді. Материал жануды болдырмайтын және сақтамайтын арнайы сіңдіруге ие.Gorenje.

Өнімде өткір немесе жағымсыз иіс болмауы керек. Жеткізілетін өнім

жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз және өндірістік

ақаулар.

Жалюзиді монтаждауды Орындаушы тиісті бекіткіштерді пайдалана отырып орындайды

элементтері. Орнатқаннан кейін өнім сенімді бекітуді қамтамасыз етуі керек,

ламелалардың еркін қозғалысы және басқару механизмінің дұрыс жұмыс істеуі.

Барлық орындалатын жұмыстар, пайдаланылатын материалдар және жеткізілетін өнім Қазақстан Республикасының қолданыстағы талаптарына, нормалары мен стандарттарына, соның ішінде

өнімнің сапасына, қауіпсіздігіне, сенімділігіне және беріктігіне қойылатын талаптар.

Өнімдер қауіпсіз пайдалануға жарамды және келісілгенге сәйкес келуі керек

Тапсырыс берушімен техникалық шарттар (Тапсырыс).

Қол қойған	Турпатова Лаура Мейрамовна
Қол қойылған күні	12.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271024
способом Запрос ценовых предложений с ограниченным участием

Лот № (186-2 Р, 4582413) Работы по изготовлению жалюзи/занавесок

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	186-2 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по изготовлению жалюзи/занавесок, Работы по изготовлению жалюзи /занавесок и аналогичных изделий
Дополнительная характеристика	-
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Абай, г. Семей ул. 1 линия 1А (СФ)
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Описание и требуемые функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики:

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Работы по изготовлению жалюзи/занавесок

Исполнитель выполняет работы по замеру, изготовлению и монтажу вертикальных и(или) горизонтальных жалюзи по заявкам Заказчика. После получения заявки Исполнитель осуществляет выезд для проведения замеров в течение 2 (двух) рабочих дней. По результатам
замеров с Заказчиком согласовываются размеры, цвет и дизайн жалюзи. После согласования всех параметров Исполнитель осуществляет изготовление изделий в течение 5 (пяти) рабочих дней с последующей поставкой и монтажом на объекте Заказчика.

Перед изготовлением Исполнитель выполняет замер оконных проемов (мест установки) для определения точных размеров изделий. Цвет и дизайн жалюзи определяются и согласовываются с
Заказчиком. Общий объем оказываемых услуг указан в приложении к настоящей технической спецификации.

Жалюзи вертикальные представляют собой конструкцию, состоящую из карниза, механизма управления, бегунков, цепи управления и полотна из вертикальных ламелей.

Жалюзи горизонтальные представляют собой конструкцию, состоящую из карниза, механизма
управления, ламелей и шнуров/струны для подъема и наклона ламелей.

Карниз выполнен из алюминиевого профиля и обеспечивает надежное крепление конструкции
и плавное перемещение ламелей.

Механизм управления:

•Для вертикальных жалюзи управление осуществляется шнуром или цепью, обеспечивающими
сдвижение и раздвижение ламелей, а также их поворот.

•Для горизонтальных жалюзи управление осуществляется шнуром или цепью для подъема /опускания ламелей, тонкой пружинной струной (тросиком) для наклона ламелей, палочкой (прутом) для ручного наклона ламелей, обеспечивая регулировку светового потока.

Бегунок (для вертикальных) выполнен из пластика и предназначен для крепления ламелей и их
плавного перемещения по карнизу. В горизонтальных жалюзи ламели закреплены на карнизе
с помощью специальных кронштейнов и соединительных элементов, обеспечивающих равномерный наклон и подъем.

Полотно жалюзи вертикальные состоит из вертикальных ламелей, каждая из которых прошита
прочной мононитью и крепится к карнизу с помощью пластикового держателя.

Полотно жалюзи горизонтальные состоит из горизонтальных ламелей, закрепленных на карнизе
таким образом, чтобы обеспечивать равномерное открывание, закрывание и наклон.

Ламели изготовлены из материала 100% полиэстер (PE) или алюминия (для горизонтальных)
и обеспечивают задержку до 75% светового потока. Материал имеет антистатическую
и пылеотталкивающую обработку, устойчив к влажной и сухой чистке.

Ламели окрашены материалами, устойчивыми к ультрафиолетовому излучению, что предотвращает выгорание на солнце. Материал имеет специальную пропитку, предотвращающую и не поддерживающую горение.

Изделие не должно иметь резкого или неприятного запаха. Поставляемая продукция должна быть новой, ранее не бывшей в эксплуатации, без механических повреждений и производственных
дефектов.

Монтаж жалюзи выполняется Исполнителем с использованием соответствующих крепежных
элементов. После установки изделие должно обеспечивать надежную фиксацию, свободное перемещение ламелей и исправную работу механизма управления.

Все выполняемые работы, используемые материалы и поставляемая продукция должны соответствовать действующим требованиям, нормам и стандартам Республики Казахстан, включая
требования к качеству, безопасности, надежности и долговечности изделий.

Продукция должна быть пригодна для безопасной эксплуатации и соответствовать согласованным
с Заказчиком техническим условиям (заказа).

Подписал	Турпатова Лаура Мейрамовна
Дата подписания	12.11.2026