ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271358 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (115-4 У, 4583281) Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және ұқаса жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер

Тапсырыс беруші: АҚ "Волковгеология"

Ұйымдастырушы: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	115-4 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және ұқаса жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер, Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас жабдықтарға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер
Қосымша сипаттама	Өрт дабылына сервистік қызмет көрсету
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 152 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қызметтің техникалық сипаттамасы

«Өрт дабылына техникалық қызмет көрсету»

1. **Қызметтің атауы** - Өрт дабылына техникалық қызмет көрсету.

1. **Техникалық сипаттамалар:**

Жұмыс қабілеттілігін тексеру-техникалық құралдардың орындалуын бақылау арқылы техникалық жағдайды анықтау.

Қондырғыларға техникалық қызмет көрсету келесі жұмыс түрлерін қамтиды:

- өрт дабылына техникалық қызмет көрсету;

- қажет болған жағдайда тиісті датчиктерді, хабарлағыштарды, сиреналарды ауыстыру;

- өрт дабылы қондырғыларының жоспарлы-профилактикалық жұмыстарын жүргізу;

-48 сағат ішінде Тапсырыс берушінің шақыруы бойынша Орындаушының материалдарын, жабдықтарын, қосалқы бөлшектерін пайдалана отырып, қондырғылардың ақауларын жою және ағымдағы жөндеу жүргізу;

- Орындаушының Тапсырыс берушіге өрт дабылын дұрыс пайдалану мәселелері бойынша көмек көрсетуі.

2.1. **Жұмыс құнына кіретін тауар**:

Қызметтердің құнына өз функцияларын орындауға қабілетті өрт дабылының жалпы қондырғысын (хабарлағыштар, бақылау аспабы, датчиктер және т.б.) құрайтын кез келген қосалқы бөлшектерді ауыстыру бойынша жоспарлы шығындар кіреді.

Іссапар шығыстары (тамақтану, тұру, тәуліктік шығыстар және т.б.) Орындаушының есебінен төленеді.

Тапсырыс беруші Орындаушының қызметкерлері үшін тұру орындарын беру жөніндегі міндеттерді көтермейді.

2.2. Профилактикалық жұмыс:

Жоспарлы-алдын алу сипатындағы жұмыстар КҚ сыртқы беттерін тазартуды, олардың ішкі монтажының (ішкі беттерінің) техникалық жай-күйін тексеруді, ресурс таусылған немесе жарамсыз болып қалған КҚ элементтерін тазартуды, ысқылауды, майлауды, дәнекерлеуді, ауыстыруды немесе қалпына келтіруді қамтитын қондырғыларды жұмысқа қабілетті күйде ұстау үшін жүзеге асырылуы тиіс.

2.3. Профилактикалық жұмыстарды жүргізу мерзімдері:

Қондырғылардың жұмыс қабілеттілігін сыртқы тексеру мен тексеруді осы техникалық ерекшеліктің 4-тармағының талаптарына жауап беретін, мерзімділігі кестемен белгіленген тиісті мамандар жүргізуі тиіс (№4 қосымша).

2.4. Қызмет көрсету объектілері және объектіде орнатылған техникалық құралдардың саны № 1 қосымшада көрсетілген.

2.5. Техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды орындау тәртібі:

2.5.1. Қондырғыларды техникалық қызмет көрсетуге қабылдау алдында оларды тапсырыс берушінің объектілерінде алғашқы тексеруден өткізіп, акт жасайды (№2 қосымша). Осы акт Тапсырыс берушінің өкілі және қызмет көрсетуді тікелей орындаушы атынан екі тараптың қол қоюы арқылы объектіде белгіленген әрбір қондырғыға жасалады.

2.5.2. Жұмысқа жарамсыз күйдегі қондырғыға ақау ведомосы (№3 қосымша) жасалады, содан кейін Орындаушы үш жұмыс күні ішінде жөндеу және басқа да профилактикалық жұмыстарды жүзеге асырады.

2.5.3. Техникалық қызмет көрсету мерзімділігі Тараптармен келісілген кесте (№4 қосымша) негізінде белгіленеді.

2.5.4. Барлық жүргізілген жұмыстар автоматты өрт сигнализациясына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын тіркеудің арнайы журналында тіркеледі (№5 қосымша).

2.5.5. Қондырғылар істен шыққан немесе хабарлағыштар іске қосылған жағдайда Орындаушыны телефон, факсимильдік байланыс, пошта немесе интернет байланысы арқылы шақыру жүзеге асырылады, бұл Тапсырыс берушідегі арнайы журналда (№6 қосымша) тіркеледі.

2.5.6. Қондырғыларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі Орындаушы орындаған жұмыстарды Тапсырыс берушіге акт бойынша тапсырады.

2.5.7. Жоғарыда көрсетілген журналдарды Тапсырыс берушіге баспаханалық тәсілмен дайындалған Орындаушы ұсынады.

2.5.8. Қондырғының немесе барлық қондырғының құрамына кіретін жинақтауыштар жұмыс аяқталғаннан кейін ауыстырылған жағдайда Тапсырыс берушіге бұйымның құрылғысын және дайындаушы кепілдік берген техникалық сипаттамаларды және бұйымның құрылысы мен жұмысын түсіндіретін сызбалар жиынтығын, консервациялау, сақтау, тасымалдау, монтаждау (құрастыру), сынау, пайдалану жөніндегі мәліметтерді қамтитын нұсқаулықты (нұсқаулықты) (Мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінде) көрсете отырып, өнімге құжаттама (мемлекеттік және /немесе орыс тілдерінде) беру, техникалық құрылғыларға техникалық қызмет көрсету және олардың өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде қауіпсіздік талаптары.

Қажет болған жағдайда, өрт дабылы ауыстырылған жағдайда жобаны, сондай-ақ жобалау ұйымы лицензиясының нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсыну қажет. Өрт дабылы қондырғысын ауыстырған жағдайда Тапсырыс беруші жұмыс комиссиясын құрады, ол:

-орындалған монтаждау-жөндеу жұмыстарының сапасын, сметалық құжаттама мен шарт талаптарына сәйкестігін тексереді және бағалайды;;

- өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын кешенді сынамалауды жүргізеді. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын кешенді сынамалау (отпен сынау) әдістемесін әрбір нақты жағдайда жұмыс комиссиясы айқындайды.

Жұмыс комиссиясының құрамына Тапсырыс берушінің өкілдері - комиссия төрағасы,

2.5.9. Орындаушының өкілдері және өрт қауіпсіздігі саласындағы уәкілетті органның тиісті бөлімшелерінің өкілдері кіреді. Орындаушы көрсеткен қызметтердің нәтижесін тапсыру және оларды Тапсырыс беруші өкілінің қабылдауы тиісті Тараптар қол қоятын № 17 нысанды ресімдей отырып, өртке қарсы қызметтің аумақтық органы өкілінің қатысуымен ресімделеді.

2.5.10. Тапсырыс беруші қауіпті өндірістік объектіде жұмыс жүргізудің қауіпсіз шарттарына сәйкес келмеген жағдайда Орындаушыны жұмыстарды орындаудан шеттетуге құқылы.

2.5.11. Істен шыққан жабдықты жөндеуге немесе ауыстыруға жұмсалатын барлық шығындар Орындаушының есебінен жүзеге асырылады.

1. **Жеткізушіге қойылатын талаптар:**
    1. Өтінімге өрт-техникалық минимум көлемінде (кемінде екі адам)өрт қауіпсіздігі саласындағы білімін тексеруден өткен қызметкерлердің құжаты қоса берілсін;
    2. Жұмыскерлерді (кемінде екі адам) биіктікте (қауіпті өндірістік объектілерде, кемінде екі адам)жұмыстарды орындауға жіберу құжаты өтінімге қоса берілсін;
    3. Өтінімге рұқсат беру тобы бойынша жұмыскерлердің құжаты (кемінде екі адам) - III 1000 В дейінгі электр қондырғыларында (кемінде екі адам)қоса берілсін;
    4. Жұмыскерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін атқару кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандырудың көшірмесі өтінімге қоса берілсін;
    5. Өтінімге штат кестесін Орындаушы қызметкерлерінің тізімі визамен және мөрмен қоса берілсін;
    6. Тапсырыс берушінің талабы бойынша, қажет болған жағдайда өрт автоматикасы жүйелерін монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыруға уәкілетті орган берген өзге де құжаттарды ұсыну;
    7. Көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеу бір айға арналған есептен барабар (пропорционалды) түрде тоқсан сайын жүргізіледі.

1. **№ 1 цех** - Түркістан облысы, Созақ ауданы, Таукент кенті

№ 2 цех - Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қызымшек кенті

1. Қызметті жеткізу мерзімі: Шартқа қол қойылған күннен бастап 152 күнтізбелік күн.

№ 1 қосымша

Қызмет көрсету объектілері және техникалық құралдар саны

№	Атау	Бақылау құралы	Түтін хабарлағыштарының саны	Жылу хабарлағыштарының саны	Қол хабарлағыштарының саны	Сиреналардың саны	
ГЗЦ № 1 Таукент ауылы							
1.	№1 ГЗЦ шеберханасы КОГР ғимараты	«Гранит-16» Қабылдау-бақылау құрылғысы	33 бірл.	22 бірл.	2 бірл.	3 бірл.	
2.	Қонақ үй типті тұрғын үй (Сәтбаев көшесі, 4)	«Гранит - 8» бақылау-бақылау құрылғысы	11 бірл.	7 бірл.	2 бірл.	2 бірл.	
ГЗЦ № 2 Кыземшек ауылы							
1.	№2 ГЗЦ шеберханасы КОГР ғимараты	Гранит 8	11 бірл.	9 бірл.	2 бірл.	1 бірл.	
2.	Көлік қораптары	Гранит 8	Жоқ	9 бірл.	жоқ	жоқ	
3.	Қонақ үй типті тұрғын үй (Центральная к-сі, 4Г-1 корпусы)	Гранит 8	12 бірл.	2 бірл.	2 бірл.	1 бірл.	
4.	«ГЗЦ-2» орталық мемлекеттік мекемесінің асханасы	АСТРА-712/1	2 бірл.	2 бірл.	жоқ	1 бірл.	

5.	Жалпақ (тұрғын көлік)	АСТРА-712/1	3 бірл.	жоқ	жоқ	1 бірл.	
6.	Жалпақ (жылжымалы тұрғын үй көлігі)	КВАРЦ	3 бірл.	жоқ	1 бірл.	1 бірл.	
7.	Орталық Мыңқұдық	Гранит 3	3 бірл.	жоқ	жоқ	жоқ	

№ 2 қосымша

АКТ

өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын куәландыру

Кенті _____ "_____" _____ 2026 жылы.

Нысан

_____

_____

Біз, төменде қол қоюшылар: Тапсырыс берушінің өкілі

_____

_____

_____

(лауазымы, аты-Жөні)

бір жағынан, және Орындаушының өкілі

_____

_____

_____

(лауазымы, аты-Жөні)

екінші жағынан, ол тексеру жүргізді

_____

_____

(қондырғының атауы)

_____

(қондырғының орналасу орнын көрсету)

Жұмыстар "___"бастап орындалды _____

бойынша "___" _____ 20__ г.

Тексеру кезінде анықталған:

_____

Орнатылған (ақаулықтарды көрсету):

1 .
_____

2 .
_____

3 .
_____

4 .
_____

5 .
_____

6 .
_____

_____

Қорытындылар мен ұсыныстар:

_____

_____

_____

_____

Тапсырыс Берушінің Өкілі: _____

Орындаушы: _____

№ 3 қосымша

Ақауы бар ведомость

Автоматты өрт дабылын орнатуға _____

_____

_____

_____

_____

_____

(қондырғының, хабарлағыштың және т. б. түрін көрсету)

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

_____

_____

(ұйымның атауы, цех№)

қондырғының немесе техникалық құралдың атауы	ақаулы түйін немесе бөлік	ақау	жою әдісі

Қ о р ы т ы н д ы :

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Тапсырыс берушінің өкілі:		**Орындаушы:**
_____		_____

№ 4 қосымша

КЕСТЕСІ

Орындаушы барлық қызмет көрсету объектілерінде өрт дабылы қондырғыларын техникалық қызмет көрсету

№р/н	Іс-шаралар атауы	**Қызмет көрсету кезеңі**
1.	Қондырғының құрамдас бөліктерін (қабылдау-бақылау құрылғысы, сигнал беру шлейфтері, хабарлағыштар және т.б.) зақымданудың, кірдің болмауын сырттай тексеру.	Ай сайын (20 жұлдызына дейін)

1.	Ажыратқыштардың жұмыс жағдайын, Жарық индикациясының жарамдылығын, пломбалардың болуын бақылау.	Ай сайын (20 жұлдызына дейін)
1.	Негізгі және резервті қорек көзін бақылау және жұмыс енгізуден резервті кіріске қоректің Автоматты қайта қосылуын тексеру	Ай сайын (20 жұлдызына дейін)
1.	Қондырғының құрамдас бөліктерінің (қабылдау-бақылау құрылғысының, хабарлағыштардың, сигнализация шлейфінің параметрлерін өлшеу және т. б.) жұмыс қабілеттілігін тексеру	Тоқсан сайын (тоқсанның үшінші айының 10-күніне дейін)
1.	Профилактикалық жұмыс	Тоқсан сайын (тоқсанның үшінші айының 10-күніне дейін)
1.	Қондырғының жұмысқа қабілеттілігін тексеру	Ай сайын (20 жұлдызына дейін)
1.	Қорғаныс және жұмыс жерге қосу кедергісін өлшеу	Тоқсан сайын (тоқсанның үшінші айының 10-күніне дейін)
1.	Электр тізбектерінің оқшаулау кедергісін өлшеу	Тоқсан сайын (тоқсанның үшінші айының 10-күніне дейін)

Тапсырыс беруші :		**Орындаушы:**
_____ _____		_____ _____

№ 5 қосымша

Журналдың бірінші парағы

Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану журналы

_____

(объектінің атауы)

_____

(ұйымның атауы)

Басталды: "_____" _____ 202__г.

Аяқталды: "_____" _____ 202__г.

Журналдың екінші парағы

1. Өрт сөндіру жүйелерімен және қондырғыларымен жабдықталған объектінің атауы және ведомстволық тиесілігі (меншік нысаны)

автоматика _____

(жүйе түрі, іске қосу тәсілі)

Мекен-жайы, телефоны_____

Жүйені монтаждау күні, монтаждау ұйымының атауы_____

Өрт автоматикасы жүйесінің түрі _____

Қызмет көрсететін ұйымның (қызметтің)атауы

_____

телефон_____

2. Өрт автоматикасы жүйесінің сипаттамасы

_____

_____

_____

(техникалық құралдардың атауы, үлгілері, шығарылған күні, пайдаланудың басталған күні, кезекті куәландыру мерзімі және т. б.)

3. Өрт автоматикасы жүйесінің принципті немесе монтаждық схемасы.

Ескертпе: журнал тігілген, нөмірленген, екі тараптың мөрімен бекітілген болуы тиіс.

Журналдың үшінші парағы

Өрт автоматикасы жүйелерімен жұмыс кезінде техникалық және жедел персоналға қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқама (Орындаушының персоналына Тапсырыс берушінің жауапты тұлғасымен мерзімді нұсқама жүргізу)

№ р/н	Нұсқау берілетін адамның тегі	Нұсқау берілетіннің атқаратын лауазымы	Нұсқаманы өткізу күні	Нұсқау берілетін адамның қолы	Нұсқама өткізген адамның қолы

Журналдың келесі парақтары

Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына техникалық қызмет көрсетуді және жоспарлы-алдын ала жөндеуді есепке алу..

№ р/н	Мерзім	Жүйе түрі	Бақыланатын нысан	Жүргізілген жұмыстардың сипаты	Жүргізілген жұмыстардың тізбесі	ТҚ жүргізген адамның лауазымы, тегі және қолы

№ 6 қосымша

-

-

Журналдың бірінші парағы

(кәсіпорын Орындаушы)

-

ЖУРНАЛ

Шақыруларды есепке алу

-

-

-

Басталды: "_____" _____ 202__ г.

Аяқталды: "_____" _____ 202__ г.

-

-

-

Журналдың екінші және кейінгі парақтары

Ескертпе: журнал тігілген, нөмірленген, екі тараптың мөрімен бекітілген болуы тиіс.

Қол қойған	Акимбаева Жанара Темирхановна
Қол қойылған күні	13.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271358
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (115-4 У, 4583281) Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения /видеонаблюдения и аналогичного оборудования

Заказчик: Акционерное общество "Волковгеология"

Организатор: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	115-4 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения /видеонаблюдения и аналогичного оборудования, Услуги по техническому обслуживанию пожарной /охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Дополнительная характеристика	Сервисное обслуживание пожарной сигнализации
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 152 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

на «Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации»

1. **Наименование услуги**: Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации.

1. **Технические характеристики:**

Проверка работоспособности - определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами.

техническое обслуживание установок, включает в себя следующие виды работ:

- техническое обслуживание пожарной сигнализации;

- замена при необходимости соответствующих датчиков, извещателей, сирен;

- проведение планово-профилактических работ установок пожарной сигнализации;

- устранение неисправностей и проведение текущего ремонта установок с использованием материалов, оборудования, запасных частей Исполнителя по вызову Заказчика в течение 48-ми часов;

- оказание Исполнителем помощи Заказчику по вопросам правильной эксплуатации пожарной сигнализации.

2.1. Товар, входящий в стоимость услуг:

В стоимость Услуг входят планомерные затраты по замене любых запасных частей, составляющих общую установку пожарной сигнализации (извещатели, контрольный прибор, датчики и др.), способные исполнять свои функции.

Командировочные расходы (питание, проживание, суточные и т.п.) оплачиваются за счет Исполнителя.

Заказчик не несет обязанности по предоставлению мест для проживания для работников Исполнителя.

2.2. Профилактические работы:

Работы планово-предупредительного характера должны осуществляться для поддержания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей ТС, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов ТС, выработавших ресурс или пришедших в негодность.

2.3. Сроки проведения профилактических работ:

Внешний осмотр и проверка работоспособности установок должны проводиться соответствующими специалистами, отвечающих требованиям пункта 2.6 настоящей Технической спецификации, с периодичность определенным Графиком (приложение № 4).

2.4. Объекты оказания Услуг и количество технических средств, установленных на объекте указаны в Приложении № 1.

2.5. Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию:

2.5.1. Принятие установок на техническое обслуживание предшествует их первичное обследование на объектах Заказчика с составлением акта (приложение № 2). Данный акт составляется на каждую установку, установленную на объекте путем подписания обеими Сторонами в лице представителя Заказчика и прямым Исполнителем оказания Услуг.

2.5.2. На установку, находящуюся в неработоспособном состоянии составляется дефектная ведомость (приложение № 3), после чего Исполнителем в течение трех рабочих дней осуществляется ремонтные и другие профилактические работы.

2.5.3. Периодичность технического обслуживания устанавливается на основании Графика (приложение №4) согласованного Сторонами.

2.5.4. Все проведенные работы фиксируются в специальном журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматической пожарной сигнализации (приложение № 5).

2.5.5. В случае отказа установок или срабатывания извещателей, осуществляется вызов Исполнителя по телефонной, факсимильной связи, почте или интернет связи, что фиксируется в специальном журнале, находящегося у Заказчика (приложение № 6).

2.5.6. Выполненные работы Исполнителем по техническому обслуживанию установок сдаются Заказчику по акту.

2.5.7. Вышеуказанные журналы, представляются Заказчику Исполнителем, изготовленные типографским способом.

2.5.8. В случае замены комплектующих, входящих в состав установки или всей установки по окончании работ предоставить Заказчику документацию (на государственном и/или русском языках) на продукцию с описанием устройства изделия и технических характеристик, гарантированных изготовителем и комплектом чертежей, поясняющих устройство и работу изделия, инструкцию (руководство) (на государственном и/или русском языках), содержащую сведения по консервации, хранению, транспортировке, монтажу (сборке), испытаниям, эксплуатации, техническому обслуживанию технических устройств и требованиях безопасности на всех стадиях их жизненного цикла.

При необходимости, в случае замены пожарной сигнализации представить проект, а также нотариально заверенную копию лицензии проектной организации. В случае замены установки пожарной сигнализации, Заказчиком создается рабочая комиссия, которая:

- осуществляет проверку и оценивает качество выполненных монтажно-наладочных работ, соответствие сметной документации и условиям Договора;

- производит комплексное опробование систем и установок пожарной автоматики. Методика комплексного опробования (огневые испытания) систем и установок пожарной автоматики определяется рабочей комиссией в каждом конкретном случае.

2.5.9. В состав рабочей комиссии включаются представители Заказчика - председатель комиссии, представители Исполнителя, и представители соответствующих подразделений уполномоченного органа в области пожарной безопасности. Сдача результата оказанных Исполнителем Услуг и их приемка представителем Заказчика оформляется с участием представителя территориального

органа противопожарной службы с оформлением формы № 17, подписываемой соответствующими Сторонами.

2.5.10. Заказчик вправе отстранить от выполнения работ Исполнителя в случае несоответствия безопасным условиям производства работ на опасном производственном объекте.

2.5.11. Все затраты на ремонт или замену вышедшего из строя оборудования, осуществляются за счет Исполнителя.

1. **Требования к поставщику:**
    1. Приложить к заявке документ работников прошедших проверку знаний в области пожарной безопасности в объёме пожарно-технического минимума (не менее двух человек);
    2. Приложить к заявке документ допуска работников в (не менее двух человек) к выполнению работ на высоте (на опасных производственных объектах, не менее двух человек);
    3. Приложить к заявке документ работников (не менее двух человек) по группу допуска - III в электроустановках до 1000 В (не менее двух человек);
    4. Приложить к заявке копию обязательного страхования работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей;
    5. Приложить к заявке список работников Исполнителя штатного расписания с визой и печатью;
    6. По требованию заказчика, при необходимости предоставить иные документы на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, выданного уполномоченным органом.
    7. Оплата за оказанные услуги производиться ежеквартально, пропорционально из расчета за один месяц.

1. **Место оказания услуг:**

цех №1 - Туркестанская область, Сузакский район, п.Таукент

цех №2 - Туркестанская область, Сузакский район, п.Кызымшек

2.8. Сроки оказания услуг: 152 календарных дня с даты подписания договора.

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Приложение № 1

Объекты оказания Услуг и количество технических средств

№	Наименование	Контрольный прибор	Количество извещателей дымовых	Количество извещателей тепловых	Количество ручных извещателей	Количество сирен	
ЦЕХ № 1 п. Таукент							
1.	Цех ГИС № 1 Здание КОГР	Прибор приемно-контрольный «Гранит – 16»	33 ед.	22 ед.	2 ед.	3 ед.	
	Жилой дом						

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

2.	гостиничного типа (ул. Сатпаева дом 4)	Прибор приемно-контрольный «Гранит – 8»	11 ед.	7 ед.	2 ед.	2 ед.	
ЦЕХ № 2 п. Кыземшек							
1.	Цех ГИС № 2 Здание КОГР	Гранит 8	11 ед.	9 ед.	2 ед.	1 ед.	
2.	Автомобильные боксы	Гранит 8	нет	9 ед.	0 ед.	нет	
3.	Жилой дом гостиничного типа (ул. Центральная дом 4Г-1	Гранит 8	12 ед.	2 ед.	2 ед.	1 ед.	
4.	Столовая ЦГИ-2	АСТРА-712/1	2 ед.	2 ед.	нет	1 ед.	
5.	Жалпак (Жилой вагон)	АСТРА-712/1	3 ед.	нет	нет	1 ед.	
	Жалпак						

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

6.	(Жилой вагон передвижной)	КВАРЦ		3 ед.		нет		1 ед.	1 ед.	
7.	Центральный Мынкудук	Гранит 3		3 ед.		нет		нет	нет	

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Приложение № 2

АКТ

освидетельствования систем и установок пожарной автоматики

Поселок _____ **«_____» _____ 2026 г.**

Объект

_____
_____

Мы, нижеподписавшиеся: Представитель Заказчика _____

_____
_____

(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны, и представитель Исполнителя

_____

_____
_____

(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, произвела осмотр

_____

_____

_____ (наименование установки)

_____

_____(указать места размещения установки)

Работы выполнялись с «___» _____

по «___» _____ 20__ г.

При осмотре выявлено:

_____

Установлено (указать неисправности):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

_____

Выводы и предложения: _____

_____

_____

_____

Приложение № 3

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Дефектная ведомость

На установку автоматической пожарной сигнализации _____

_____

_____

_____

_____

_____

(указать вид установки, извещателя и т.д.)

_____

_____

(наименование организации, № цеха)

наименование установки или технического средства	неисправный узел или деталь	дефект	метод устранения

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

З а к л ю ч е н и е :

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Представитель Заказчика:		**Исполнитель:**
_____		_____

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Приложение № 4

ГРАФИК

технического обслуживания Исполнителем установок пожарной сигнализации на всех объектах оказания Услуг

№п/п	Наименование мероприятий	Период обслуживания
1.	Внешний осмотр составных частей установки (приемно-контрольного устройства, шлейфов сигнализации, извещателей и т.д.) на отсутствие повреждений, грязи.	Ежемесячно (до 20 числа)
1.	Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб.	Ежемесячно (до 20 числа)
1.	Контроль основного и резервного источника питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный	Ежемесячно (до 20 числа)
1.	Проверка работоспособности составных частей установки (приемно-контрольного	Ежеквартально

	устройства, извещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.)	(до 10 числа третьего месяца квартала)
1.	Профилактические работы	Ежеквартально (до 10 числа третьего месяца каждого квартала)
1.	Проверка работоспособности установки	Ежемесячно (до 20 числа)
1.	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления	Ежеквартально (до 10 числа третьего месяца квартала)
1.	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей	Ежеквартально (до 10 числа третьего месяца каждого квартала)

Заказчик:		**Исполнитель:**
_____ _____		_____ _____

Приложение № 5

-

Первый лист журнала

Эксплуатационный журнал систем и установок пожарной автоматики

_____

(наименование объекта)

_____

(наименование организации)

Начат: «_____» _____ 202__г.

Окончен: «_____» _____ 202__г.

Второй лист журнала

1. Наименование и ведомственная принадлежность (форма собственности) объекта, оборудованного системами и установками пожарной

автоматики _____

(вид системы, способ пуска)

Адрес, телефон_____

Дата монтажа системы, наименование монтажной организации_____

Тип системы пожарной автоматики _____

Наименование обслуживающей систему организации (службы)

_____

телефон_____

2. Характеристика системы пожарной автоматики

_____

_____

_____

(наименование технических средств, типы, дата выпуска, дата начала эксплуатации, очередной срок освидетельствования и т.п.)

3. Принципиальная или монтажная схема системы пожарной автоматики.

Примечание: журнал должен быть прошнурован, пронумерован, скреплен печатью обеих сторон.

Третий лист журнала

Инструктаж технического и оперативного персонала по технике безопасности при работе с системами пожарной автоматики *(Проведение периодического инструктажа персонала Исполнителя ответственным лицом Заказчика)*

№ п/п	Фамилия инструктируемого лица	Занимаемая должность инструктируемого	Дата проведения инструктажа	Подпись инструктируемого лица	Подпись лица, проводившего инструктаж

Последующие листы журнала

Учет технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов систем и установок пожарной автоматики.

№ п/п	Дата	Тип системы	Контролируемый объект	Характер проведенных работ	Перечень проведенных работ	Должность, фамилия и подпись лица, проводившего ТО

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Приложение № 6

Первый лист журнала

_____

(предприятие исполнитель)

ЖУРНАЛ

Учета вызовов

Начат: «_____» _____ 202__г.

Окончен: «_____» _____ 202__г.

Второй и последующие листы журнала

Примечание: журнал должен быть прошнурован, пронумерован, скреплен печатью обоих сторон.

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Подписал	Акимбаева Жанара Темирхановна
Дата подписания	13.11.2026