ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271449 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (330 Р, 4583618) Тұрғын емес ғимараттарды/құрылыстарды/жайларды қалпына келтіру бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: "Кселл" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Кселл" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	330 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тұрғын емес ғимараттарды/құрылыстарды/жайларды қалпына келтіру бойынша жұмыстар, Тұрғын емес ғимараттарды/құрылыстарды/жайларды қалпына келтіру бойынша жұмыстар
Қосымша сипаттама	-
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тұрғын емес ғимараттарды/құрылыстарды/үй-жайларды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар

1. Объектілер:

Алматы қ. Самал -2., үй 100 үй 100 Kcell Store
Алматы қ. Әлімжанов к-сі 51 Kcell Store
Алматы қ. Март СОО. Kcell Store
Алматы қ. Апорт СОО, Kcell Store

Алматы қ. Мега СОО. Розыбакиев көш. 263. Kcell Store
Алматы қ. Гоголь көш., 58. Kcell Store

2. Жалпы ауданы

Осы Техникалық ерекшелікке сәйкес жұмыстар орындалатын үй-жайлардың жалпы алаңы 2651,9 м² құрайды.

3. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1) ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес Жұмыс алаңында қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау және еңбекті қорғау бойынша барлық қажетті шараларды қамтамасыз ету.
2) Жұмыстарды орындау кезінде мердігер міндетті түрде "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242-II ҚР Заңын және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы қолданыстағы мемлекеттік нормативтерді (ҚНжЕ, ҚР ҚН және ҚК) басшылыққа алуы тиіс.
3) Жұмыстарды орындау орындарында қоршаулар мен ескерту белгілерін орнатуды қамтамасыз ету.
4) Жұмыстарды түнде, демалыс және мереке күндері орындауға дайын болу.
5) Объектіде күн сайын Қауіпсіздік техникасы бойынша білікті өкілдің болуы.
6) Жұмыстарды орындауға жауаптыларды тағайындау.
7) Бекітілген жұмыс кестесіне сәйкес жұмыстардың орындалу барысы туралы күн сайын ақпарат беру.
8) Жұмыстарды орындауға арналған материалдар Тапсырыс берушімен келісілуі және құжаттамаға сәйкес келуі тиіс (жұмыстарды орындау басталғанға дейін). Келіспеген жағдайда Тапсырыс беруші жұмысты орындау кезінде осы материалды пайдаланудан бас тартуға құқылы.
9) Жұмыстарды техникалық тапсырманың шарттарына сәйкес көлемде және мерзімдерде орындауға және оларды жұмыс комиссиясына ұсынуға (бұл ретте жұмыс қабылдау комиссиясы анықтаған жұмыстардың кемшіліктерін мердігер өз есебінен жоюға тиіс).
10) Тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін материалдарды объектіде тасымалдауды, түсіруді, қоймалауды және сақтауды орындау.
11) Мердігер жұмыс барысында Тапсырыс беруші талап еткен өзге де құжаттарды ұсынуға міндетті.
12) Жұмыстар аяқталғаннан кейін мердігер ҚР барлық нормаларына сәйкес қоқыс пен ҚТҚ шығаруды және кәдеге жаратуды қамтамасыз етуге міндетті.

13) Жұмыстарды орындау үшін қажетті барлық материалдар мен шығыстарды мердігер сатып алады.

14) Шарттың құны байланысты барлық шығындардың құнын қамтуы керек жұмыстарды орындау, оның ішінде еңбекақы мен шығын материалдарының шығындары.

15) Жиһаздың, қабырғалардың, розеткалардың, терезелер мен техниканың ластануын болдырмау үшін жөндеу жұмыстары басталғанға дейін оларды міндетті түрде полиэтилен пленкамен жабу керек.

16) Күн сайын жұмыстар аяқталғаннан кейін ылғалды жинау және құрылыс қоқыстарын шығару.

17) Жұмыс өндірісінің барлық кезеңдерінде қалдықтарды шығаруды және кәдеге жаратуды қамтамасыз ету.

18) Мердігер Тапсырысшыға жұмыстарды сапалы және мерзімінде, ҚР ҚНжЕ, стандарттар, техникалық шарттар және басқа да нормативтік құжаттардың талаптарын сақтай отырып тапсыруға міндетті, бұл тараптардың орындалған жұмыстар актісіне қол қою жолымен расталады.

19) Жұмыс басталар алдында мердігер объектілермен және объектілерде жүргізілуі тиіс жұмыстардың тізбесімен танысуға, одан әрі танысу актісіне қол қоюға міндетті. Қорытындылар хаттамасы жарияланғаннан кейін 2 жұмыс күні ішінде объектілермен танысу актісіне қол қою қажет. Бұл Шартты бұзуға негіз болып табылады.

4) Жұмыстың мазмұны

1-кесте. Жұмыстардың тізбесі

Алматы қ. Самал -2., үй 100 үй 100 Kcell Store		
	Өлшем бірлігі	Саны

Сылау, жарықтарды, тігістерді және ақауларды бітеу. Осыдан кейін сырлау алдында ажарлау және тегістеу (акрилді) жұмыстары жүргізіледі. Қабырғаларды су эмульсиясы материалымен бояу, түсі ақ екі қабатқа. Сауда залы, жұмыс кабинеттері, кассалар, асүйлер, киім ауыстыратын бөлмелер, қойма, серверлік бөлмелер, жертөле және тамбур.	М2	394,81
Сылау, жарықтарды, тігістерді және ақауларды бітеу. Осыдан кейін сырлау алдында ажарлау және тегістеу (акрилді) жұмыстары жүргізіледі. Залдың брендтелген қабырғасын сулыэмульсиялық материалмен, колерленген (түс берілген) түрдегі RICH PURPLE NCS 4050-R50B күңгірт бояуымен екі қабат етіп сырлау.	М2	144.79
Алматы қ. Әлімжанов к-сі 51 Kcell Store		

Сылау, жарықтарды, тігістерді және ақауларды бітеу. Осыдан кейін сырлау алдында ажарлау және тегістеу (акрилді) жұмыстары жүргізіледі. Залдың брендтелген қабырғасын сулыэмульсиялық материалмен, колерленген (түс берілген) түрдегі RICH PURPLE NCS 4050-R50B күңгірт бояуымен екі қабат етіп сырлау.	M2	165,63
Сылау, жарықтарды, тігістерді және ақауларды бітеу. Осыдан кейін сырлау алдында ажарлау және тегістеу (акрилді) жұмыстары жүргізіледі. Қабырғаларды екі қабат бояумен бояу Материалы суэмульсия, күңгірт, қою сұр NSC S 6502 - Y колерленген түрінде.	M2	145,63

Сылау, жарықтарды, тігістерді және ақауларды бітеу. Осыдан кейін сырлау алдында ажарлау және тегістеу (акрилді) жұмыстары жүргізіледі. Қабырғаларды су эмульсиясы материалымен бояу, түсі ақ екі қабатқа. Сауда залы, жұмыс кабинеттері, кассалар, асүйлер, киім ауыстыратын бөлмелер, қойма, серверлік бөлмелер, жертөле және тамбур.	М2	461,99
Алматы қ. Март СОО. Kcell Store		
Сылау, жарықтарды, тігістерді және ақауларды бітеу. Осыдан кейін сырлау алдында ажарлау және тегістеу (акрилді) жұмыстары жүргізіледі. Залдың брендтелген қабырғасын сулыэмульсиялық материалмен, колерленген (түс берілген) түрдегі RICH PURPLE NCS 4050-R50B күңгірт бояуымен екі қабат етіп сырлау.	М2	75,76

Сылау, жарықтарды, тігістерді және ақауларды бітеу. Осыдан кейін сырлау алдында ажарлау және тегістеу (акрилді) жұмыстары жүргізіледі. Қабырғаларды екі қабат бояумен бояу Материалы суэмульсия, күңгірт, қою сұр NSC S 6502 - Y колерленген түрінде.	М2	74,08
Сылау, жарықтарды, тігістерді және ақауларды бітеу. Осыдан кейін сырлау алдында ажарлау және тегістеу (акрилді) жұмыстары жүргізіледі. Қабырғаларды Сылау, жарықтарды, тігістерді және ақауларды бітеу. Осыдан кейін сырлау алдында ажарлау және тегістеу (акрилді) жұмыстары жүргізіледі., түсі ақ екі қабатқа	М2	109,44
Сылау, жарықтарды, тігістерді және ақауларды бітеу. Осыдан кейін сырлау алдында ажарлау және тегістеу (акрилді) жұмыстары жүргізіледі. Қабырғаларды су негізіндегі бояумен, қызыл бояумен екі қабатқа бояу.	М2	16,84
Алматы қ. Апорт СОО, Kcell Store		

Сылау, жарықтарды, тігістерді және ақауларды бітеу. Осыдан кейін сырлау алдында ажарлау және тегістеу (акрилді) жұмыстары жүргізіледі. Залдың брендтелген қабырғасын сулыэмульсиялық материалмен, колерленген (түс берілген) түрдегі RICH PURPLE NCS 4050-R50B күңгірт бояуымен екі қабат етіп сырлау.	М2	103,54
Сылау, жарықтарды, тігістерді және ақауларды бітеу. Осыдан кейін сырлау алдында ажарлау және тегістеу (акрилді) жұмыстары жүргізіледі. Қабырғаларды екі қабат бояумен бояу Материалы суэмульсия, күңгірт, қою сұр NSC S 6502 - Y колерленген түрінде.	М2	13,47
Сылау, жарықтарды, тігістерді және ақауларды бітеу. Осыдан кейін сырлау алдында ажарлау және тегістеу (акрилді) жұмыстары жүргізіледі. Қабырғаларды су эмульсиясы материалымен бояу, түсі ақ екі қабатқа	М2	84,18
Кабельдерді бөлшектеу 5х10 мм2	М	50,00

Автоматты бөлшектеу 3ф С50	дана	1,00
Есептеуішті бөлшектеу 3ф	дана	1,00
ВВГнг-LS 5х25 мм2 кабелін бөлшектеу	М	50,00
12363 АВ (3ф) 63А автоматты ажыратқышты монтаждау	дана	1,00
12363 АВ (3ф) 20А автоматты ажыратқышты монтаждау	дана	2,00
ВВГнг-LS 5х4 мм2 кабельдерін Д25 гофрленген құбырына тартып, монтаждау	М	54,00
3ф 10 (100А) есептегішін монтаждау және қосу	дана	1,00
3ф, 9 кВт, өнімділігі 1600 м3 /сағ, өлшемдері 150х21,5х19, 8 см жылу пердесін монтаждау және қосу	дана	2,00
СОО Әкімшілігімен келісу үшін электр қалқандарының жаңартылған жинағын жобалау	Қызмет	1,00

СОО-ның ББҚ-нен дүкен қалқанына дейін және дүкен қалқанынан жылу перделеріне дейін монтаждалған кабельдерді сынақтан өткізу: оқшаулау кедергісін өлшеу, тұтастығы мен фазалануын тексеру, «фаза-нөл» тұйықталу кедергісін өлшеу, жерге тұйықтағыштар мен жерге тұйықталатын элементтер арасында тізбектің болуын тексеру (металдық байланыс), хаттама ұсыну.	Қызмет	1,00
Алматы қ. Мега СОО. Розыбакиев көш. 263. Kcell Store		
Сылау, жарықтарды, тігістерді және ақауларды бітеу. Осыдан кейін сырлау алдында ажарлау және тегістеу (акрилді) жұмыстары жүргізіледі. Залдың брендтелген қабырғасын сулыэмульсиялық материалмен, колерленген (түс берілген) түрдегі RICH PURPLE NCS 4050-R50B күңгірт бояуымен екі қабат етіп сырлау.	М2	53,03

Сылау, жарықтарды, тігістерді және ақауларды бітеу. Осыдан кейін сырлау алдында ажарлау және тегістеу (акрилді) жұмыстары жүргізіледі. Қабырғаларды екі қабат бояумен бояу Материалы суэмульсия, күңгірт, қою сұр NSC S 6502 - Y колерленген түрінде.	М2	80,81
Сылау, жарықтарды, тігістерді және ақауларды бітеу. Осыдан кейін сырлау алдында ажарлау және тегістеу (акрилді) жұмыстары жүргізіледі. Қабырғаларды су эмульсиясы материалымен бояу, түсі ақ екі қабатқа	М2	166,68
Алматы қ. Гоголь к-сі 58. Kcell Store		
Сылау, жарықтарды, тігістерді және ақауларды бітеу. Осыдан кейін сырлау алдында ажарлау және тегістеу (акрилді) жұмыстары жүргізіледі. Залдың брендтелген қабырғасын сулыэмульсиялық материалмен, колерленген (түс берілген) түрдегі RICH PURPLE NCS 4050-R50B күңгірт бояуымен екі қабат етіп сырлау.	М2	21,89

Сылау, жарықтарды, тігістерді және ақауларды бітеу. Осыдан кейін сырлау алдында ажарлау және тегістеу (акрилді) жұмыстары жүргізіледі. Қабырғаларды екі қабат бояумен бояу Материалы суэмульсия, күңгірт, қою сұр NSC S 6502 - Y колерленген түрінде.	М2	80,81
Сылау, жарықтарды, тігістерді және ақауларды бітеу. Осыдан кейін сырлау алдында ажарлау және тегістеу (акрилді) жұмыстары жүргізіледі. Қабырғаларды су эмульсиясы материалымен бояу, түсі ақ екі қабатқа. Сауда залы, жұмыс кабинеттері, кассалар, асүйлер, киім ауыстыратын бөлмелер, қойма, серверлік бөлмелер, жертөле және тамбур.	М2	457,95

Қол қойған Бибазарова Жанар Усманалиевна
Қол қойылған күні 13.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271449
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (330 Р, 4583618) Работы по восстановлению нежилых зданий/сооружений/помещений

Заказчик: Акционерное общество "Кселл"

Организатор: Акционерное общество "Кселл"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	330 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по восстановлению нежилых зданий/сооружений/помещений, Работы по восстановлению нежилых зданий/сооружений/помещений
Дополнительная характеристика	-
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений

1. Объекты:

Г. Алматы. мкр. Самал-2. Дом 100. Kcell Store
Г. Алматы. ул. Алимжанова 51. Kcell Store
Г. Алматы. ТРЦ Март. Kcell Store
Г. Алматы. ТРЦ Апорт, Kcell Store
Г. Алматы. ТРЦ Мега. ул.Розыбакиева 263. Kcell Store

Г. Алматы. ул. Гоголя 58. Kcell Store

2. Общая площадь

Общая площадь помещений, в отношении которых выполняются работы по настоящей Технической спецификации, составляет 2651,9 м².

3. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики.

Требования к подрядчику, указаны в приложении №1 данного технического задания:

1) Обеспечить на рабочей площадке все необходимые меры по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и охране труда на рабочей площадке в соответствии с действующим законодательством РК.

2) При выполнении работ подрядчик, в обязательном порядке, должен руководствоваться Законом РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республики Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242- II и действующими государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства (СНиП, СН и СП РК).

3) Обеспечить установку ограждений и предупреждающих знаков в местах выполнения работ.

4) Готовность выполнять работы в ночное время, в выходные и праздничные дни.

5) Присутствие квалифицированного представителя по технике безопасности ежедневно на объекте.

6) Назначить ответственных за выполнение работ.

7) Ежедневно предоставлять информацию о ходе выполнения работ, согласно утвержденного графика работ.

8) Материалы для выполнения работ должны быть согласованы с Заказчиком и соответствовать документации (до начала выполнения работ). В случае несогласования Заказчик имеет право отказать в использовании данного материала при выполнении работ.

9) Выполнить работы в объёме и в сроки, соответствующие условиям технического задания, и предъявить их рабочей комиссии (при этом недостатки работ, выявленные рабочей приёмочной комиссией, должны быть устранены подрядчиком за свой счёт).

10) Выполнять транспортировку, разгрузку, складирование и хранение материалов на объекте после согласования с Заказчиком.

11) Подрядчик обязан предоставить иные документы, затребованные Заказчиком в ходе работ.

12) По завершению работ подрядчик обязан обеспечить вывоз и утилизацию мусора и ТБО согласно всем нормам РК.

13) Все материалы и расходы необходимые для выполнения работ, приобретаются подрядчиком.

14) Стоимость Договора должна включать в себя стоимость всех затрат, связанных с выполнение работ, включая затраты на оплату труда и расходных материалов.

15) Для предотвращения загрязнения мебели, стен, розеток, окон и техники до начала ремонтных работ их необходимо в обязательном порядке укрыть полиэтиленовой плёнкой.

16) Ежедневно по завершению работ производить влажную уборку и вывоз строительного мусора.

17) Обеспечить вывоз и утилизацию отходов на всех этапах производственных работ.

18) Подрядчик обязан сдать Заказчику работы качественно и в срок, с соблюдением требований СНиПов, стандартов, технических условий и других нормативных документов РК, что подтверждается путём подписания сторонами акта выполненных работ.

19) Перед началом работ Подрядчик обязан ознакомиться с объектами и перечнем работ, которые необходимо произвести на объектах, далее подписать акт ознакомления. Подписать акт ознакомления с объектами необходимо в течение 2-х рабочих дней после опубликования протокола итогов. Что является основанием для расторжения договора.

4. **Содержание работ**

Таблица 1. Перечень работ

Г. Алматы. мкр. Самал-2. Дом 100. Kcell Store		
	Ед. изм.	Кол-во
Шпатлёвка, заделка трещин, швов и дефектов. Далее шлифовка, грунтовка (акриловая) под покраску. Покраска стен материалом водоэмульсия, цвет белый в два слоя, торгового зала, рабочих кабинетов, кассы, кухни, раздевалка, склад, тамбуров.	М2	394,81

Шпатлёвка, заделка трещин, швов и дефектов. Далее шлифовка, грунтовка (акриловая) под покраску. Покраска стен в два слоя, торгового зала брендовой стены, материал водоэмульсия. Состав краски основы: сополимерная акриловая дисперсия, диоксид титана, микромрамор, функциональные добавки, модификаторы реологии, вода. Состав фиолетового колера: пигменты MG, VM, матовый, RICH PURPLE NCS 4050- R50B матовый, в колерованном виде	M2	144.79
Г. Алматы. ул. Алимжанова 51. Kcell Store		
Шпатлёвка, заделка трещин, швов и дефектов. Далее шлифовка, грунтовка (акриловая) под покраску. Покраска стен в два слоя, торгового зала брендовой стены, материал водоэмульсия. Состав краски основы: сополимерная акриловая дисперсия, диоксид титана, микромрамор, функциональные добавки, модификаторы реологии, вода. Состав фиолетового колера: пигменты MG, VM, матовый, RICH PURPLE NCS 4050- R50B матовый, в колерованном виде	M2	165,68

Шпатлёвка, заделка трещин, швов и дефектов. Далее шлифовка, грунтовка (акриловая) под покраску. Покраска стен в два слоя. Материал водоэмульсия, матовый, темно-серый NSC S 6502 - Y в колерованном виде.	М2	145,63
Шпатлёвка, заделка трещин, швов и дефектов. Далее шлифовка, грунтовка (акриловая) под покраску. Покраска стен материалом водоэмульсия, цвет белый в два слоя, торгового зала, рабочих кабинетов, кассы, кухни, раздевалка, склад, тамбуров.	М2	461,99
Г. Алматы. ТРЦ Март. Kcell Store		
Шпатлёвка, заделка трещин, швов и дефектов. Далее шлифовка, грунтовка (акриловая) под покраску. Покраска стен в два слоя, торгового зала брендовой стены, материал водоэмульсия. Состав краски основы: сополимерная акриловая дисперсия, диоксид титана, микромрамор, функциональные добавки, модификаторы реологии, вода. Состав фиолетового колера: пигменты MG, VM, матовый, RICH PURPLE NCS 4050- R50B матовый, в колерованном виде	М2	75,76

Шпатлёвка, заделка трещин, швов и дефектов. Далее шлифовка, грунтовка (акриловая) под покраску. Покраска стен в два слоя. Материал водоэмульсия, матовый, темно серый NSC S 6502 - Y в колерованном виде.	М2	74,08
Шпатлёвка, заделка трещин, швов и дефектов. Далее шлифовка, грунтовка (акриловая) под покраску. Покраска стен материалом водоэмульсия, цвет белый в два слоя.	М2	109,44
Шпатлёвка, заделка трещин, швов и дефектов. Далее шлифовка, грунтовка (акриловая) под покраску. Покраска стен материалом водоэмульсия, цвет красный в два слоя.	М2	16,84
Г. Алматы. ТРЦ Апорт, Kcell Store		

Шпатлёвка, заделка трещин, швов и дефектов. Далее шлифовка, грунтовка (акриловая) под покраску. Покраска стен в два слоя, торгового зала брендовой стены, материал водоэмульсия. Состав краски основы: сополимерная акриловая дисперсия, диоксид титана, микромрамор, функциональные добавки, модификаторы реологии, вода. Состав фиолетового колера: пигменты MG, VM, матовый, RICH PURPLE NCS 4050- R50B матовый, в колерованном виде	М2	103,54
Шпатлёвка, заделка трещин, швов и дефектов. Далее шлифовка, грунтовка (акриловая) под покраску. Покраска стен в два слоя. Материал водоэмульсия, матовый, темно серый NSC S 6502 - Y в колерованном виде.	М2	13,47
Шпатлёвка, заделка трещин, швов и дефектов. Далее шлифовка, грунтовка (акриловая) под покраску. Покраска стен материалом водоэмульсия, цвет белый в два слоя.	М2	84,18
Демонтаж кабелей 5х10 мм2	М	50,00
Демонтаж автомата 3ф С50	Шт.	1,00
Демонтаж счетчик 3ф	Шт.	1,00

Монтаж кабеля ВВГнг-LS 5х25 мм2	М	50,00
Монтаж Выключатель автоматический 12363 АВ (3ф) 63А	Шт.	1,00
Монтаж Выключатель автоматический 12363 АВ (3ф) 20А	Шт.	2,00
Монтаж кабелей ВВГнг-LS 5х4 мм2 с протягиванием в гофротрубу Д25	М	54,00
Монтаж и подключение счетчика 3ф 10 (100А)	Шт.	1,00
Монтаж и подключение тепловой завесы 3ф, 9 кВт, производительностью 1600 м3/час, размеры 150х21,5х19,8 см	Шт.	2,00
Проектирование обновленной сборки электрических щитов для согласования с Администрацией ТРЦ	Услуга	1,00

Испытание смонтированных кабелей от ГРЩ ТРЦ до шита магазина, от щита магазина до тепловых завес: измерение сопротивления изоляции, проверка целостности и фазировки, измерение сопротивления петли «фаза-ноль», проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами (металлосвязь), предоставление протокола.	Услуга	1,00
Г. Алматы. ТРЦ Мега. ул. Розыбакиева 263. Kcell Store		
Шпатлёвка, заделка трещин, швов и дефектов. Далее шлифовка, грунтовка (акриловая) под покраску. Покраска стен в два слоя, торгового зала брендовой стены, материал водоэмульсия. Состав краски основы: сополимерная акриловая дисперсия, диоксид титана, микромрамор, функциональные добавки, модификаторы реологии, вода. Состав фиолетового колера: пигменты MG, VM, матовый, RICH PURPLE NCS 4050- R50B матовый, в колерованном виде	М2	53,03
Шпатлёвка, заделка трещин, швов и дефектов. Далее шлифовка, грунтовка (акриловая) под покраску. Покраска стен в два слоя. Материал водоэмульсия, матовый, темно серый NSC S 6502 - Y в колерованном виде.	М2	80,81

Шпатлёвка, заделка трещин, швов и дефектов. Далее шлифовка, грунтовка (акриловая) под покраску. Покраска стен материалом водоэмульсия, цвет белый в два слоя.	М2	166,68
Г. Алматы. ул. Гоголя 58. Kcell Store		
Шпатлёвка, заделка трещин, швов и дефектов. Далее шлифовка, грунтовка (акриловая) под покраску. Покраска стен в два слоя, торгового зала брендовой стены, материал водоэмульсия. Состав краски основы: сополимерная акриловая дисперсия, диоксид титана, микромрамор, функциональные добавки, модификаторы реологии, вода. Состав фиолетового колера: пигменты MG, VM, матовый, RICH PURPLE NCS 4050- R50B матовый, в колерованном виде	М2	21,89
Шпатлёвка, заделка трещин, швов и дефектов. Далее шлифовка, грунтовка (акриловая) под покраску. Покраска стен в два слоя. Материал водоэмульсия, матовый, темно серый NSC S 6502 - Y в колерованном виде.	М2	80,81

Шпатлёвка, заделка трещин, швов и дефектов. Далее шлифовка, грунтовка (акриловая) под покраску. Покраска стен материалом водоэмульсия, цвет белый в два слоя, торгового зала, рабочих кабинетов, кассы, кухни, раздевалка, склад, тамбуров.	М2	457,95

Подписал Бибазарова Жанар Усманалиевна
Дата подписания 13.11.2026