ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271528 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № (4-1 Р, 4583821) Байланыс желілерін/желілік-кабельдік құрылыстарды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: "Бірінші жел электр станциясы" ЖШС

Ұйымдастырушы: "Бірінші жел электр станциясы" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	4-1 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Байланыс желілерін/желілік-кабельдік құрылыстарды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар, Байланыс желілерін/желілік-кабельдік құрылыстарды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар
Қосымша сипаттама	КЛ-35 кВ жөндеу жұмыстары
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Ерейментау қ., Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау,
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Жұмыс атауы: Қуаты 45 МВт Ерейментау ЖЭС-на КЛ-35кВ жөндеу жұмыстары

2.Мердігер жұмыстарды орындау сатысында жұмыстарды орындау үшін жеткілікті тиісті материалдық, техникалық және қорғау құралдарына ие болуға тиіс:

* Диагностика мен жұмыстарды жүргізуге арналған электр құралы және электр өлшеу құралы;

* Слесарлық құралмен;

* 1000В (35 кВ)дейінгі және одан жоғары электр қондырғыларына арналған негізгі және қосымша электр қорғаныш құралдарымен

3.Жөндеу жұмыстарын орындау үшін қажетті материалдарды Тапсырыс беруші ұсынады.

4.Жұмыстың құрамы мен көлемі:

- КЛ-35кВ сынау
- Кл-35кВ тесу
- Жалғағыш (соңғы муфталарды)монтаждау
- 35 кВ ұяшықтарды сынау
- РУ-35 кВ Шина адаптерлерін монтаждау
- Күштік трансформаторларды сынау
- Соңғы адаптерлерді орнату
- Айына бір жөндеу есебіне сүйене отырып, жылына кемінде 12 жөндеу қарастыру қажет.

5. Мердігер Тапсырыс берушіден жазбаша өтінім түскен сәттен бастап 2 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жұмыстарды орындауға кіріседі.

6. Кепілдіктер:

Мердігер ұсынылған жұмыстардың кемшіліктері үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады. Жабдықтардың, жабдықтар мен электр желілерінің элементтерінің жұмысында қателер мен сәйкессіздіктер анықталған жағдайда мердігер оларды өз есебінен және барынша қысқа мерзімде түзетуге міндеттенеді. Мердігердің шартта көзделген жұмыстарды сапасыз орындауы нәтижесінде тапсырыс берушінің объектілері мен тауарлық-материалдық құндылықтарына залал келтірілген жағдайда мердігер келтірілген залалды өз есебінен өтеуге міндеттенеді.

Қол қойған	Атаржанов Жанболат Куанышулы
Қол қойылған күні	20.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271528
способом Открытый тендер

Лот № (4-1 Р, 4583821) Работы по текущему ремонту линий связи/линейно-кабельных сооружений

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Первая ветровая электрическая станция"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Первая ветровая электрическая станция"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	4-1 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по текущему ремонту линий связи/линейно-кабельных сооружений, Работы по текущему ремонту линий связи/линейно-кабельных сооружений
Дополнительная характеристика	Работы по ремонту КЛ-35 кВ
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау,
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Наименование работ:Работы по ремонту КЛ-35кВ на ВЭС Ерейментау мощностью 45 МВт

2.Подрядчик на стадии выполнения работ должен обладать соответствующими материальными, техническими и защитными средствами достаточными для выполнения работ:

- Электроинструментом и электроизмерительным инструментом для диагностики и проведения работ;
- Слесарным инструментом;
- Основными и дополнительными электрозащитными средствами для электроустановок до и выше 1 000В (35 кВ)

3.Материалы, необходимые для выполнения работ по ремонту предоставляются заказчиком.

4.Состав и объем работ:

- Испытание КЛ-35кВ
- Прокол КЛ-35кВ
- Монтаж соединительных (концевых муфт)
- Испытание ячеек 35 кВ
- Монтаж шинных адаптеров РУ-35 кВ
- Испытание силовых трансформаторов
- Монтаж концевых адаптеров

Необходимо предусмотреть не менее 12 ремонтов в год исходя из расчета одного ремонта в месяц.

5. Подрядчик приступает к выполнению работ с момента поступления письменной заявки от Заказчика в течение не более 2 рабочих дней.

6.Гарантии:

Подрядчик несет ответственность за недостатки предоставленных работ в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае выявления ошибок и несоответствии работы оборудований, элементов оборудований и электросетей Подрядчик обязуется исправить их за свой счет и в максимально сжатые сроки. В случае нанесения ущерба объектам и товарно-материальным ценностям Заказчика, в результате некачественного выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных договором, Подрядчик обязуется возместить нанесенный ущерб за свой счет.

Подписал	Атаржанов Жанболат Куанышулы
Дата подписания	20.11.2026