ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по замене спец.клапанов SLV-0101 SLV-0102 SLV-0151 согласно дорожной карте УМРП в 2027г

Задача №	Задачи рабочего задания	Услуга №	Наименование работ (Услуги)	Объём работ			Необходимые материалы, запчасти					Поставка материала	Транспорт	Ед.изм.	Кол-во
				Ед.изм.	Кол-во	Исполнитель	Код АСУ НСИ	Код SAP	Наименование	Ед.изм.	Кол-во				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Рабочее задание: 2661089, Замена спец.клапана SLV-0101 УКК ПГПН															
Позиция: 108010100VAGA001, SLV-0101 Шиберная задвижка отработанного катализатора															
Актив: 43777, Шиберная задвижка отработанного катализатора, Инвентарный номер: 30048656															
10	Демонтаж трубопровода подачи азота для продувки DN 15 мм L-2 м	10	Демонтаж технологических трубопроводов	ШТ	2	Подрядная организация									
20	Демонтаж гидравлического привода весом 500 кг	20	Демонтаж оборудования	ШТ	1	Подрядная организация									
30	Перемещение гидрав-кого блока управления весом 3760 кг на рас-я до +10м	30	Перемещение материала	ШТ	1	Подрядная организация									
40	Спуск гидрав-кого блока управления весом 3760 кг с отм +23м	40	Спуск материала с высоты	ШТ	1	Подрядная организация							Автокран г/п 100 тн	ЕД	4
50	Демонтаж фонаря шиберной задвижки DN 1200 мм весом 1250 кг	50	Открытие крышки	ШТ	1	Подрядная организация							Автокран г/п 100 тн	ЕД	1
60	Демонтаж шибера 660х660х200 мм весом 300 кг	60	Демонтаж шиберного затвора (шиберная задвижка)	ШТ	1	Подрядная организация							Автокран г/п 100 тн	ЕД	1
70	Демонтаж направляющих шиберной задвижки весом 200 кг	70	Демонтаж внутренних устройств	ШТ	1	Подрядная организация							Автокран г/п 100 тн	ЕД	1
80	Демонтаж седла клапана 750х750х50мм весом 350 кг	80	Демонтаж внутренних устройств	ШТ	1	Подрядная организация							Автокран г/п 100 тн	ЕД	1
90	Монтаж внутренних инвентарных лесов Н-2 м	90	Установка внутренних каркасных инвентарных строительных лесов	М2	4	Подрядная организация									
100	Разборка огнеупорного покрытия толщиной 100 мм высотой 300мм	100	Разборка огнеупорного покрытия	М3	0,26	Подрядная организация									
110	Резка сварочного стыка DN1350 мм толщ.26мм	110	Резка стыков	ШТ	2	Подрядная организация									
120	Демонтаж корпуса клапана DN1350 мм весом 7700кг	120	Демонтаж клапанов	ШТ	1	Подрядная организация									
130	Ручное перемещение корпуса клапана DN1350 мм весом 7700кг до +10м	130	Перемещение материала	ШТ	1	Подрядная организация									
140	Спуск корпуса клапана DN1350 мм весом 7700кг с отм+23м	140	Спуск материала с высоты	ШТ	1	Подрядная организация							Автокран г/п 100 тн	ЕД	8
150	Подъем корпуса клапана DN1350 мм весом 7700кг на отм+23м	150	Подъем материала на высоту	ШТ	1	Подрядная организация							Автокран г/п 100 тн	ЕД	8
160	Ручное перемещение корпуса клапана DN1350 мм весом 7700кг до +10м	160	Перемещение материала	ШТ	1	Подрядная организация									
170	Снятие фаски для сварки DN1350 мм толщ.26мм	170	Зачистка околошовной зоны	ШТ	2	Подрядная организация									
180	Проведение цветной дефектоскопий DN1350 мм толщ.26мм	180	Проведение капиллярной (цветной) дефектоскопии	ШТ	2	Подрядная организация									
190	Монтаж корпуса клапана DN1350 мм весом 7700кг	190	Монтаж клапанов	ШТ	1	Подрядная организация	07020101.006692	1030317628	Электрод ручной дуговой сварки ОК 53.70 4мм ГОСТ 9467-75	КГ	150	ПО (Подрядная организация)			
190	Монтаж корпуса клапана DN1350 мм весом 7700кг	190					2603.551784	2920008666	Специальный клапан шиберный приварной DN1100мм в комплекте с гидравлическом приводом, блоком управления и автономной системой продувки. Позиция клапана: SLV-0101. Заводизготовитель: IMI Remosa. (данный клапан закупается в целях доукомплектования стояка отработанного катализатора R-0103)	ШТ	1	ПО (Подрядная организация)			
190	Монтаж корпуса клапана DN1350 мм весом 7700кг	190					07020101.006703	1030317632	Электрод ОК 53.70-3,2	КГ	100	ПО (Подрядная организация)			
200	Сварка стыков DN1350 мм толщ.26мм	200	Сварка стыков	ШТ	2	Подрядная организация									
210	Проведение цветной дефектоскопий сварочного стыка DN1350 мм толщ.26мм	210	Проведение капиллярной (цветной) дефектоскопии сварных швов	ШТ	2	Подрядная организация									
220	Проведение ультразвуковой дефектоскопий св.стыка	220	Проведение ультразвуковой дефектоскопии сварных швов	ШТ	2	Подрядная									
230	Устройство огнеупорного покрытия 100 мм высотой 300мм	230	Устройство огнеупорного покрытия	М3	0,26	Подрядная организация	1006.528397	1040019077	Смесь оги. TYPE-2A	КГ	600	ПО (Подрядная организация)			
230	Устройство огнеупорного покрытия 100 мм высотой 300мм	230					110101.553692	1030333256	Анкер Y-образный приварной футеровочный 120х6мм	ШТ	250	ПО (Подрядная организация)			
240	Монтаж седла клапана 750х750х50мм весом 350 кг	240	Монтаж внутренних устройств	ШТ	1	Подрядная организация							Автокран г/п 100 тн	ЕД	1
250	Монтаж направляющих шиберной задвижки весом 200 кг	250	Монтаж внутренних устройств	ШТ	2	Подрядная организация							Автокран г/п 100 тн	ЕД	1
260	Монтаж шибера 660х660х200 мм весом 300 кг	260	Монтаж шиберного затвора (шиберная задвижка)	ШТ	1	Подрядная организация							Автокран г/п 100 тн	ЕД	1
270	Демонтаж внутренних инвентарных лесов Н-2 м	270	Разборка внутренних каркасных инвентарных строительных лесов	М2	4	Подрядная организация									
280	Монтаж фонаря шиберной задвижки DN 1200 мм весом 1250 кг	280	Закрытие крышки	ШТ	1	Подрядная организация									
290	Монтаж гидравлического привода весом 500 кг	290	Монтаж оборудования	ШТ	1	Подрядная организация									
300	Подъем гидрав-кого блока управления весом 3760 кг на отм +23м	300	Монтаж оборудования	ШТ	1	Подрядная организация							Автокран г/п 100 тн	ЕД	4

310	Перемещение гидрав-кого блока управления весом 3760 кг на рас-я до +10м	310	Перемещение материала	ШТ	1	Подрядная организация									
320	Монтаж трубопровода подачи азота для продувки DN 15 мм L-2 м	320	Монтаж технологических трубопроводов	ШТ	1	Подрядная организация									
Рабочее задание: 2663567, Замена спец.клапана SLV-0102 УКК ПГПН															
Позиция: 108010100VAGA002, SLV-0102 Шиберная задвижка регенерированного катализатора															
Актив: 43778, Шиберная задвижка регенерированного катализатора, Инвентарный номер: 30050385															
10	Демонтаж трубопровода подачи азота для продувки DN 15 мм L-2 м	10	Демонтаж технологических трубопроводов	ШТ	2	Подрядная организация									
20	Демонтаж гидравлического привода весом 500 кг	20	Демонтаж оборудования	ШТ	1	Подрядная организация									
30	Перемещение гидрав-кого блока управления весом 3760 кг на рас-я до +20м	30	Перемещение материала	ШТ	1	Подрядная организация									
40	Спуск гидрав-кого блока управления весом 3760 кг с отм +15м	40	Спуск материала с высоты	ШТ	1	Подрядная организация							Автокран г/п 100 тн	ЕД	4
50	Демонтаж фонаря шиберной задвижки DN 1200 мм весом 1250 кг	50	Открытие крышки	ШТ	1	Подрядная организация							Автокран г/п 100 тн	ЕД	1
60	Демонтаж шибера 660х660х200 мм весом 300 кг	60	Демонтаж шиберного затвора (шиберная задвижка)	ШТ	1	Подрядная организация							Автокран г/п 100 тн	ЕД	1
70	Демонтаж направляющих шиберной задвижки весом 200 кг	70	Демонтаж внутренних устройств	ШТ	1	Подрядная организация							Автокран г/п 100 тн	ЕД	1
80	Демонтаж седла клапана 750х750х50мм весом 350 кг	80	Демонтаж внутренних устройств	ШТ	1	Подрядная организация							Автокран г/п 100 тн	ЕД	1
90	Монтаж внутренних инвентарных лесов Н-2 м	90	Установка внутренних каркасных инвентарных строительных лесов	М2	4	Подрядная организация									
100	Разборка огнеупорного покрытия толщиной 100 мм высотой 300мм	100	Разборка огнеупорного покрытия	М3	0,26	Подрядная организация									
110	Резка сварочного стыка DN1350 мм толщ.26мм	110	Резка стыков	ШТ	2	Подрядная организация									
120	Демонтаж корпуса клапана DN1350 мм весом 7700кг	120	Демонтаж клапанов	ШТ	1	Подрядная организация									
130	Ручное перемещение корпуса клапана DN1350 мм весом 7700кг до +20м	130	Перемещение материала	ШТ	1	Подрядная организация									
140	Спуск корпуса клапана DN1350 мм весом 7700кг с отм+15м	140	Спуск материала с высоты	ШТ	1	Подрядная организация							Автокран г/п 100 тн	ЕД	8
150	Подъем корпуса клапана DN1350 мм весом 7700кг на отм+15м	150	Подъем материала на высоту	ШТ	1	Подрядная организация							Автокран г/п 100 тн	ЕД	8
160	Ручное перемещение корпуса клапана DN1350 мм весом 7700кг до +20м	160	Перемещение материала	ШТ	1	Подрядная организация									
170	Снятие фаски для сварки DN1350 мм толщ.26мм	170	Зачистка околошовной зоны	ШТ	2	Подрядная организация									
180	Проведение цветной дефектоскопий DN1350 мм толщ.26мм	180	Проведение капиллярной (цветной) дефектоскопии	ШТ	2	Подрядная организация									
190	Монтаж корпуса клапана DN1350 мм весом 7700кг	190	Монтаж клапанов	ШТ	1	Подрядная организация	07020101.006692	1030317628	Электрод ручной дуговой сварки ОК 53.70 4мм ГОСТ 9467-75	КГ	150	ПО (Подрядная организация)			
190	Монтаж корпуса клапана DN1350 мм весом 7700кг	190					2603.551784	2920008666	Специальный клапан шиберный приварной DN1100мм в комплекте с гидравлическом приводом, блоком управления и автономной системой продувки. Позиция клапана: SLV-0102. Заводизготовитель: IMI Remosa. (данный клапан закупается в целях доукомплектования стояка регенерированного катализатора R-0107)	ШТ	1	ПО (Подрядная организация)			
190	Монтаж корпуса клапана DN1350 мм весом 7700кг	190					07020101.006703	1030317632	Электрод ОК 53.70-3,2	КГ	100	ПО (Подрядная организация)			
200	Сварка стыков DN1350 мм толщ.26мм	200	Сварка стыков	ШТ	2	Подрядная организация									
210	Проведение цветной дефектоскопий сварочного стыка DN1350 мм толщ.26мм	210	Проведение капиллярной (цветной) дефектоскопии сварных швов	ШТ	2	Подрядная организация									
220	Проведение ультразвуковой дефектоскопий св.стыка DN1350 мм толщ.26мм	220	Проведение ультразвуковой дефектоскопии сварных швов	ШТ	2	Подрядная организация									
230	Устройство огнеупорного покрытия 100 мм высотой 300мм	230	Устройство огнеупорного покрытия	М3	0,26	Подрядная организация	1006.528397	1040019077	Смесь огн. TYPE-2A	КГ	600	ПО (Подрядная организация)			
230	Устройство огнеупорного покрытия 100 мм высотой 300мм	230					110101.553692	1030333256	Анкер Y-образный приварной футеровочный 120х6мм	ШТ	250	ПО (Подрядная организация)			
240	Монтаж седла клапана 750х750х50мм весом 350 кг	240	Монтаж внутренних устройств	ШТ	1	Подрядная организация							Автокран г/п 100 тн	ЕД	1
250	Монтаж направляющих шиберной задвижки весом 200 кг	250	Монтаж внутренних устройств	ШТ	2	Подрядная организация							Автокран г/п 100 тн	ЕД	1
260	Монтаж шибера 660х660х200 мм весом 300 кг	260	Монтаж шиберного затвора (шиберная задвижка)	ШТ	1	Подрядная организация							Автокран г/п 100 тн	ЕД	1
270	Демонтаж внутренних инвентарных лесов Н-2 м	270	Разборка внутренних каркасных инвентарных строительных лесов	М2	4	Подрядная организация									
280	Монтаж фонаря шиберной задвижки DN 1200 мм весом 1250 кг	280	Закрытие крышки	ШТ	1	Подрядная организация									
290	Монтаж гидравлического привода весом 500 кг	290	Монтаж оборудования	ШТ	1	Подрядная организация									
300	Подъем гидрав-кого блока управления весом 3760 кг на отм +15м	300	Монтаж оборудования	ШТ	1	Подрядная организация							Автокран г/п 100 тн	ЕД	4
310	Перемещение гидрав-кого блока управления весом 3760 кг на рас-я до +20м	310	Перемещение материала	ШТ	1	Подрядная организация									

320	Монтаж трубопровода подачи азота для продувки DN 15 мм L-2 м	320	Монтаж технологических трубопроводов	ШТ	1	Подрядная организация									
Рабочее задание: 2664169, Замена спец.клапана SLV-0151A/B УКК ПГПН															
Позиция: 108010200VAGA001, SLV-0151 Шиберная задвижка дымовых газов второго регенератора															
Актив: 43795, Шиберная задвижка дымовых газов второго регенератора, Инвентарный номер: 30048657															
10	Демонтаж трубопровода подачи азота для продувки DN 15 мм L-2 м	10	Демонтаж технологических трубопроводов	ШТ	4	Подрядная организация									
20	Демонтаж гидравлического привода весом 500 кг	20	Демонтаж оборудования	ШТ	2	Подрядная организация									
30	Перемещение гидрав-кого блока управления весом 3760 кг на рас-я до +10м	30	Перемещение материала	ШТ	2	Подрядная организация									
40	Спуск гидрав-кого блока управления весом 3760 кг с отм +50м	40	Спуск материала с высоты	ШТ	2	Подрядная организация							Автокран г/п 250 тн	ЕД	4
50	Демонтаж фонаря шиберной задвижки DN 1300 мм весом 1250 кг	50	Открытие крышки	ШТ	2	Подрядная организация							Автокран г/п 250 тн	ЕД	1
60	Демонтаж шибера 660х660х200 мм весом 300 кг	60	Демонтаж шиберного затвора (шиберная задвижка)	ШТ	2	Подрядная организация							Автокран г/п 250 тн	ЕД	1
70	Демонтаж направляющих шиберной задвижки весом 200 кг	70	Демонтаж внутренних устройств	ШТ	1	Подрядная организация							Автокран г/п 250 тн	ЕД	1
80	Демонтаж седла клапана 900х450х50мм весом 400 кг	80	Демонтаж внутренних устройств	ШТ	1	Подрядная организация							Автокран г/п 250 тн	ЕД	1
90	Монтаж внутренних инвентарных лесов Н-2 м	90	Установка внутренних каркасных инвентарных строительных лесов	М2	4	Подрядная организация									
100	Разборка огнеупорного покрытия толщиной 100 мм высотой 300мм	100	Разборка огнеупорного покрытия	М3	0,36	Подрядная организация									
110	Резка сварочного стыка DN1550 мм толщ.26мм	110	Резка стыков	ШТ	2	Подрядная организация									
120	Демонтаж корпуса клапана DN1550 мм весом 20985кг	120	Демонтаж клапанов	ШТ	1	Подрядная организация									
130	Ручное перемещение корпуса клапана DN1550 мм весом 20985кг до +10м	130	Перемещение материала	ШТ	1	Подрядная организация									
140	Спуск корпуса клапана DN1550 мм весом 20985кг с отм+50м	140	Спуск материала с высоты	ШТ	1	Подрядная организация							Автокран г/п 250 тн	ЕД	8
150	Подъем корпуса клапана DN1550 мм весом 20985кг на отм+50м	150	Подъем материала на высоту	ШТ	1	Подрядная организация							Автокран г/п 250 тн	ЕД	8
160	Ручное перемещение корпуса клапана DN1550 мм весом 20985кг до +10м	160	Перемещение материала	ШТ	1	Подрядная организация									
170	Снятие фаски для сварки DN1550 мм толщ.26мм	170	Зачистка околошовной зоны	ШТ	2	Подрядная организация									
180	Проведение цветной дефектоскопий DN1550 мм толщ.26мм	180	Проведение капиллярной (цветной) дефектоскопии	ШТ	2	Подрядная организация									
190	Монтаж корпуса клапана DN1550 мм весом 20985кг	190	Монтаж клапанов	ШТ	1	Подрядная организация	07020101.006692	1030317628	Электрод ручной дуговой сварки ОК 53.70 4мм ГОСТ 9467-75	КГ	150	ПО (Подрядная организация)			
190	Монтаж корпуса клапана DN1550 мм весом 20985кг	190					2603.551785	2920008667	Специальный клапан шиберный двойной приварной DN1200мм в комплекте с гидравлическом приводом, блоком управления и автономной системой продувки. Позиция клапана: SLV-0151A/B. Заводизготовитель: IMI Remosa. (данный клапан закупается в целях доукомплектования второго регенератора R-0105)	ШТ	1	ПО (Подрядная организация)			
190	Монтаж корпуса клапана DN1550 мм весом 20985кг	190					07020101.006703	1030317632	Электрод ОК 53.70-3,2	КГ	100	ПО (Подрядная организация)			
200	Сварка стыков DN1550 мм толщ.26мм	200	Сварка стыков	ШТ	2	Подрядная организация									
210	Проведение цветной дефектоскопий сварочного стыка DN1550 мм толщ.26мм	210	Проведение капиллярной (цветной) дефектоскопии сварных швов	ШТ	2	Подрядная организация									
220	Проведение ультразвуковой дефектоскопий св.стыка DN1550 мм толщ.26мм	220	Проведение ультразвуковой дефектоскопии сварных швов	ШТ	2	Подрядная организация									
230	Устройство огнеупорного покрытия 100 мм высотой 300мм	230	Устройство огнеупорного покрытия	М3	0,36	Подрядная организация	1006.528397	1040019077	Смесь огн. TYPE-2A	КГ	600	ПО (Подрядная организация)			
230	Устройство огнеупорного покрытия 100 мм высотой 300мм	230					110101.553692	1030333256	Анкер Y-образный приварной футеровочный 120х6мм	ШТ	250	ПО (Подрядная организация)			
240	Монтаж седла клапана 900х450х50мм весом 400 кг	240	Монтаж внутренних устройств	ШТ	1	Подрядная организация							Автокран г/п 250 тн	ЕД	1
250	Монтаж направляющих шиберной задвижки весом 200 кг	250	Монтаж внутренних устройств	ШТ	2	Подрядная организация							Автокран г/п 250 тн	ЕД	1
260	Монтаж шибера 660х660х200 мм весом 300 кг	260	Монтаж шиберного затвора (шиберная задвижка)	ШТ	2	Подрядная организация							Автокран г/п 250 тн	ЕД	1
270	Демонтаж внутренних инвентарных лесов Н-2 м	270	Разборка внутренних каркасных инвентарных строительных лесов	М2	4	Подрядная организация									
280	Монтаж фонаря шиберной задвижки DN 1300 мм весом 1250 кг	280	Закрытие крышки	ШТ	2	Подрядная организация									
290	Монтаж гидравлического привода весом 500 кг	290	Монтаж оборудования	ШТ	2	Подрядная организация									
300	Подъем гидрав-кого блока управления весом 3760 кг на отм +50м	300	Монтаж оборудования	ШТ	2	Подрядная организация							Автокран г/п 250 тн	ЕД	4
310	Перемещение гидрав-кого блока управления весом 3760 кг на рас-я до +10м	310	Перемещение материала	ШТ	2	Подрядная организация									
320	Монтаж трубопровода подачи азота для продувки DN 15 мм L-2 м	320	Монтаж технологических трубопроводов	ШТ	4	Подрядная организация									