ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271733 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (140 Р, 4584393) Тұрғын емес ғимараттарды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар/құрылыстардың/үй-жайлардың

Тапсырыс беруші: АҚ "Каражанбасмунай"

Ұйымдастырушы: АҚ "Каражанбасмунай"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	140 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тұрғын емес ғимараттарды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар/құрылыстардың/үй-жайлардың, Тұрғын емес ғимараттарды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар/құрылыстардың/үй-жайлардың
Қосымша сипаттама	Пайдалану жабдықтарын прокаттау-жөндеу цехының аумағындағы радиацияға қарсы баспананы жөндеу жөніндегі жұмыстар
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Мангистауская область, Тупкараганский район, месторождение Каражанбас
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 75 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 80%, Соңғы төлем - 20%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары. Жұмыс сапасының кепілдігі.

Мердігер ПЖИЖЦ аумағындағы радиацияға қарсы баспананы жөндеу жөніндегі жұмыстарын орындауы қажет.

Мердігер жұмыстарды орындау үшін материалдарды, жабдықтары, бұйымдард мен инвентарьларды сатып алуды және жеткізуді осы техникалық ерекшелікке, А қосымшасына (ақаулы ведомость) және В қосымшасына (материалдарға техникалық сипаттама) сәйкес орындауға тиіс.

Жұмыстар Қаражанбас кен орнының аумағында жүргізілуде

· Мердігер Тапсырыс берушіге жұмыс сапасына, оның ішінде ұсынылатын жабдықтар мен материалдарға, сондай-ақ жұмыс нәтижесін құрайтын барлық элементтерге ішкі қабылдау комиссиясының актісіне қол қойылған күннен бастап 24 ай мерзімге кепілдік береді.

3. ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ ШАРТТАРЫ.

· Жұмысты орындау материалдарды, жабдықтарды, бұйымдар мен инвентарьларды жеткізуді, жұмыстарды өндіру жобасын әзірлеуді (ЖӨЖ), техникалық ерекшелікке және оның қосмшаларына сәйкес жұмыстардың толық циклін орындауды, сонымен қатар бөлшектеу/нысан аумағын тазалау жұмыстарын, құрылыс қалдықтарын әкетуді/кәдеге жаратуды, атқарушылық құжаттаманың толық көлемін әзірлеуді, жүргізуді және объектілерді ішкі қабылдау комиссиясының Актісімен тапсыруды қамтиды.

· Жұмыстарды сапалы және мерзімінде орындау қажет.

· Тапсырыс беруші мердігер жеткізген материалдар мен жабдықтар бойынша кіріс бақылауды жүзеге асырады, қойылған талаптарға сәйкес келмеген жағдайда – мердігердің есебінен ауыстырылады.

· Шығын материалдарын (шегелер, бұрандалар, қыстырғыштар, болттар, гайкалар, бұрғылар, тәждер, дискілер, қапсырмалар, щеткалар, тойтармалар және т.б.) Мердігер жұмысты аяқтау үшін жеткілікті мөлшерде өз қаражаты есебінен қамтамасыз етілуі керек.

· Мердігер жұмыстарды жүргізу және материалдарды, бұйымдар мен инвентарьларды сатып алу басталғанға дейін жұмыс жүргізілетін жермен, сондай-ақ жұмыстарды жүргізудің орындалуын, сапасы мен қауіпсіздігін бақылайтын жауапты тұлғалармен танысу мақсатында кен орнына алдын ала баруға міндетті.

· Қажет болған жағдайда материалдар мен жабдықтардың техникалық сипаттамаларын сатып алу алдында Тараптардың (Мердігер/Тапсырыс беруші) өзара келісімімен тиісті құжаттарды рәсімдей отырып (Акт немесе хаттамалық шешім), бірақ техникалық ерекшелікте және В қосымшасында көрсетілген техникалық сипаттамаларын төмендетпей өзгертуге рұқсат етіледі.

· Жұмыстарды орындауға, оның ішінде материалдарды, жабдықтарды, бұйымдар мен инвентарьларды жеткізуге байланысты барлық жұмыстар (жалпы құрылыс оның ішінде бөлшектеу және басқалар) қажетті рұқсат құжаттарын алғаннан кейін орындалады.

· Автоматты өрт сигнализациясы (АӨЖ) жүйесі, Интернет-байланыс және басқа да бөгде немесе мамандандырылған ұйымдардың қызмет көрсетуіндегі жабдықтар орнатылған үй-жайда/ғимаратта жұмыс жүргізу басталғанға дейін мердігер ҚБМ (ӨАЦ, ӨҚТ, басқалар) өкілдерімен және қызмет көрсетуші компаниялармен (АӨЖ, Интернет-байланыс және басқалар) бірлесіп, жұмыс істеп тұрған жүйелер мен жабдықтардың техникалық жай-күйін және жұмысқа қабілеттілігін тексеруі, нәтижелері бойынша Акт жасап, содан кейін оларды кәбілдік сымдармен демонтаждауға кірісуі тиіс. Жөндеу аяқталғаннан кейін мердігер барлық жабдықтарды, кәбіл сымдары бар датчиктерді бұрынғы орнына орнатуға/қалпына келтіруге және жоғарыда көрсетілген өкілдердің қатысуымен жұмысқа қабілеттілігін тексеруге міндетті. Бөлшектеу және монтаждау кезінде зақымданған жабдық, егер ол бөлшектеу сәтінде жұмыс жағдайында болса және актімен тіркелген жағдайда ғана мердігердің есебінен ауыстырылуға тиіс.

· Нысан басындағы бөлшектенген жұмыс істеп тұрған және жарамды жабдықты/материалдарды/өнімдерді Мердігер Тапсырыс берушінің алдыналғы келісімімен оларды ҚБ (қосалқы бөлшектер) ретінде Тапсырыс берушіге беруі тиіс. Егер тапсырыс берушіге бұл қажет болмаған жағдайда, олар қалдықтар болып саналады және алаңнан шығарылуы керек.

· Жұмыс аяқталғаннан кейін пайдаланылмаған немесе одан әрі пайдалануға жарамды материалдар, бөлшектер, конструкциялар мен жабдықтарды Мердігер қабылдау актісі бойынша Тапсырыс берушіге тапсыруы тиіс.

· Жұмыста ағаштан және металдан жасалған құрылыс материалдарын, конструкцияларын және бұйымдарын пайдаланған кезде Мердігер өз қаражаты есебінен коррозияға қарсы және өртке қарсы қосылыстармен өңдеуді (астарлау/сіңдіру) тиісті құжаттарымен (өртке қарсы өңдеу / сіңдіру / астарлау туралы акт) қамтамасыз етуге міндетті;

· Мердігер жұмыстарды жүргізуге техникалық ерекшелікті кіріс бақылауын жүргізуге және жұмыс басталғанға дейін қауіпсіздік техникасы нормалары мен қағидаларының бұзылуы, сәйкессіздіктер, дәйексіздіктер анықталған жағдайда, бұл туралы «Қаражанбасмұнай» АҚ-ға жазбаша хабарлауға міндеттенеді.

· Атқарушылық-техникалық құжаттаманы дайындау ҚР нормативтік-техникалық құжаттамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

· Мердігер жасырын жұмыстарды куәландыруды, орындалған жұмыстарды аралық қабылдауды орындауға және құжаттауға міндеттенеді.

· Жұмыстарды орындау процесінде мердігер өзіне қолданылатын стандарттардың және (немесе) ҚР-да қолданылатын техникалық шарттар мен құжаттаманың талаптары шеңберінде өз күшімен дайындалатын материалдардың сәйкестігін бақылауды жүргізуге міндеттенеді.

· Жұмыстар аяқталған кезде нәтижелерді қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

· Мердігер жеткізілетін жаңа материалдардың, жабдықтардың, бұйымдар мен инвентарьлардың, сәйкестік сертификаттары бар екендігіне, экологиялық таза, нормативтік құжаттаманың талаптарына толық сәйкестікте дайындалуына кепілдік береді: (МЕМСТ, ҚР СТ, ТШ, техникалық регламент және т.б.) және олардың нысаналы тағайындауларына сәйкес пайдалану үшін жарамды. Шығару күні жеткізу күніне дейін 12 айдан аспайды.

4. ЖҰМЫС КӨЛЕМІ.

Мердігер осы техникалық ерекшелікке, А қосымшасына (ақаулы ведомость) және В қосымшасына (материалдарға техникалық сипаттама) сәйкес жөндеу жұмыстарын және жұмыстарды орындау үшін материалдарды, жабдықтарды, бұйымдар мен инвентарьларды сатып алуды, жеткізуді орындауға тиіс.

Жұмыстар Қаражанбас кен орнының аумағында орындалады.

5. ЖҰМЫС НӘТИЖЕЛЕРІ БОЙЫНША РЕСІМДЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАМА МЕН ЕСЕПТЕРГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР.

Жұмыс аяқталғаннан кейін ҚР ҚН 1.03-00-2022 талаптарына сәйкес атқарушылық-техникалық құжаттаманы ресімдеу қажет және оны кен орнының күрделі құрылыс бөлімінің (ККБ) жұмысты қадағалайтын инженерге ұсыну қажет.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАҒА ҚОСЫМШАЛАР ТІЗБЕСІ

А қосымшасы-Тапсырыс беруші ұсынатын ақаулы ведомость.

В қосымшасы-материалдарға техникалық сипаттама.

Қосымша

А Қосымшасы_1.pdf
Приложение А - Ремонт ПРУ.pdf
Приложение В_Қосымша В.pdf

Қол қойған	МУРЗАГАЛИЕВ КАЙРАТ ДЖУБАНДЫКОВИЧ
Қол қойылған күні	16.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271733
способом Открытый тендер

Лот № 1 (140 Р, 4584393) Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений

Заказчик: Акционерное общество "Каражанбасмунай"

Организатор: Акционерное общество "Каражанбасмунай"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	140 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений, Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Дополнительная характеристика	Работы по ремонту противорадиационного укрытия (ПРУ) на территории ПРЦЭО
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Тупкараганский район, Мангистауская область, Тупкараганский район, месторождение Каражанбас
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 75 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 80%, Окончательный платеж - 20%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики. Гарантии качества Работ.

Подрядчику необходимо выполнить работы по ремонту противорадиационного укрытия на территории ПРЦЭО.

Подрядчик должен выполнить приобретение и доставку материалов, оборудований, изделий и инвентаря для выполнения работ согласно настоящей технической спецификации, приложения А (дефектная ведомость) и приложения В (технические характеристики к материалам).

Работы выполняются на территории месторождении Каражанбас.

· Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию качества Работ, в том числе на предоставляемые оборудования и материалы, а также на все элементы, составляющие результат Работ, на срок 24 месяца с даты подписания Акта внутренней приемочной комиссии.

3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

· Выполнение работы включает поставку материалов, оборудований, изделий и инвентаря, разработку проекта производства работ (ППР), выполнение полного цикла работ в соответствии с технической спецификации и его приложений, а также демонтажные работы/очистку территории объекта/ вывоз/ утилизацию строительных материалов / отходов, разработкой и ведением полного объема исполнительной документации, и сдачей объектов Актом внутренней приемочной комиссии.

· Работы необходимо выполнить качественно и в срок.

· Заказчик осуществляет входной контроль по поставленным Подрядчиком материалам и оборудованиям, в случае несоответствия заявленным требованиям – замена за счет подрядчика.

· Расходные материалы (гвозди, саморезы, клипсы, болты, гайки, сверла, коронки, диски, скобы, щетки, заклепки и т.д.) должны быть обеспечены Подрядчиком за свой счет в достаточном количестве для завершения работ.

· Подрядчик до начала производства работ и закупки материалов, изделий и инвентаря обязан предварительно посетить месторождение с целью ознакомления с местом производством работ, а также с ответственными лицами, которые будут контролировать выполнение, качество и безопасность ведения работ.

· В случае необходимости, допускается изменение технических характеристик материалов и оборудования до приобретения при обоюдном согласии Сторон (Подрядчик / Заказчик) с оформлением соответствующих документов (Акт либо Протокольное решение), но не снижая технических характеристик, указанных в технической спецификации и Приложении В.

· Все работы (общестроительные в том числе демонтажные и прочие), связанные с выполнением работ, включая поставку материалов, оборудований, изделий и инвентаря выполняются после получения необходимых разрешительных документов.

· До начала производства работ в помещении/здании, где установлены действующие системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), интернет-связь и другие оборудования, находящиеся на обслуживании сторонних или специализирующих организаций, Подрядчик совместно с представителями КБМ (ЦАП, ГПБ, другие) и обслуживающими компаниями (АПС, Интернет-связь и другие), должны проверить техническое состояние и работоспособность действующих систем и оборудований, по результатам составить Акт и затем приступить к их демонтажу с кабельной проводкой. После завершения ремонта Подрядчик обязан все оборудования, датчики с кабельными проводками установить /восстановить на прежнее место и проверить работоспособность в присутствии вышеуказанных представителей. Оборудование поврежденное во время демонтажа и монтажа подлежит замене за счет Подрядчика только в том случае, если оно было рабочим на момент демонтажа и зафиксировано Актом.

· Демонтируемые с объекта действующие и пригодные оборудования/материалы/изделия Подрядчик обязан с предварительного согласия Заказчика передать их в качестве ЗИП (запасные части) составлением Акта. Если Заказчику в этом нет необходимости, то они считаются отходами и подлежат вывозу с территории объекта.

· После завершения работ, остатки неиспользованных либо пригодных к дальнейшему использованию материалов, деталей, конструкций и оборудования - Подрядчик обязан передать их Заказчику по акту приема-передачи.

· При использований в работах стройматериалов, конструкций и изделий из древесины и металла, Подрядчик обязан обеспечить за свой счет выполнение обработки (грунтовка / пропитка) антикоррозионными и огнезащитными составами с оформлением необходимых документов (акт огнезащитной обработки/пропитки/грунтовки);

· Подрядчик обязуется произвести входной контроль технической спецификации на проведение работ и, в случае, обнаружения нарушений норм и правил техники безопасности, несовпадений, неточностей, письменно известить об этом АО «Каражанбасмунай» до начала работ.

· Подготовка исполнительно-технической документации осуществляется согласно требования нормативно-технической документации РК.

· Подрядчик обязуется выполнить и документировать освидетельствование скрытых работ, промежуточную приемку выполненных работ.

· В процессе выполнения работ, подрядчик обязуется вести контроль соответствия материалов, изготавливаемых собственными силами, в рамках требований распространяющихся на них стандартов и (или) технических условий и документации применяемых в РК.

· При окончании работ приемка результатов производится в соответствии законодательством Республики Казахстан.

· Подрядчик гарантирует, что поставляемые материалы, оборудования, изделия и инвентарь новые, имеют сертификаты соответствия, экологически чистые, изготовлены в полном соответствии с требованиями нормативной документации: (ГОСТ, СТ РК, ТУ, технический регламент и др.) и годны для использования в соответствии с их целевыми назначениями. Дата выпуска не превышает 12 месяцев до даты поставки.

4. ОБЪЕМЫ РАБОТ.

Подрядчик должен выполнить ремонтные работы и приобретение, доставку материалов, оборудований, изделий и инвентаря для выполнения работ согласно настоящей технической спецификации и приложения А (дефектная ведомость), приложения В (технические характеристики к материалам).

Работы выполняются на территории месторождении Каражанбас.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ.

По завершению работ необходимо оформить Исполнительно-техническую документацию в соответствие с требованиями СН РК 1.03-00-2022 и представить её в отдел капитального строительства (ОКС) месторождения курирующему работы инженеру.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

Приложение А – Дефектная ведомость предоставляемая Заказчиком.

Приложение В - Технические характеристики к материалам.

Приложение

А Қосымшасы_1.pdf

Приложение А - Ремонт ПРУ.pdf

Приложение В_Қосымша В.pdf

Подписал	МУРЗАГАЛИЕВ КАЙРАТ ДЖУБАНДЫКОВИЧ
Дата подписания	16.11.2026