Приложение А
Утверждаю:
Директор ПУ
Акмуханов Р.О. / Акмуханов К.Б.
"24" 05 2026г.

Дефектная ведомость

Ремонт помещение противо-радиационное укрытие в районе ПРЦЭО

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Примечание
1	Расчистка стен от старого покрытия	м2	183	
2	Устройство гидроизоляций из жидкой гидроизоляционной мастики на стенах	м2	183	*включая все расходные материалы*
3	Монтаж каркаса направляющий профиль для гипсокартона	п-м	516	*толщина оцинков. стали не менее 0.5–0 6 мм с учетом расходных материалов*
4	Шлифовка бетонного пола, обеспылевание, очистка	м2	130	с учетом расходных материалов
5	Устройство полимерного пола t= 1.2 мм (эпоксидная покрытия)	м2	130	с нанесением полимерной грунтовки и прочих расходных материалов
6	Утепление стен теплоизоляционными материалами (Минплит t = 50 мм)	м2	183	*включая все расходные материалы*
7	Выполнить паро-гидроизоляцию из полиэтиленевой пленки тол.0,5мм	м2	183	*включая все расходные материалы*
8	Монтаж стен гипсокартон влагостойкий ВГКЛ (12,5 мм, лист 1.2 х 2.5 м	м2	192	*включая все расходные материалы*
9	Шпатлевание стен	м2	183	*влагостойким цементным составом*
10	Покраска стен и потолков за 2 раза водоэмульсионной краской	м2	306	*включая все расходные материалы*

Начальник БиОТ Джанан А.Д. / Баймбетов А.Н.

Старший инженер ОКС Кылышов Б.А. / Жумагалиев Ж.А.