А Қосымшасы
Бекітемін:
ӨБ директоры
Акмуханов Р.О. / Акмуханов К.Б.
"24" 05 2026г.

Ақау парағы

ПРЦЭО ауданындағы радиацияға қарсы баспана үй-жайын жөндеу

№ р/с	Жұмыс атауы	Өлшем бірл.	Көлемі	Ескертпе
1	Қабырғаларды ескі жабындыдан тазарту	м2	183	
2	Қабырғаларға сұйық гидрооқшаулағыш мастикасынан гидрооқшаулағыш орнату	м2	183	барлық шығыс материалдарын қоса алғанда
3	Гипсокартонға арналған бағыттаушы профиль қаңқасын монтаждау	п.м.	516	мырышталған болаттың қалыңдығы 0.5–0.6 мм-ден кем емес, шығыс материалдарын есепке ала отырып
4	Бетон еденді тегістеу (ажарлау), шаңын кетіру, тазарту	м2	130	шығыс материалдарын есепке ала отырып
5	Полимерлі еден орнату t=1,2 мм (эпоксидті жабын)	м2	130	полимерлі төсегішті (грунтовка) жағумен және басқа да шығыс материалдарымен бірге
6	Қабырғаларды жылуоқшаулағыш материалдармен жылыту (Минплита t = 50 мм)	м2	183	барлық шығыс материалдарын қоса алғанда
7	Қалыңдығы 0,5 мм полиэтилен үлдірден (пленка) бу-гидрооқшаулағышты орындау	м2	183	барлық шығыс материалдарын қоса алғанда
8	Ылғалға төзімді гипсокартон қабырғаларын (ВГКЛ) монтаждау (12,5 мм, парақ 1,2 х 2,5 м)	м2	192	барлық шығыс материалдарын қоса алғанда
9	Қабырғаларды ылғалға төзімді цемент коспасымен сылау (шпатлевание)	м2	183	ылғалға төзімді цемент қоспасымен
10	Қабырғалар мен төбелерді сулы-эмульсиялық бояумен 2 рет бояу	м2	306	барлық шығыс материалдарын қоса алғанда

ЕҚжӘҚБ бастығы Джанаи А.Д. / Баймбетов А.Н.

С ККБ аға инженері' Кыдышов Б.А. / Жумагалиев Ж.А.