ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1272107 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (562 Р, 4585822) Автокөлік құралдарын жөндеу бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Орталық жүйеаралық электр тораптары" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	562 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Автокөлік құралдарын жөндеу бойынша жұмыстар, Мүгедектігі бар адамдарға арналған автокөлік құралдарынан басқа, автокөлік құралдарын/жүйелерін/тораптарын/агрегаттарын жөндеу жөніндегі жұмыстар
Қосымша сипаттама	КАМАЗ 43118 шассидегі ВИПО-36-01 автогидрокөтергішін жөндеу
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, г.Караганда, ул.Камская, 4
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

КАМАЗ 43118 мемл. № 940 АV 09 шассиіндегі ВИПО-3601 тірк. № ПА-22-2 платформасы бар автомобильді гидравликалық көтергішті жөндеу

Жұмыс түрлері:

1. Көтергіштің гидравликалық жебесінің секцияларын бөлшектеу;

2. Көтергіш жебесінің тозған сырғу тақтайшаларын бөлшектеу;

3. Көтергіш жебесінің секцияларына жаңа сырғу тақтайшаларын орнату;

4. Көтергіш жебесін құрастыру;

5. Көтергіштің гидравликалық жебесінің үйкеліскен бөлшектерін майлау;

6. Индуктивті датчиктерді (TR 30-10DP) ауыстыру;

7. Қауіпсіздік аспаптарын баптау, реттеу;

8. Көтергіш паспортына нәтижелерін жаза отырып, КАМАЗ 43118 мемл. № 940 АV 09 шассиіндегі ВИПО-3601 көтергішіне толық техникалық куәландыру өткізу.

Мердігер жеткізетін материалдар мен қосалқы бөлшектер:

1. ВИПО 3601 гидравликалық жебе секцияларының сырғу тақтайшалары – 1 жиынтық;

2. TR 30-10DP индуктивті датчигі – 8 дана.

Жұмыстардың құны Мердігердің есебінен жөндеуге арналған шығын материалдарына кететін шығындарды қоса алғанда, барлық шығындарды көздейді.

9. Басқа да сипаттамалар:

Егер жұмыстарды орындау барысында жұмыс түрлерінің тізбесінде ескерілмеген, бірақ жұмыстарды орындау/аяқтау үшін қажетті, көлемі шағын және үлкен шығындарды талап етпейтін жұмыс түрлері (ақаулар) анықталса, Мердігер қолда бар күштерімен және неғұрлым қысқа мерзімде шарттың жалпы құнын ұлғайтпай, өз қаражаты есебінен осындай қосымша жұмыстарды орындайды. Кез келген жағдайда Мердігерде Тапсырыс берушіден қосымша жұмыстарды орындауға жұмсалған қаражатты өтеуді талап ету құқығы туындамайды.

Мердігер жөндеу жұмыстарын орындау кезінде көтергіштің сақталуын қамтамасыз етуге және көтергішке залал келтірілген жағдайда толық материалдық жауапкершілікте болуға, яғни келтірілген залалды қаражаты есебінен өтеуге міндеттенеді.

Жөндеу жұмыстары Қарағанды қаласында жүргізілуі тиіс.

Орындалған жұмыстарға (жөндеулер), сондай-ақ белгіленген тораптар мен агрегаттарға арналған кепілдік кезеңі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 1 жыл (12 ай) болуы тиіс. Сапа кепілдіктері Мердігер орындаған барлық құрылымдық элементтер мен жұмыстарға қолданылады. Мердігердің кінәсінен пайда болған ақаулар анықталған кезде орындалған жөндеу жұмыстарының кепілдік мерзімі ақаулар жойылған сәттен бастап қайта есептеледі.

Көтергіш жұмысында ақаулар анықталған жағдайда Мердігер жөндеу жұмыстарын қайта жүргізуге міндетті.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	**Атауы**
1	Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 359 «Көтергіш механизмдерді пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы

Қол қойған Муратханова Меруерт Есенгалиевна

Қол қойылған күні 17.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1272107
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (562 Р, 4585822) Работы по ремонту автотранспортных средств

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Центральные межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	562 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту автотранспортных средств, Работы по ремонту автотранспортных средств /систем/узлов/агрегатов, кроме автотранспортных средств для лиц с инвалидностью
Дополнительная характеристика	Ремонт автогидроподъемника ВИПО-36-01 на шасси КАМАЗ 43118
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Камская, 4
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ремонт подъемника автомобильного гидравлического с платформой ВИПО-3601 рег.№ ПА-22-2 на шасси КАМАЗ 43118 гос. № 940 AV 09

Виды работ:

1. Демонтаж секций гидравлической стрелы подъемника

2. Демонтаж изношенных плит скольжения стрелы подъемника

3. Монтаж новых плит скольжения на секции стрелы подъемника

4. Сборка стрелы подъемника

5. Смазка трущихся деталей гидравлической стрелы подъемника

6. Замена индуктивных датчиков (TR 30-1ODP)

7. Наладка, настройка приборов безопасности.

8. Проведение полного технического освидетельствования подъемника ВИПО-3601 на шасси КАМАЗ 43118 гос. № 940 AV 09 с записью результатов в паспорте подъемника.

Материалы и запчасти, поставляемые Подрядчиком:

1) Плиты скольжения секций гидравлической стрелы ВИПО 3601 – 1кт.

2) Индуктивный датчик TR 30-1ODP - 8шт.

Стоимость работ предусматривает все расходы, включая затраты на расходные материалы для ремонта за счет Подрядчика.

9. Прочие характеристики:

Если в процессе выполнения работ будут обнаружены виды работ (дефекты) с небольшим объемом и не требующие больших затрат, которые не учтены в перечне видов работ, но необходимы для выполнения/завершения работ, Подрядчик имеющими силами и в наиболее короткий срок выполняет такие дополнительные работы за счет собственных средств, без увеличения общей стоимости договора. В любом случае у Подрядчика не возникает права требования от Заказчика возмещения средств, израсходованных на выполнение дополнительных работ.

Подрядчик должен обеспечить сохранность подъемника во время выполнения ремонта и нести полную материальную ответственность в случае причинения ущерба подъемнику, то есть обязуется возместить причиненный ущерб за собственный счет.

Ремонт должен производиться в городе Караганда.

Гарантий период на выполненные работы (ремонты), а также на установленные узлы и агрегаты должен быть не менее 1 года (12 месяцев) со дня подписания акта выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком. При выявлении дефектов, возникших по вине Подрядчика, гарантийный срок на выполненные ремонтные работы, исчисляется заново с момента устранения дефектов.

В случае выявления дефектов в работе подъемника Подрядчик обязан повторно произвести ремонтные работы.

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	**Наименование**
1	Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 359 «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов»

Подписал	Муратханова Меруерт Есенгалиевна
Дата подписания	17.11.2026