ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1272205 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (167 Р, 4586297) Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құрастыру бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: "Вагонсервис" АҚ

Ұйымдастырушы: "Вагонсервис" АҚ Жолаушылар вагондарын жөндеу жөніндегі Алматы филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	167 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құрастыру бойынша жұмыстар, Жергілікті сметаларды әзірлеуден басқа, жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құрастыру бойынша жұмыстар
Қосымша сипаттама	«Алматы-2 ст, УЗОТ-П күрделі жөндеу» жобасы бойынша ЖСҚ әзірлеу (техникалық тапсырма мен техникалық ерекшелікке сәйкес)
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., ул.Тобаякова 2а
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Алматы-2 станциясында УЗОТ-П құрылысын күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттаманы, ЖІЖ әзірлеуге және сараптама жүргізуге арналған техникалық тапсырма

№	**Негізгі деректер мен талаптардың тізбесі**	**Негізгі деректер мен талаптар**
1	**2**	**3**

1	**Жобалау үшін негіз**	**А л м а т ы - 2 станциясында УЗОТ-П құрылысын күрделі жөндеу**
2	**Құрылыс түрі**	**А л м а т ы - 2 станциясында УЗОТ-П құрылысын күрделі жөндеу**
3	**Жобалау сатылығы**	**Бір кезең**
4	**Құрылыстың ерекше шарттары**	Қысылған жағдайлар
		Алматы-2 станциясы бойын ша 2007 жылы шығарылған УЗОТ-П жолаушылар құрамд арының тежегіш жүйелерінің параметрлерін өлшеу құрылғ ысы бар, ол №491179 түгендеу астында ЛВЧДР-26 балансы нда көрсетілген,жолаушылар пойыздарының Тежегіш жүй есін сынауға арналған нөлдік қалдық құны бар. Техникалық жолаушылар паркінде ТО-1 көлемінде техникалық қызмет көрсету өндірісі мен тұруына арналған тоғыз кірме жол бар . жылжымалы құрамның қозғ алыс қауіпсіздігі мақсатында, сондай-ақ жолаушылар құра

5	**Объектінің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері. Оның ішінде қуаттылық, өнімділік. Өндірістік бағдарлама**	мын қалыптастыру пунктінде жолаушылар вагондарының т ежегіш жүйесіне сапалы және техникалық қызмет көрсету үшін тежегіштерді зарядтау және сынау құрылғысын орн ату қажет. Тежегіштерді заря дтау және сынау құрылғысын қамтамасыз ету үшін жобамен Сығылған ауаға арналған ко мпрессорды, ауа жинағышты, БЭПТ-ті, электрмен жабдық тау жүйесін, Сығылған ауаға арналған технологиялық құб ырларды қарастыру қажет. Ж обада электр қондырғыларына энергетикалық сараптама ұс ыну және өнеркәсіптік қауіпс іздік объектілеріне сараптама қорытындысы көзделсін. Жо балау-сметалық құжаттамаға мемлекеттік сараптаманың, э кологиялық сараптаманың оң қорытындысын, СЭС қорыты ндысын, ТЖ өнеркәсіптік қау іпсіздігі жөніндегі қорытындыны алу.
6	**Инженерлік жабдықтарға қойылатын негізгі талаптар, оның ішінде негізгі және пайдалану сипаттамалары, сервистік қызмет көрсету**	Жобалау ҚР ҚНжЕ талаптарына және ҚР аумағында қолданыстағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы басқа да нормативтік құжаттарға сәйкес жүргізіледі. Мынадай талаптарды ескере отырып, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу: ТПЕ және өрт қауіпсіздігіне сәйкес қолда бар құрылыстардың жай-күйін зерттеуді орындау

7	**Өнімнің бәсекеге қабілеттілігі мен экологиялық параметрлеріне қойылатын талаптар**	Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын нормаларға сәйкес, сондай-ақ халықаралық ИСО 9000
8	**Кәсіпорынның технологиясына, режиміне қойылатын талаптар**	ҚР аумағында қолданылатын жобалау нормаларының талаптарына, кәсіпорынның нұсқаулықтары мен технологиялық процесіне сәйкес
9	**Сәулет-құрылыс, көлемдік-жоспарлау және конструктивтік шешімдерге қойылатын талаптар**	ҚР аумағында қолданыстағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы нормативтік құжаттарға сәйкес. Құрылыс конструкциялары мен инженерлік жүйелерге мамандандырылған тексеру жүргізу. Зерттеу нәтижелері бойынша пайдалану сипаттамаларын қалпына келтіру бойынша ұсынымдармен бірге техникалық жай-күйі туралы есеп жасау. Жұмыстарды жүргізуге ақау актісін жасауға (зерттеу нәтижелері бойынша) және оны Тапсырыс берушімен келісуге. Жобалау, салу және монтаждау техникалық қадағалаумен жүргізіледі.

10	**Құрылыс салуды ұйымдастырудың талаптары мен әзірлеу көлемі**	Құрылыс жұмыстарын ұйымдастыру жобасын әзірлеу, құрылыстың күнтізбелік жоспарын, құрылыстың дайындық және негізгі кезеңі үшін бас жоспардың құрылысын, ұйымдастыру-техникалық схемасын, негізгі құрылыс, монтаждау және арнайы құрылыс жұмыстары көлемінің ведомосын әзірлеу
11	**Табиғат қорғау іс-шаралары бойынша талаптар**	ҚР аумағында қолданылатын жобалау нормаларының талаптарына сәйкес.
12	**Еңбек қауіпсіздігі және еңбек гигиенасы режиміне қойылатын талаптар**	Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау департаментінің санитарлық жобалау нормалары мен нормативтік құжаттарына сәйкес
13	**Инженерлік-техникалық іс-шараларды әзірлеу жөніндегі талаптар**	Технологиялық талаптар мен жобалау нормаларына сәйкес, ҚР ҚНжЕ
14	**Тәжірибелік-конструкторлық және ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау жөніндегі талаптар**	Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын жобалау нормаларының талаптарына сәйкес

15	**Көрсету материалдарының құрамы**	Қағаз жеткізгіште 5 (бес дана), электрондық жеткізгіште 2 (екі) дана

Қол қойған Джанысбаева Раушан Алибаевна

Қол қойылған күні 17.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1272205
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (167 Р, 4586297) Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации

Заказчик: Акционерное общество "Вагонсервис"

Организатор: Алматинский филиал по ремонту пассажирских вагонов АО "Вагонсервис"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	167 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации, Работы по разработке /расчету/составлению проектно-сметной документации, кроме разработки локальных смет
Дополнительная характеристика	Разработка ПСД по проекту "Капитальный ремонт УЗОТ-П ст.Алматы-2", (согласно технического задания и технической спецификации)
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Тобаякова 2а
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническое задание на разработку проектно-сметной документации, ПИР и проведение экспертизы на капитальный ремонт устройство УЗОТ-П на ст. Алматы-2

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	2	3

1	**Основание для проектирования**	Капитальный ремонт устройство УЗОТ-П на ст. Алматы-2
2	**Вид строительства**	Капитальный ремонт устройство УЗОТ-П на ст. Алматы-2
3	**Стадийность проектирования**	Одна стадия
4	**Особые условия строительства**	Стесненные условия
5		По станции Алматы-2 имеется устройство измерения параметров тормозных систем пассажирских составов УЗОТ-П 2007 года изготовления, числящийся на балансе ЛВЧДР-26 под инвентарным №491179,с нулевой остаточной стоймостью, предназначенный для опробования тормозного системы пассажирских поездов. В техническом пассажирском парке имеются девять подъездных путей для отстоя и производства технического обслуживания в объеме ТО-1. в целях безопасности движения подвижного состава, также для качественного и технического обслуживание тормозной системы пассажирских вагонов в пункте формирования пассажирских составов необходимо произвести установку устройства зарядки и

	Основные технико-экономические показатели объекта. В том числе мощность, производительность. Производственная программа	опробования тормозов. Для обеспечения устройства зарядки и опробования тормозов проектом необходимо предусмотреть компрессор для сжатого воздуха, воздухосборник, БЭПТ, систему электроснабжения, технологические трубопроводы для сжатого воздуха. В проекте предусмотреть предоставление энергетической экспертизы к электроустановкам и заключение экспертизы на объекты промышленной безопасности. К проектно-сметной документации получить положительное заключения гос.экспертизы, экологической экспертизы, заключение СЭС, заключение по промышленной безопасности ЧС.
6	**Основные требования к инженерному оборудованию, в том числе основные и эксплуатационные характеристики, сервисное обслуживание**	Проектирование вести в соответствии с требованиями СНиП РК и других нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства, действующими на территории РК. Разработать проектно-сметную документацию с учетом следующих требований: выполнить обследование состояния имеющихся сооружений, согласно ПТЭ и пожарной безопасности

7	**Требования к качеству конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции**	В соответствии с нормами, действующими на территории Республики Казахстан, так и международным ИСО 9000
8	**Требования к технологии, режиму предприятия**	В соответствии с требованиями норм проектирования действующими на территории РК, инструкций и технологического процесса предприятия

9	**Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям**	В соответствии нормативными документами в области архитектуры, градостроительства и строительства, действующими на территории РК. Выполнить специализированное обследование строительных конструкции и инженерных систем. Составить по результатам обследования отчет о техническом состоянии с рекомендациями по восстановлению эксплуатационных характеристик. Составить дефектный акт на производство работ (по результатам обследования) и согласовать его с Заказчиком. Проектирование, строительство и монтаж вести под техническим надзором.
10	**Требования и объем разработки организации стройтельства**	Разработать проект организации работ строительства, разработать календарный план строительства, строй ген. план, для подготовительного и основного периода строительства, организационно-техническая схема, ведомость объема основных строительных, монтажных и специальных строительных работ

11	**Требования по природоохранным мероприятиям**	В соответствии с требованиями норм проектирования, действующими на территории РК.
12	**Требования к режиму безопасности и гигиены труда**	Согласно санитарных норм проектирования и нормативных документов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
13	**Требования по разработке инженерно-технических мероприятий**	Согласно технологических требований и норм проектировании, СНиП РК
14	**Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ**	В соответствии с требованиями норм проектирования, действующими на территории Республики Казахстан
15	**Состав демонстрационных материалов**	5 (пять экземпляров) на бумажном носителе, 2 (два) экземпляра на электронном носителе

Подписал Джанысбаева Раушан Алибаевна
Дата подписания 17.11.2026