ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1273277 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 7 (13419 У, 4589897) Жылыту жүйесін шаю және қысыммен тексеру бойынша қызмет көрсетулер

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Қостанай магистральдық желі бөлімшесі" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	13419 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жылыту жүйесін шаю және қысыммен тексеру бойынша қызмет көрсетулер, Жылу беру жүйесінің жуылуы бойынша қызметтер
Қосымша сипаттама	Бекіту арматурасын тексеру (істен шыққан ысырмаларды ашу және ауыстыру,жуу, майлау және майланған техникалық зығырмен толтыру). Балшықтарды қайта қарау (ашу, тазалау және жуу). Жылыту жүйесін қышқыл реагентімен жуу. Лифт қондырғыларын қоса алғанда, жылыту жүйесінің құбырларын гидравликалық сынау. Жүйені түпкілікті тексеру және тапсыру, жүйеден суды ағызу, штепсельдерді, Манометрді алу және баспасөзді ажырату. пост ЭЦ Костанай Северный. Ажыратқыш түрі: аралас. Контур материалдарының параметрлері: болат құбыр. Бекіту элементтерінің сипаттамасы: д-80мм ысырмалар. крандар. Қабаттар саны: 4. Ауданы: 1609,1
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Қостанай Қ.Ә., Қостанай қ., ШЧ-26 КОСТАНАЙ
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттама

Ғимараттар мен құрылыстарды жылыту жүйесін жуу және сығымдау

КОД БНА ТЖҚ 331910.800.000000

Саны -1, өлшем бірлігі- нысан.

1.Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің сипаттамасы - Ғимаратт ар мен құрылыстарды жылу жүйесін шаю және қысыммен сынау.

2. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары - Жылу жүйелерін шаю және қысыммен сынау өндірістік ғимараттардың жылыту жүйелерін техникалық жарамды күйде ұстау, жылыту маусымына дайындық үшін, сондай-ақ жылыту кезеңінде сенімді және ақаусыз жұмысты қамтамасыз ету үшін қажет. Қызметтер ҚР БК сәйкес көрсетілуі тиіс 4.01-102-2013 "Ішкі санитарлық-техникалық жүйелер".

Жұмыстарды жүргізу кезінде еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және электр қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау туралы заңнаманы және қызметтер/жұмыстар көрсету объектісінде қолданылатын өзге де нормативтік актілерді қоса алғанда, Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын ("Қазақстан темір жолы "ұлттық компаниясы "акционерлік қоғамында және оның еншілес ұйымдарында мердігердің жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздікті басқару" стандарты) сақтау қажет 15.04.21 ж. №301-ЦЗ). Жұмыстарды жүргізу кезінде бұзушылықтардың, белгіленген және қолданыстағы нормалардың, ережелер мен қауіпсіздік талаптарының барлық түрлері үшін Орындаушы жауапты болады.

3. Кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда) - *(Тапсырыс беруші/сатып алу бастамашысы толтырады).*

Қол қойған	Сыздыкова Айна Сапабековна
Қол қойылған күні	24.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1273277
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 7 (13419 У, 4589897) Услуги по промывке и опрессовке системы отопления

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: Филиал Акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Костанайское отделение магистральной сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	13419 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по промывке и опрессовке системы отопления, Услуги по промывке и опрессовке системы отопления
Дополнительная характеристика	Ревизия запорной арматуры (вскрытие и замена вышедших из строя задвижек, промывка, смазка и набивка промасленным техническим льном). Ревизия грязевиков (вскрытие, очистка и промывка). Промывка системы отопления кислотным реагентом. Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, включая элеваторные узлы. Окончательная проверка и сдача системы, спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса пост ЭЦ Костанай Северный. Тип разводки: смешанная. Параметров материалов контура: стальная труба. Характеристика запорных элементов: задвижки д-80мм. краны . Количество этажей: 4. Площадь: 1609,1
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, ШЧ-26 КОСТАНАЙ
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026

Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

Промывка и опрессовка системы отопления зданий и сооружений

(код по ЕНС ТРУ 331910.800.000000)

Количество -1 , единица измерения- объект.

1.Описание закупаемых товаров, работ и услуг- Промывка и опрессовка системы отопления зданий и сооружений.

2.Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг - Промывка и опрессовка систем отопления необходима для содержания систем отопления производственных зданий в технически исправном состоянии, обеспечения надежной и безотказной работы для подготовки к отопительному сезону, а также в течении отопительного периода.

Услуги должны быть оказаны в соответствии с СП РК 4.01-102-2013 "Внутренние санитарно-технические системы".

При производстве работ необходимо соблюдать нормы законодательства Республики Казахстан, включая законодательство об охране труда, промышленной и электробезопасности, охраны окружающей среды и иные нормативные акты, действующие на объекте оказания услуг/работ (Стандарт «Управление безопасностью при выполнении работ подрядчиком в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях» от 15.04.21г. №301-ЦЗ).

Ответственность за все виды нарушений, установленных и действующих норм, правил и требований безопасности при производстве работ несет Исполнитель.

3. Гарантийные сроки (при необходимости) - *(заполняется заказчиком/инициатором закупок)*

Подписал	Сыздыкова Айна Сапабековна
Дата подписания	24.11.2026