ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1273330 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (266 Р, 4590047) Тұрғын емес ғимараттарды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар/құрылыстардың/үй-жайлардың

Тапсырыс беруші: "Вагонсервис" АҚ

Ұйымдастырушы: "Вагонсервис" акционерлік қоғамының жолаушылар вагондарын жөндеу жөніндегі Ақмола филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	266 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тұрғын емес ғимараттарды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар/құрылыстардың/үй-жайлардың, Тұрғын емес ғимараттарды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар/құрылыстардың/үй-жайлардың
Қосымша сипаттама	Павлодар учаскесінің (ЛВЧДРУ-18) техникалық жолаушылар паркі және көмір қоймасы ғимараттарындағы ішкі санитарлық тораптарды 1519 жылғы ақау актілеріне сәйкес орталық өнеркәсіптік аудан, 62, Путейская, 19.06.2026 көшелерінің құрылыстары мекенжайлары бойынша қайта жаңарту бойынша жұмыс
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г.Павлодар
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. "ВагонСервис" АҚ Жолаушылар вагондарын жөндеу жөніндегі Ақмола филиалы Павлод ар учаскесінің қызметтік-техникалық ғимараты.№ 010014, 1985 жылы салынған, жалпы ауда ны-311,7 ш. м. Қызметкерлердің еңбегіне қолайлы жағдай жасау мақсатында техникалық жо лаушылар паркінің аумағында қызметкерлер үшін санитарлық торап салу қажет. Санитарлық торап: Биіктігі-3,2 м, ені-1 м, ұзындығы-2,9 м. атауы Ауданы, ш. м Еден 2,9 Қабырғалар 23, 36 Төбесі 2,9 Жалпы ауданы 29,16 Осыған байланысты келесі жұмыстарды орындау қа жет: - кәріз құбырларын монтаждау (110мм үй) - 15м; - су құбырларын монтаждау (д. 20мм) – 6м; - кәріз құбырын септикке салу; - кірпіштен қабырға тұрғызу - 9,28 шаршы метр; - сылақ (ішінара), қабырғалар мен төбелерді су негізіндегі бояумен бояу-26,26 ш. м; - қабырға, еден п литкаларын төсеу-13,13 ш. м; - плитка тігістерін еріту; - сантехникалық жабдықты монтаждау (раковина) – 1компл.; - сантехникалық жабдықты монтаждау (дәретхана) - 1компл.; - есіктің

астындағы қабырғаны бөлшектеу-1,6 ш. м.; - құлыппен тұтқасы бар есік жинағын орнату-1ед ; - жарықтандыру құрылғылары мен розеткаларға электр сымдарын орнату-10м; - қосқышы бар жарықдиодты шамды орнату-1ed; - жүргізілген жұмыстардан кейін қоқысты жинау. 2. " ВагонСервис" АҚ Жолаушылар вагондарын жөндеу жөніндегі Ақмола филиалы Павлодар у часкесінің қызметтік-техникалық үй-жайлары бар гараж ғимараты инв.№ 010006, 1991 жылы салынған, жалпы ауданы-182,8 ш. м. Қызметкерлердің еңбегіне қолайлы жағдай жасау мақс атында техникалық жолаушылар паркінің аумағында қызметкерлер үшін санитарлық торап салу қажет. Санитарлық торап: Биіктігі-2,5 м, ені-0,9 м, ұзындығы-1,0 м. атауы Ауданы, ш. м Еден 0,9 Қабырғалар 7 Төбесі 0,9 Жалпы ауданы 8,8 Осыған байланысты келесі жұмыс тарды орындау қажет: - кәріз құбырларын монтаждау (110мм үй) - 15м; - кәріз құбырларын монтаждау (д. 50мм) - 15м; - су құбырларын монтаждау (д. 20мм) - 30м; - септикалық сақина ларды орнату; - кәріз құбырын септикке салу; - қабырға, еден плиткаларын төсеу-7,9 ш. м; - плитка тігістерін еріту; - сантехникалық жабдықты монтаждау (бұрыштық раковина 30-40см) – 1компл.; - сантехникалық жабдықты монтаждау (дәретхана) - 1компл.; - есік жиынтығын орнату-1ед; - төбені орнату; - жарықтандыру құрылғылары мен розеткаларға электр сымдар ын орнату-10м; - қосқышы бар жарықдиодты шамды орнату-1ed; - жүргізілген жұмыстардан кейін қоқысты жинау.

Қол қойған	Аманкелді Марғұлан Ғабитұлы
Қол қойылған күні	25.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1273330
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (266 Р, 4590047) Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений

Заказчик: Акционерное общество "Вагонсервис"

Организатор: Акмолинский Филиал по ремонту пассажирских вагонов акционерного общества "Вагонсервис"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	266 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений, Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Дополнительная характеристика	Работа по реконструкции внутренних санитарных узлов в зданиях технического пассажирского парка и угольного склада Павлодарского участка (ЛВЧДРУ-18) по адресам ул. центральный промышленный район, строение 1519, ул. Путейская, 62 согласно дефектных актов от 19.06.2026 г.
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Павлодар
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.

Здание служебно-техническое Павлодарского участка Акмолинского филиала по ремонту пассажирских вагонов АО «Вагонсервис» инв.№ 010014, 1985 года постройки, общая площадь - 311,7кв.м.

В целях создания благоприятных условий труда работников необходимо строительство на территории технического пассажирского парка санитарного узла для работников.

Санитарный узел:

Высота – 3,2м, ширина – 1м, длина – 2,9м.

наименование	Площадь, кв.м
Пол	2,9
Стены	23,36
Потолок	2,9
Общая площадь	29,16

В связи с этим требуется выполнить следующие работы:

- монтаж канализационных труб (д.110мм) – 15м;

- монтаж водопроводных труб (д.20мм) – 6м;

- врезка канализационной трубы в септик;

- возведение стены из кирпича – 9,28 кв.м;

- штукатурка (частично), покраска стен и потолка водоэмульсионной краской – 26,26кв.м;

- укладка настенного, напольного кафеля – 13,13кв.м;

- затирка швов кафельной плитки;

- монтаж сантехнического оборудования (раковина) – 1компл.;

- монтаж сантехнического оборудования (унитаз) – 1компл.;

- демонтаж стены под дверной проем – 1,6кв.м.;

- установка дверного комплекта с ручкой с замком – 1ед;

- установка электропроводки на осветительные приборы и розетки – 10м;

- установка светодиодного светильника с выключателем – 1ед;

- уборка мусора после проведенных работ.

2.

Здание гаража со служебно-техническими помещениями Павлодарского участка Акмолинского филиала по ремонту пассажирских вагонов АО «Вагонсервис» инв.№ 010006, 1991 года постройки, общая площадь – 182,8кв. м.

В целях создания благоприятных условий труда работников необходимо строительство на территории технического пассажирского парка санитарного узла для работников.

Санитарный узел:

Высота – 2,5м, ширина – 0,9м, длина – 1,0м.

наименование	Площадь, кв.м
Пол	0,9
Стены	7
Потолок	0,9
Общая площадь	8,8

В связи с этим требуется выполнить следующие работы:

- монтаж канализационных труб (д.110мм) – 15м;

- монтаж канализационных труб (д.50мм) – 15м;

- монтаж водопроводных труб (д.20мм) – 30м;

- монтаж колец септика;

- врезка канализационной трубы в септик;

- укладка настенного, напольного кафеля – 7,9кв.м;

- затирка швов кафельной плитки;

- монтаж сантехнического оборудования (раковина угловая 30-40см) – 1компл.;

- монтаж сантехнического оборудования (унитаз) – 1компл.;

- установка дверного комплекта – 1ед;

- установка потолочного перекрытия;

- установка электропроводки на осветительные приборы и розетки – 10м;

- установка светодиодного светильника с выключателем – 1ед;

- уборка мусора после проведенных работ.

Подписал	Аманкелді Марғұлан Ғабитұлы
Дата подписания	25.11.2026