ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1273634 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (12508-1 У, 4591009) Жылыту жүйесін шаю және қысыммен тексеру бойынша қызмет көрсетулер

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Тасымалдау процесі дирекциясы" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	12508-1 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жылыту жүйесін шаю және қысыммен тексеру бойынша қызмет көрсетулер, Жылу беру жүйесінің жуылуы бойынша қызметтер
Қосымша сипаттама	Бекіту арматурасын тексеру (істен шыққан ысырмаларды ашу және ауыстыру, жуу, майлау және майланған техникалық зығырмен толтыру). Балшықтарды тексеру (ашу, тазалау және жуу). Жылыту жүйесін қышқыл реагентпен жуу. Элеваторлық тораптарды қоса алғанда, жылыту жүйесінің құбырларын гидравликалық сынау. Жүйені түпкілікті тексеру және тапсыру, жүйеден суды түсіру, тығындарды, манометрді алу және сығымдағышты ажырату
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ., Атырауская область,. ст.Ганюшкино ул. А. Иманова 23
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жылыту жүйесін шаю және қысымды сынау қызметтері

Ғимараттар мен құрылыстардың жылу жүйелерін шаю және қысымды сынау бойынша қызметтер ҚР ҚС 4.02-04-2013 «Жылу желілері» талаптарына, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық және техникалық актілеріне сәйкес көрсетілуі тиіс. Қызмет көрсету құнына қызмет көрсетуге байланысты барлық шығындардың құны енгізілуі керек. Қызмет көрсету үшін Жеткізуші жылыту жүйелерін шаю және қысымды сынауды жүзеге асырады және жүйелердің жұмыс қабілеттілігін тексереді.

Жұмыс барысында тиек арматурасын қайта қарайды (істен шыққан ысырмаларды ашу және ауыстыру, жуу, майлау және майланған техникалық зығырмен толтыру) лай жинағыштарды (ашу, тазалау және жуу) қайта қарау. Жуу гидропневматикалық жолмен компрессордың көмегімен жүзеге асырылады.

Жеткізуші ысырмалар мен вентильдер жұмысқа жарамсыз болған жағдайда оларды ауыстыра отырып жылу тораптарын тексеруді жүргізеді, лай жинағыштардың механикалық тазалауын және тексеру терезелерін салу, есепті дроссельдік мүшелерді (саптамалар мен шайбаларды) орнату, қажет болған жағдайда манометрлерді орнатып, қажет болған жағдайда жөндеу дәнекерлеу жұмыстарын жүргізеді.

Сапа кепілдігіне қойылатын талаптар:

Егер кепілдік мерзімі ішінде Жеткізушіден туындаған ақаулар анықталса, Жеткізуші Тапсырыс берушіден тиісті хабарламаны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде немесе Тапсырыс беруші белгілеген өзге мерзімде табылған ақауларды өз есебінен өз күшімен жоюға міндетті.

Саны - 1 қызмет.

Қол қойған	Кусаева Гульсина Панабековна
Қол қойылған күні	23.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1273634
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (12508-1 У, 4591009) Услуги по промывке и опрессовке системы отопления

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Дирекция перевозочного процесса"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	12508-1 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по промывке и опрессовке системы отопления, Услуги по промывке и опрессовке системы отопления
Дополнительная характеристика	Ревизия запорной арматуры (вскрытие и замена вышедших из строя задвижек, промывка, смазка и набивка промасленным техническим льном). Ревизия грязевиков (вскрытие, очистка и промывка). Промывка системы отопления кислотным реагентом. Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, включая элеваторные узлы. Окончательная проверка и сдача системы, спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, Атырауская область,. ст.Ганюшкино ул. А. Иманова 23
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Услуги по промывке и опрессовке системы отопления

Услуги по промывке и опрессовке систем отопления зданий и сооружений должны быть оказаны согласно требованиям СН РК 4.02-04-2013 «Тепловые сети », нормативных правовых и технических актов Республики Казахстан. В стоимость оказания услуг должна быть включена стоимость всех расходов, связанных с оказанием услуг. Для оказания услуг Поставщик производит промывку и опрессовку систем отопления и проверяет работоспособность систем.

В ходе работ производит ревизию запорной арматуры (вскрытие и замену вышедших из строя задвижек, промывку, смазку и набивку промасленным техническим льном) ревизию грязевиков (вскрытие, очистку и промывку).

Промывка производится гидропневматическим способом с использованием компрессора.

Поставщик производит ревизию тепловых узлов с заменой задвижек и вентилей в случае их непригодности к работе, механическую очистку грязевиков и врезку смотровых окон, установку расчетных дроссельных органов (сопла и шайбы), в случае необходимости производить установку манометров, по мере необходимости производит ремонтные сварочные работы.

Требования к гарантии на качество:

Если в течение гарантийного срока будут обнаружены дефекты, допущенные по вине Поставщика, Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Заказчика либо в иной установленный Заказчиком срок обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет, собственными силами.

Количество – 1 услуга.

Подписал	Кусаева Гульсина Панабековна
Дата подписания	23.11.2026