ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1273721 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (396 Р, 4591293) Тұрғын емес ғимараттарды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар/құрылыстардың/үй-жайлардың

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Орталық жүйеаралық электр торaптары" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	396 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тұрғын емес ғимараттарды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар/құрылыстардың/үй-жайлардың, Тұрғын емес ғимараттарды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар/құрылыстардың/үй-жайлардың
Қосымша сипаттама	Ағадыр КС 500 кВ релелік залы ғимаратын жөндеу
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, п. Агадырь
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жұмыстар мен материалдардың атауы:

1. **Жұмыс түрі:**

1.1 Көтергіш каркас (қаңқа) құрылымы – 305,6 м^2;

1.2 Ғимарат қасбеттеріне арматуралайтын қабаты бар сыртқы жылу оқшаулағышты орнату – 305,6 м^2;

1.3 Ғимараттың қасбеті сызықты панелдерден жасалған. Қасбеттік панельдермен қаптау – 305,6 м^2;

1.4 Қабырғалық науалар мен суағар жүйесінің құрылысы – 48 м;

1.5 Парапеттің жазық құрылғысы тамшылатқышпен 30х50х30 – 26,7 м.

2. Мердігер жеткізетін материалдар:

2.1 Сомын астындағы қаптамасы бар мырышталған болат анкерлік бұран – 776 дана;

2.2 Аспалы қасбеттерге арналған, қабырға қалыңдығы 1,2 мм, мырышталған болаттан жасалған П-200 түріндегі П-тәрізді тегістеуіш кронштейн – 764 дана;

2.3 Мырышталған болаттан жасалған сомыны мен шайбасы бар бұран – 81 кг;

2.4 СС-1 маркалы құрылыс шыны торы– 351 $м^2$;

2.5 Өлшемдері 10 мм х 200 мм, полиамидтен жасалған пластмасса сырығы бар полипропиленді табақшалы жылу оқшаулағыш ұстағыш – 1956 дана;

2.6 Бекітілген жылу оқшаулағыш жүйесіне арналған құрғақ желім қоспасы – 3239 кг;

2.7 Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған терең енетін акрилді сулы-дисперсиялық астарлау – 76 кг;

2.8 Екі қабатты тегістеу қағазы – 1,7 $м^2$;

2.9 Синтетикалық байланыстырғыштағы базальтты минералды мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш тақта, П 140-150– 34 $м^3$;

2.10 Кассета бекіткіші – 795 дана;

2.11 Сырғыма – 428 дана;

2.12 Өлшемдері 340х2000х0,7 мм, қорғаныс жабынының қалыңдығы 80 мкм, полимерлі-ұнтақты бояумен қапталған мырышталған болаттан жасалған сызықты панельдер – 305,6 $м^2$;

2.13 КЛ-1, КЛ-2 кляммерлер – 48 дана;

2.14 Құрылыс шегесі – 0,48 кг;

2.15 Болат бекіту бөлшектері – 15,84 кг;

2.16 Диаметрі 125 мм, дөңгелек қималы, полимерлі жабыны бар мырышталған металл суағар науасы – 48 м;

2.17 Диаметрі 125 мм, дөңгелек қималы, полимерлі жабыны бар мырышталған металл суағар құбыры – 18 м;

2.18 Диаметрі 125 мм, дөңгелек қималы, полимерлі жабыны бар мырышталған металл су шығару шұңқыры – 4 дана;

2.19 Диаметрі 125 мм, дөңгелек қималы, полимерлі жабыны бар мырышталған металл суағар науасының бітеуіші – 4 дана;

2.20 Диаметрі 125 мм, дөңгелек қималы, полимерлі жабыны бар мырышталған металл суағар науасының жалғағышы – 9 дана;

2.21 Диаметрі 125 мм, дөңгелек қималы, полимерлі жабыны бар мырышталған металл суағар құбырының бұрғышы– 8 дана;

2.22 Диаметрі 125 мм, дөңгелек қималы, полимерлі жабыны бар мырышталған металл суағар науасының ұстағышы – 40 дана;

2.23 Диаметрі 125 мм, дөңгелек қималы, мырышталған металл бұрғышы – 4 дана;

2.24 Су жинайтын шұңқырға арналған «паук» түріндегі тор – 4 дана;

2.25 Парапет жазық, тамшылатқышы бар 30х50х30 (сызықтық панельдердің түсінде) – 26,7 м.

Қосымша ақпарат:

Мердігер жеткізетін барлық материалдар жұмыс басталғанға дейін міндетті түрде Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.

Мердігер құрылыс кезінде шығарылатын қалдықтар мен қоқыстарды ұйым нысан аумағынан тыс жерге шығарады және өз қаражаты есебінен кәдеге жаратады

Мердігер орындалған жұмыстар Актісіне қол қойылған күннен бастап 36 (отыз алты) айда белгіленген кепілдік мерзімі ішінде орындалған жұмыстардың сапасына кепілдік береді. Сапа кепілдігі Мердігер шарт талаптарына сәйкес жеткізген элементтерге қолданылады. Мердігер кепілдік мерзімі ішінде техникалық сипаттізімде көзделген жұмыс көлемінде анықталған ақауларды жоюды өз мойнына алады.

Егер осы шарттың техникалық ерекшелігінде ескерілмеген, бірақ жұмыстарды аяқтау үшін қажетті, көлемі аз және көп шығынды талап етпейтін жұмыс түрлері (ақаулар, жасырын жұмыстар) анықталса, Мердігер мұндай қосымша жұмыстарды шарттың жалпы құнын арттырмай, өз қаражаты есебінен қолда бар күштерімен және мүмкіндігінше қысқа мерзімде орындайды. Кез келген жағдайда Мердігердің Тапсырыс берушіден қосымша жұмыстарды орындауға жұмсалған қаражатты өтеуді талап етуге құқығы туындамайды.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ҚР ҚН 1.04-26-2022 АЗАМАТТЫҚ, ӨНДІРІСТІК ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ ҚАЙТА ЖАҢАРТУ, КҮРДЕЛІ ЖӘНЕ АҒЫМДАҒЫ ЖӨНДЕУ

Қол қойған Муратханова Меруерт Есенгалиевна

Қол қойылған күні 23.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1273721
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (396 Р, 4591293) Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Центральные межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	396 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений, Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Дополнительная характеристика	Ремонт здания релейного зала ПС 500 кВ "Ағадыр"
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, п. Агадырь
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование работ и материалов:

1.Работы:

1.1 Устройство несущего каркаса – 305,6 м^2;

1.2 Устройство наружной теплоизоляции фасадов зданий с армирующим слоем – 305,6 м^2;

1.3 Фасад здания из линеарных панелей. Облицовка фасадными панелями – 305,6 м^2;

1.4 Устройство настенных желобов и водосточной системы – 48 м;

1.5 Устройство парапета плоского с капельником 30х50х30 – 26,7 м.

2. Материалы, поставляемые Подрядчиком:

2.1 Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку – 776 шт;

2.2 Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/ – 764 шт;

2.3 Болт с гайкой и шайбой, оцинкованный – 81 кг;

2.4 Сетка стеклянная строительная СС-1 – 351 м^2;

2.5 Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм – 1956 шт;

2.6 Смесь сухая клеевая для системы скрепленной теплоизоляции – 3239 кг;

2.7 Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ – 76 кг;

2.8 Бумага шлифовальная двухслойная – 1,7 $м^2$;

2.9 Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 – 34 $м^3$;

2.10 Крепитель кассеты (икля) – 795 шт;

2.11 Салазка – 428 шт;

2.12 Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 340х2000х0,7 мм, толщиной защитного покрытия 80 мкм – 305,6 $м^2$;

2.13 Кляммеры КЛ-1, КЛ-2 – 48 шт;

2.14 Гвоздь строительный – 0,48 кг;

2.15 Детали крепления стальные – 15,84 кг;

2.16 Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм – 48 м;

2.17 Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм – 18 м;

2.18 Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм – 4 шт;

2.19 Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм – 4 шт;

2.20 Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм – 9 шт;

2.21 Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм – 8 шт;

2.22 Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм – 40 шт;

2.23 Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 125 мм – 4 шт;

2.24 Сетка в воронку "паук" – 4 шт;

2.25 Парапет плоский с капельником 30х50х30 (в цвет линеарных панелей) – 26,7 м.

Дополнительная информация:

Все материалы, поставляемые подрядчиком, обязательном порядке до начала работ согласовываются с Заказчиком.

Строительный мусор и отходы высвобождаемые в процессе строительства, подрядная организация вывозит за территорию объекта и утилизирует за свой счет.

Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ в течение гарантийного срока, установленного в 36 (тридцать шесть) месяца со дня подписания Акта выполненных работ. Гарантия качества распространяется на те элементы, которые Подрядчик поставил в соответствии с условиями договора. Подрядчик гарантирует исполнение обнаруженных дефектов в объеме работ предусмотренных технической спецификацией на протяжении гарантийного срока.

Если обнаружены виды работ (дефекты, скрытые работы) с небольшим объемом и не требующие больших затрат, которые не учтены в технической спецификации настоящего договора, но необходимы для завершения работ, Подрядчик имеющимися силами и в наиболее короткий срок выполняет такие дополнительные работы за счет собственных средств, без увеличения общей стоимости договора. В любом случае у Подрядчика не возникает права требования от заказчика возмещения средств, израсходованных на выполнение дополнительных работ.

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	СН РК 1.04-26-2022 РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ГРАЖДАНСКИХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Подписал	Муратханова Меруерт Есенгалиевна
Дата подписания	23.11.2026