ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1273804 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (23 Р, 4591498) Қарды жинау (жою) бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: "Жолаушылар тасымалы" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Жолаушылар тасымалы" акционерлік қоғамының "Солтүстік" аймақтық жолаушылар тасымалы жөніндегі филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	23 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қарды жинау (жою) бойынша жұмыстар, Қарды жинау (жою) бойынша жұмыстар
Қосымша сипаттама	Мамандандырылған автотракторлық техникамен аумақтарды жинау жөніндегі жұмыстар (автогрейдер)
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, г. Караганда, ул. Новоселов 347 А, ЛВРС
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Іргелес аумақтарды реттелетін жүзі бар автогрейдермен қардан тазалау жұмыстары

Іргелес аумақтан қарды тазалау және шығару жұмыстары:

1. Қар мен мұздан тазалау: автокөлік жолдарын асфальттау, темір жолдар арасындағы жүру. жолдары, темір жолға трансферттер. жолдары.

2. Қар тазалау: бүйірлік тас жиек, бордюр.

3. Қардан, мұздан тазалау: төсеніштер, тротуарлар.

Механикалық тазалауға қол жетпейтін жерлерде механикалық тазалау қолмен жүргізіледі. Айына еселік кемінде 10 рет немесе Тапсырыс берушінің өтініші бойынша (тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн).

4. Объектінің аумағынан жиналған қарды қалалық полигонға шығару.

Мамандандырылған автомобиль техникасының аумақтарын тазалау бойынша жұмыстарды (автогрейдер) пышақпен және реттелетін қолмен грейдер жүзі, көлемі - 100 сағат.

Мердігерге қойылатын талаптар:

1. Ай сайынғы жұмыс кестесін беріңіз.

2. Мынадай автопарк болған жағдайда іргелес аумақтан қарды шығару, тазалау және шығару бойынша жұмыстарды орындау:

- реттелетін пышақпен грейдердің жүзі.

- қатты беттерді тазалауға арналған қосымша жабдықтар: жол щеткасы, қар тазалауға арналған шнек роторы, қар тазалағыш.

3. Объектідегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік шараларын, жұмыс кезінде өрт қауіпсіздігін сақтау.

4. Қызметкерлеріңізді қажетті жеке қорғаныс құралдарымен, арнайы киімдермен және арнайы киімдермен қамтамасыз етіңіз. аяқ киім, сондай-ақ қар тазалау үшін барлық қажетті құралдар мен жабдықтар.

5. Тапсырыс берушінің талабына сәйкес нысан аумағында режим мен тәртіпті сақтау.

6. Жасыл алаңдарды, жиектерді, бордюрлерді, гранитті плиталарды, брусчаткаларды, құрылыстың гранитті жабындарын, қабырға жабындарын, темір жолды зақымдамай жұмыстарды орындау. трасса, толық металдан жасалған жолаушылар вагондары, қоршаулар, қатты тұрмыстық қалдықтарға арналған контейнерлер.

7. Залал анықталған жағдайда Орындаушы анықталған залал туралы жасалған екі жақты акт бойынша 10 күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде өз қаражаты есебінен залалды толық қалпына келтіруге міндетті.

Нормативтік-техникалық құжаттар

Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI ҚР Кодексі

Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің 2005 жылғы 29 қарашадағы № 433 бұйрығы.

Қол қойған	Каирходжаев Даурен Илеуович
Қол қойылған күні	23.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1273804
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (23 Р, 4591498) Работы по уборке (удалению) снега

Заказчик: Акционерное общество "Пассажирские перевозки"

Организатор: Региональный филиал по пассажирским перевозкам "Северный" акционерного общества "Пассажирские перевозки"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	23 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по уборке (удалению) снега, Работы по уборке (удалению) снега
Дополнительная характеристика	Работы по уборке территорий специализированной автотракторной техникой (автогрейдер)
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Новоселов 347 А, ЛВРС
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Работы по уборке (удалению) снега с прилегающей территории Автогрейдером, отвал с ножом регулируемый

Работы по уборке и вывозу снега с прилегающей территории включают:

1. Очистку от снега и льда: асфальтовых покрытий проездов, проезд между ж.д. путями, переезды на ж.д. путях.

2. Очистку от снега: бордюр из бортового камня, поребрики.

3. Очистку от снега, льда: брусчатки, тротуарной плитки.

Механическая чистка, в местах недоступной механической чистке производиться вручную. Кратность в месяц не менее 10 раз или по требованию Заказчика (24 часа в сутки 7 дней в неделю).

4. Вывоз собранного снега с территории объекта на городской полигон.

Работы по уборке территорий специализированной автотракторной техники (автогрейдер) Грейдер отвал с ножом и регулируемым вылетом , объем - 100 часов.

Требование к Исполнителю:

1. Предоставить ежемесячный календарный план производства работ.

2. Производить работы по удалению, уборке и вывозу снега с прилегающей территории при наличии следующего парка техники:

- грейдер отвал с ножом регулируемый;

- дополнительное оборудование для очистки твердых поверхностей: щетка-дорожная, шнэк-ротор для уборки снега, снегоочиститель.

3. Соблюдать на объекте охрану труда и технику безопасности, пожарной безопасности при проведении работ.

4. Обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спец. обувью, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями для уборки снега.

5. Соблюдение режима и порядка на территории объекта согласно требованием заказчика.

6. Выполнять работы без повреждений зеленых насаждений, бордюр, поребриков, гранитных плит, брусчатки, облицовки здании из гранита, облицовки стен, ж.д. полотно путей, пассажирские цельнометаллические вагоны, ограждений, контейнера под ТБО.

7. В случае обнаружения повреждений Исполнитель обязан восстановить ущерб за счет собственных средств в полном объеме не более 10 календарных дней, согласно составленному двустороннему акту выявленных повреждений.

Нормативно-технические документы

Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

Приказ Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 ноября 2005 г. № 433.

Подписал	Каирходжаев Даурен Илеуович
Дата подписания	23.11.2026