ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274036 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № (4 Р, 4592421) Жердің құнарлығын қалпына келтіру және жаңғырту бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: «Түркестан БГҚ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: «Түркестан БГҚ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	4 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жердің құнарлығын қалпына келтіру және жаңғырту бойынша жұмыстар, Топырақ құнарлығын қалпына келтіру жұмыстары
Қосымша сипаттама	-
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Төле би ауданы, с. Маятас
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 95 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жалпы ақпарат және жұмыс көлемі

1-кезең: Жобалау және экологиялық сараптама.

Рекультивациялау жобасын әзірлеу (техникалық кезең: массаларды жылжыту схемалары, тегістеу, ТӨҚ-ны (топырақ-өсімдік қабатын) бөлу; биологиялық кезең: агротехникалық іс-шаралар, көпжылдық шөптерді таңдау және егу). «Қоршаған ортаны қорғау» (ҚОҚ) бөлімін әзірлеу, ЖАО-да (жергілікті атқарушы органдар) қоғамдық тыңдауларды ұйымдастыру, Мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысын алу.

Жұмыстарды орындау мерзімі: Келісімшартқа қол қойылған және бастапқы деректерді берген күннен бастап 60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс.

Жұмыстарды орындау орны: Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Маятас ауылы

2-кезең: Жұмыстарды орындау (ҚМЖ).

Жобаның бекітілген техникалық кезеңі бойынша жер жұмыстары кешенін орындау, 22,72 га алаңда ТӨҚ-ны бөлу, көпжылдық шөптерді (қоңырбас, шалғындық бетеге) егу. Орындаушылық геодезиялық құжаттаманы ұсыну.

Жұмыстарды орындау мерзімі: Экологиялық сараптаманың оң қорытындысын алған сәттен бастап 35 күнтізбелік күннен аспайды.

Жұмыстарды орындау орны: Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Маятас ауылы

2. Негізгі сандық көрсеткіштер (Бастапқы параметрлер)

Бөлінген жердің жалпы ауданы: 100 га.

Рекультивациялауға жататын нақты аудан: 22,72 га (орындаушылық схемаға сәйкес).

Қайтаруға/бөлуге жататын, алынған топырақ-өсімдік қабатының (ТӨҚ) көлемі: 38 279 м³.

3. Тапсырыс беруші беретін бастапқы деректер

Жер учаскесінің ситуациялық схемасы.

ТӨҚ алу бойынша нақты орындалған жұмыстардың орындаушылық геодезиялық схемасы (расталған көлемі 38 279 м³).

4. Жобалау және жұмыстарды жүргізу үшін негіздеме

Қазақстан Республикасының Экология кодексі.

Қазақстан Республикасының Жер кодексі.

Қазақстан Республикасының «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» кодексі.

«Бұзылған жерлерді рекультивациялау жобаларын әзірлеу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2023 жылғы 2 тамыздағы № 289 бұйрығы.

5. Жұмыс объектісін тапсыруға-қабылдауға қойылатын талаптар кейін аяқталды деп есептеледі:

1. Жобаға және жобалық құжаттамаға экологиялық сараптаманың оң қорытындысын алу.

2. Тапсырыс берушінің Орындалған жұмыстар актісіне қол қоюы.

6. Мердігердің шығыстары бойынша талаптар:

Жұмыстарды орындау барысындағы барлық шығыстар Мердігердің міндеттемелеріне кіреді.

Қол қойған	Жетписова Айгерим Адилкереевна
Қол қойылған күні	24.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274036
способом Открытый тендер

Лот № (4 Р, 4592421) Работы по рекультивации и восстановлению земель

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПГУ Туркестан"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПГУ Туркестан"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	4 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по рекультивации и восстановлению земель, Работы по рекультивации и восстановлению земель
Дополнительная характеристика	-
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Толебийский район, с. Маятас
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 95 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Общая информация и объемы работ

Этап 1: Проектирование и Экологическая экспертиза.

Разработка проекта рекультивации (технический этап: схемы перемещения масс, планировка, распределение ПРС; биологический этап: агротехнические мероприятия, подбор и посев многолетних трав). Разработка раздела «Охрана окружающей среды» (РООС), организация общественных слушаний в МИО, получение положительного заключения Гос. экологической экспертизы.

Срок выполнения работ: Не более 60 календарных дней с момента подписания договора и передачи исходных данных.

Место выполнения: РК, Туркестанская область, Толебийский район, с. Маятас

Этап 2: Выполнение работ (СМР).

Выполнение комплекса земляных работ по утвержденному техническому этапу проекта, распределение ПРС на площади 22,72 га, посев многолетних трав (мятлик, овсяница луговая). Предоставление исполнительной геодезической документации.

Срок выполнения работ: Не более 35 календарных дней с момента получения положительного заключения экологической экспертизы.

Место выполнения: РК, Туркестанская область, Толебийский район, с. Маятас

2. Основные количественные показатели (Исходные параметры)

Общая площадь земельного отвода: 100 га.

Фактическая площадь, подлежащая рекультивации: 22,72 га (согласно исполнительной схеме).

Объем снятого плодородного растительного слоя (ПРС), подлежащего возврату /распределению: 38 279 м³.

3. Исходные данные, выдаваемые Заказчиком

Ситуационная схема земельного участка.

Исполнительная геодезическая схема по фактически выполненным работам по снятию ПРС (с подтвержденным объемом 38 279 м³).

4. Основание для проектирования и производства работ

Экологический кодекс Республики Казахстан.

Земельный кодекс Республики Казахстан.

Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании».

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 августа 2023 года № 289 «Об утверждении Инструкции по разработке проектов рекультивации нарушенных земель».

5. Требования к сдаче-приемке объекта Работы считаются завершенными после:

1. Получения положительного заключения экологической экспертизы на проект и проектную документацию.

2. Подписания Акта выполненных работ Заказчиком.

6. Требования по расходам Подрядчика:

Все расходы, связанные в ходе выполнения работ, входят в обязательства Подрядчика.

Подписал	Жетписова Айгерим Адилкереевна
Дата подписания	24.11.2026