ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274135 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (5722 Р, 4592718) Металл құрылымдарды дайындау бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының " Ақмола магистральдық желі бөлімшесі" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	5722 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Металл құрылымдарды дайындау бойынша жұмыстар, Тапсырыс берушінің техникалық талаптары бойынша металл конструкцияларды дайындау жұмыстары
Қосымша сипаттама	Тапсырыс берушінің техникалық шарттары бойынша металл конструкцияларды дайындау және орнату бойынша жұмыстар. Түтін құбырын дайындау және орнату; диаметрі: 820мм, қабырға қалыңдығы: 10мм, биіктігі: 30 метр.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., РСП-1 Курорт-Боровое
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№ п/п	**Талаптар**
1	Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің сипаттамасы. Тапсырыс берушінің техникалық шарттары бойынша Металл конструкцияларды дайындау бойынша жұмыстар

2	Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары. Тапсырыс берушінің техникалық шарттары бойынша Металл конструкцияларды дайындау бойынша жұмыстар. Жеткізуші ескі түтін құбырын дайындауды, жеткізуді, бөлшектеуді және жаңа түтін құбырын монтаждауды орындауға, баптау жұмыстарын жүргізуге, түтін шығару жүйесін сынақтан өткізуге және 3 күннен аспайтын мерзімде диагностикалауға міндетті. Өндіріс материалы: Металл - болат. Габариттік өлшемдері: диаметрі кемінде 820 мм, қабырғаларының қалыңдығы кемінде 10 мм, биіктігі кемінде 30 метр. Жабдық ГОСТ 10705-80 "электрмен дәнекерленген болат құбырларды" қоса алғанда, қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына не белгіленген талаптарға сәйкестігін міндетті растай отырып, баламалы стандарттарға сәйкес келуі тиіс.
3	Қызмет мерзімі: 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

4	Саны: 1 жұмыс

Қосымша

Деф акт дымовая труба котельной РСП-1_page-0001 (1).pdf

Қол қойған	НЖСМТОВИ-1 - Каменов Дархан
Қол қойылған күні	24.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274135
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (5722 Р, 4592718) Работы по изготовлению металлических конструкций

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Акмолинское отделение магистральной сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	5722 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по изготовлению металлических конструкций, Работы по изготовлению металлических конструкций по техническим условиям Заказчика
Дополнительная характеристика	Работы по изготовлению и установке металлических конструкций по техническим условиям заказчика. Изготовление и установка дымовой трубы; диаметр: 820мм,толщина стенки: 10мм, высота: 30 метров.
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, РСП-1 Курорт-Боровое
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№ п/п	**Требования**
1	Описание закупаемых товаров, работ и услуг. Работы по изготовлению металлических конструкций по техническим условиям Заказчика

2	Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. Работы по изготовлению металлических конструкций по техническим условиям Заказчика. Поставщик обязан выполнить изготовление, доставку, демонтаж старой и монтаж новой дымовой трубы, провести наладочные работы, пробный запуск и диагностику системы дымоотвода в течение не более 3 дней. Материал изготовления: Металл - стальной. Габаритные размеры: диаметр не менее 820 мм, толщина стенок не менее 10 мм, высота не менее 30 метров. Оборудование должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов, включая ГОСТ 10705–80 «Трубы стальные электросварные», либо эквивалентным стандартам, с обязательным подтверждением соответствия установленным требованиям.

3	Срок выполнения услуг: до 31 декабря 2026 года.
4	Кол-во: 1 работа

Приложение

Деф акт дымовая труба котельной РСП-1_page-0001 (1).pdf

Подписал НЖСМТОВИ-1 - Каменов Дархан

Дата подписания 24.11.2026