ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274149 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (5801 Р, 4592739) Электр қозғалтқыштарын/генераторларды және ұқсас жабдықтарды (көлікте қолданылатындардан басқа) жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының "Алматы магистральдық желі бөлімшесі филиалы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	5801 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Электр қозғалтқыштарын/генераторларды және ұқсас жабдықтарды (көлікте қолданылатындардан басқа) жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар, Электроқозғалтқыштар/генераторлар және ұқсас жабдықтарды жөндеу/жаңғырту жұмыстары (транспортта қолданылатындардан басқа)
Қосымша сипаттама	Электр қозғалтқыштарын/генераторларын және осыған ұқсас жабдықтарды (көлікте қолданылатындардан басқа) жөндеу/жаңғырту жөніндегі жұмыстар. Генератор БГ-200 200 кВт, 1500 об/мин ПЧ-41 Актогай
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Аягөз ауданы, Ақтоғай а.о., Ақтоғай а., ПЧ-41 Актогай
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сатып алынатын қызметтердің сипаттамасы: Электр қозғалтқыштарын кері айналдыру-BG-200 генераторы

Саны -1

Өлшем бірлігі: дана

Мердігер ұйым 5 жұмыс күні ішінде, шарт жасалғаннан кейін орындалатын жұмыстардың көлемін ескере отырып, қызмет көрсету кестесін филиал басшысымен келісуге тиіс.

Сатып алынатын жұмыстардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттам алары:

Барлық қажетті жұмыстар мердігердің есебінен жүргізіледі.

BG-200 генераторын бөлшектеу/монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстары мердігердің есебінен жүргізіледі.

Қайта орауды жүргізу үшін BG-200 генераторын мердігер өз есебінен өндірістік базаға және кері жеткізеді .

БГ-200 генераторы арнайы жылжымалы құрамда орнатылады және жұмыс органдарын жұмыс жағдайына келтіруге арналған.

Мердігерде осы жұмыстарды жүргізу үшін арнайы жабдықтар мен техникалық материалдар болуы керек.

Жұмыстарды орындау барысында мердігерге:

- толық бөлшектеу; - ескі ораманы толығымен алып тастаңыз;

- оқшаулауды толық тазалаңыз;

- Стартер орамасын орау;

- сынау үшін ораманы тексеріңіз;

- лакпен толық сіңдіру;

- кептіру;

- толық тазалауды жүргізу;

- қажет болған жағдайда зәкірдің орамасын жөндеу.

Егер секцияларда үзілістер немесе айналмалы тұйықталулар болса, якорьдің барлық орамасын ауыстырыңыз. - мойынтіректердің күйін тексеріңіз, қажет болған жағдайда ауыстырыңыз; - құрастыру және сынақтан өткізу.

Қол қойған	Абилова Айнур Маратовна
Қол қойылған күні	24.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274149
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (5801 Р, 4592739) Работы по ремонту/модернизации электродвигателей/генераторов и аналогичного оборудования (кроме применяемых на транспорте)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: Филиал акционерного общества "Национальная компания Қазақстан темір жолы" Алматинское отделение магистральной сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	5801 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту/модернизации электродвигателей/генераторов и аналогичного оборудования (кроме применяемых на транспорте), Работы по ремонту/модернизации электродвигателей/генераторов и аналогичного оборудования (кроме применяемых на транспорте)
Дополнительная характеристика	Работы по ремонту/модернизации электродвигателей/генераторов и аналогичного оборудования (кроме применяемых на транспорте). Генератор БГ-200 200 кВт, 1500 об/мин ПЧ-41 Актогай
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Абай, Аягозский район, Актогайский с.о., с.Актогай, ПЧ-41 Актогай
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Описание закупаемых услуг: Перемотка электродвигателей – Генератор БГ-200

Количество -1

Единица измерения: штука

Подрядная организация должна в течении 5-ти рабочих дней, после заключения договора согласовать с руководителем филиала график оказания услуг с учетом объема выполняемых работ.

Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых работ:

Все необходимые работы производятся за счет Подрядчика.

Демонтаж/монтаж и пусконаладочные работы Генератора БГ-200 проводится за счет Подрядчика.

Генератор БГ-200 для проведения перемотки доставляется Подрядчиком за свой счет на производственную базу и обратно.

Генератор БГ-200 устанавливается на специальном подвижном составе и предназначен для приведения в рабочее состояние рабочих органов.

Подрядчик должен иметь специализированное оборудование и технические материалы для проведения данных работ.

В ходе выполнения работ Подрядчику необходимо:

- провести полную разборку;

- провести полное удаление старой обмотки;

- провести полную чистку изоляции;

- провести намотку стартерной обмотки;

- проверить обмотку на пробой;

- провести полную пропитку лаком;

- провести сушку;

- проводить полную зачистку;

- провести ремонт обмотки якоря при необходимости. При наличии обрывов или межвитковых замыканий в секциях заменить всю обмотку якоря.

- проверить состояние подшипников, при необходимости заменить;

- провести сборку и испытание.

Подписал	Абилова Айнур Маратовна
Дата подписания	24.11.2026