ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274259 сатып алу бойынша
Шектеулі қатысумен ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (276 Р, 4593224) Күрделі-қалпына келтіріп жөндеу (КҚКЖ) бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: АҚ "Алатау Жарық Компаниясы
Ұйымдастырушы: АҚ "Алатау Жарық Компаниясы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	276 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Күрделі-қалпына келтіріп жөндеу (КҚКЖ) бойынша жұмыстар, Күрделі-қайта қалпына келтіру жөндеу (КҚЖ) жұмыстары
Қосымша сипаттама	Кәбіл желілерін (КЖ) жөндегеннен кейін асфальт-бетон жабындарын қалпына келтіру (2-ӨЭЖ, 6-ӨЭЖ)
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ.
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жұмыстарды орындау кезеңі:

2.1.1. Жұмыстарды орындау кезеңі - шарт жасалған күннен бастап 31.12.2026 ж. дейін;

2.1.2. Жұмыстарды орындау орны: Алматы қаласы.

2.2. Орындалатын жұмыстарға және пайдаланылатын материалдарға қойылатын талаптар:

2.2.1. Аталған жұмыстарды орындау үшін қажетті барлық материалдарды Жеткізуші ұсынады.

2.2.2. Жеткізуші жұмыстарды орындау үшін пайдаланылатын материалдардың жаңа, пайдаланылмағанына және тауарлардың тиісті түріне қойылатын техникалық талаптар мен шарттарға (МЕМСТ, ТТ және т.б.) сәйкес келетініне кепілдік береді.

2.2.3. Жабындарды қалпына келтіру кезінде қолданылатын материалдар мен қолданылатын арнайы техника белгілі бір объектінің бастапқы сипаттамаларына қол жеткізуді қамтамасыз етуі керек (асфальтбетон қоспасының сапасы мен түрі, шекара, тротуар плиталары, қоршаулар, көгалдар және т.б.).

2.2.4. Асфальтбетон жабынын қалпына келтіруді бастамас бұрын, асфальттың шеттері қолмен жүретін маршрутизатормен тегістеледі.

2.2.5. Асфальтбетон жабынының астындағы ҚҚТҚ негізі кемінде 12 см болуы керек және мұқият тапталуы керек.

2.2.6. Жеткізушілік ұйымдағы бригадалар мен техникалар саны олар болған кезде аптасына кемінде 50 өтінімнің сапалы орындалуын қамтамасыз етуі тиіс (бір қазудың орташа мөлшері 7-13 м2). Сондай-ақ, Жеткізуші ұйым бір уақытта қаланың әртүрлі аудандарында жұмыс жүргізуді қамтамасыз ете алуы керек.

2.3. Жөндеуге өтінім беру тәртібі:

2.3.1. Кабель желілерін жөндеуден кейін асфальтбетон жабындарын қалпына келтіруге арналған сканерленген өтінімдер (2.2 қосымша.) электр желілерінің аудандары (ЭТА) Жеткізуші ұйымның электрондық мекенжайына береді.

2.3.2. Өтінімде міндетті түрде мыналар көрсетіледі: ЭТА нөмірі, өтінім нөмірі, өтінім берілген күн, әкімшілік аудан және объектінің мекенжайы, жабынды қалпына келтірудің алдын ала алаңы (м2), қалпына келтірілетін жабын материалы (қалыңдығы 5 см асфальт, қалыңдығы 8 см асфальт, тротуар плиткасы, шекара немесе т. б.), кабельдік желінің түгендеу нөмірі көрсетіледі, схема қоса беріледі, ол жергілікті жерде қазу орны туралы біржақты түсінік береді, өтінімді берген ЭТА қызметкерінің аты-жөні, қолы, байланыс телефоны және электрондық пошта мекенжайы көрсетіледі.

2.3.3. Жабынды қалпына келтіргеннен кейін Жеткізуші 2.2 қосымшаның төменгі жағында. қалпына келтіру күнін, орындалған жұмыстардың нақты көлемін, Жеткізуші өкілінің ТАӘ мен қолын көрсетеді, жөнделген объектінің фотосуретін сары-қызыл түске боялған метрлік ағаш тақтайшамен қоса әр түрлі бұрыштардан тіркейді және өтінімде көрсетілген эл. мекенжайға жібереді.

2.4. Басқа сипаттамалары:

2.4.1. Асфальтбетон жабындарын қалпына келтіру бойынша жұмыстарды орындау сапалы материалдарды, тиімді технологиялар мен жабдықтарды пайдалана отырып, сапалы орындалуы тиіс.

2.4.2. Жеткізуші (жеңімпаз) тендер қорытындылары жарияланған күннен бастап 2 жұмыс күні ішінде шартқа қол қою үшін сметалық есеппен расталған жұмыс түрлерінің 1 м^2 баға есебін ұсынады (№2.3 қосымша) (Сметалық құжаттама «АВС сметасын автоматты түрде шығару» бағдарламалық кешенінде қалыптастырылады).

2.4.3. Орындалған жұмыстардың актілерімен бірге Жеткізуші орындалған жұмыстардың тізілімдерін ұсынады (№2.1 қосымша). Орындалған жұмыстардың тізілімдері электр желілерінің әрбір ауданы бойынша жеке жасалады, қазу мекенжайлары орындалған жұмыстардың түрлері бойынша топтастырылады, жұмыстардың нақты көлемі, объектінің түгендеу нөмірі, өтінім нөмірі, қалпына келтіру күні, сомасы көрсетіледі.

2.5. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): Жөндеу жұмыстары ҚНжЕ, ЭҚЕ, ТҚЕ талаптарына, «Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобының корпоративтік менеджмент жүйесінің саясатына және Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын нормативтік-техникалық актілерге сәйкес орындалуы тиіс.

2.6. Орындалатын жұмыстың кепілдік мерзімі: Тапсырыс беруші жұмыстарды толық көлемде қабылдаған күннен бастап 12 ай. Анықталған ақауларды Жеткізуші ұйым ақау табылғаны туралы хабарламаны алған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде түзетуі тиіс. Жұмыстағы ақауларды жоюдың кепілдік мерзімі осы ақаулар түзетілген сәттен басталады. Жұмыстағы ақауларды жою бойынша барлық шығындарды Жеткізуші ұйым көтереді.

2.7. Қосымшалар техникалық сипаттаманың ажырамас бөлігі болып табылады.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ҚНжЕ
2	"Самұрық-Энерго" АҚ компаниялар тобының ЖКМ саясаты
3	Электр қондырғылары құрылғыларының 20.03.2015 ж. №230 ережесі
4	Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидалары

Қосымша

Приложение № 2.3 ТС- Асфальт.xlsx
Приложение 2.2 Заявка Асфальт.docx
приложение 2.1..xlsx

Қол қойған Куандыкова Айнур Айдынқызы
Қол қойылған күні 24.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274259
способом Открытый тендер с ограниченным участием

Лот № 2 (276 Р, 4593224) Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)

Заказчик: Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"
Организатор: Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	276 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР), Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)
Дополнительная характеристика	Восстановление асфальтобетонных покрытий после ремонта КЛ (РЭС-2, РЭС-6)
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Период выполнения работ:

2.1.1. Период выполнения работ - с момента заключения Договора по 31.12.2026 г.

2.1.2. Место выполнения работ: г. Алматы.

2.2. Требования к выполняемым работам и используемым материалам:

2.2.1. Все материалы, необходимые для выполнения указанных работ, предоставляются Поставщиком.

2.2.2. Поставщик гарантирует, что используемые для выполнения работ материалы являются новыми, неиспользованными и соответствуют техническим требованиям и условиям (ГОСТ, ТУ и т.д.), предъявляемым к соответствующему виду товаров.

2.2.3. При восстановлении покрытий используемые материалы и применяемая спец. техника должны обеспечивать достижение первоначальных характеристик конкретного объекта (качество и тип асфальтобетонной смеси, бордюра, тротуарной плитки, ограждения, газона и пр.).

2.2.4. Перед началом восстановления асфальтобетонного покрытия края асфальта выравниваются ручной дорожной фрезой.

2.2.5. Основание из ПГС под асфальтобетонное покрытие должно быть не менее 12 см и тщательно утрамбовано.

2.2.6 Количество бригад и техники у подрядной организации должно обеспечивать качественное выполнение не менее 50 заявок в неделю при их наличии (средний размер одного разрытия 7-13 м2). Также подрядная организация должна быть в состоянии обеспечить проведение работ в разных районах города одновременно.

2.3. Порядок подачи заявки на ремонт:

2.3.1. Сканированные заявки на восстановление асфальтобетонных покрытий после ремонта кабельных линий (приложение 2.2.) передаются районами электрических сетей (РЭС) на электронный адрес подрядной организации.

2.3.2. В заявке обязательно указываются: номер РЭС, номер заявки, дата подачи заявки, административный район и адрес объекта, предварительная площадь восстановления покрытия (м2), материал восстанавливаемого покрытия (асфальт толщиной 5см, асфальт толщиной 8 см, тротуарная плитка, бордюр или пр.), указывается инвентарный номер кабельной линии, прилагается схема, которая дает однозначное понимание места расположения разрытия на местности, указывается ФИО, подпись, контактный телефон и адрес электронный почты сотрудника РЭС передавшего заявку.

2.3.3. После восстановления покрытия Поставщик в нижней части приложения 2.2. указывает дату восстановления, фактический объем выполненных работ, ФИО и подпись представителя Поставщика, прикладывает фотографию отремонтированного объекта с разных ракурсов с приложенной метровой деревянной рейки, выкрашенной в желто-красные цвета и отправляет на эл.адрес указанный в заявке.

2.4. Прочие характеристики:

2.4.1. Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонных покрытий должны выполняться качественно с использованием качественных материалов, эффективных технологий и оборудования.

2.4.2. Поставщик (победитель) в течении 2-х рабочих дней с даты опубликования итогов тендера предоставляет для подписания договора сметную стоимость за 1м2 (Приложение №2.3) (Сметная документация формируется в программном комплексе «Автоматический выпуск смет АВС»).

2.4.3. Вместе с актами выполненных работ Поставщик предоставляет Реестры выполненных работ (Приложение №2.1). Реестры выполненных работ составляются по каждому району электрических сетей отдельно, адреса разрытий сгруппированы по видам выполненных работ, указаны физические объемы работ, инвентарный номер объекта, номер заявки, дата восстановления, сумма.

2.5. Соответствие стандартам (международным/внутренним): Ремонтные работы должны выполняться в соответствие с требованиями СНиП, ПУЭ, ПТБ, Политикой корпоративной системы менеджмента группы компаний АО «Самрук-Энерго» и нормативно-технических актов, действующих на территории Республики Казахстан.

2.6. Гарантийный срок на выполняемые работы: 12 месяцев со дня приемки Заказчиком работ в полном объеме. Выявленные дефекты должны быть устранены подрядной организацией в течение 10 рабочих дней от даты получения уведомления об обнаружении дефекта. Гарантийный срок на устраненные дефекты в работах начинается с момента устранения этих дефектов. Все расходы по устранению дефектов в работах несет подрядная организация.

2.7. Приложения являются неотъемлемой частью технической спецификации.

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	СНиП
2	Политика КСМ группы компаний АО «Самрук-Энерго»
3	Правила устройств электроустановок №230 от 20.03.2015г.
4	Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок

Приложение

Приложение № 2.3 ТС- Асфальт.xlsx
Приложение 2.2 Заявка Асфальт.docx
приложение 2.1..xlsx

Подписал	Куандыкова Айнур Айдынқызы
Дата подписания	24.11.2026